

027.
Счет: 228-21
гпо

Утверждаю
Технический директор
ВФ ООО Омсктехуглерод ✓
Мещеряков Д.А. ✓
« » 20 г.

Дефектная ведомость ВФ-00000297 от 12.10.2021

Наименование: Капитальный ремонт оборудования промьш установки 3. Тех. Поток №1. Инв.№000005116. Цех№2.
Сети электроснабжения и освещения.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Исполнитель | Материал заказчика | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|--|---|----------|--------|------------------|--|---------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Транспортный шпиль (Инв.№ 01.000005116) | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж силового кабеля, с высоты 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,8 кг, предназначено в лом ✓ | м | 200 ✓ | Подрядчик | | | | |
| 2 | Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 6м, вес 1 метра кабеля 0,8кг ✓ | м | 200 ✓ | Подрядчик | Кабель ВВГнг 4x16 ✓ Стяжка стальная СКС 7,9x500 ✓ Бирки кабельные маркировочные квадратные У-134 ✓ | м шт шт | 200 20 20 | |
| 3 | Демонтаж автоматических выключателей предназначено в утилизацию ✓ | шт | 1 ✓ | Собственные силы | | | | |
| 4 | Монтаж на стене автоматических выключателей ✓ | шт | 1 ✓ | Собственные силы | Автомат ВА 47-100 3П 63А хар-ка С ИЭК ✓ DIN-рейка 300мм ✓ | шт шт | 1 1 | |

6.10.21
М

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|--|---------------------------------------|------------------|--|--|--|---|
| 5 | Демонтаж контактора <input checked="" type="checkbox"/> утилизацию | шт <input checked="" type="checkbox"/> | 2 <input checked="" type="checkbox"/> | Собственные силы | | | | |
| 6 | Монтаж контактора на стене, перемен тока на ток до 160А <input checked="" type="checkbox"/> | шт <input checked="" type="checkbox"/> | 2 <input checked="" type="checkbox"/> | Собственные силы | Контактор КМИ-35012 50А 220В ИЭК Приставка контактная - ПКЛ 2204 2з+2р (PKL22) <input checked="" type="checkbox"/> | шт <input checked="" type="checkbox"/> шт <input checked="" type="checkbox"/> | 2 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 7 | Демонтаж автоматических выключателей <input checked="" type="checkbox"/> предназначено в утилизацию | шт <input checked="" type="checkbox"/> | 1 <input checked="" type="checkbox"/> | Собственные силы | | | | |
| 8 | Монтаж на стене автоматических выключателей <input checked="" type="checkbox"/> | шт <input checked="" type="checkbox"/> | 1 <input checked="" type="checkbox"/> | Собственные силы | Автомат 1П 4А хар-ка В 1492-SP1B040 | шт <input checked="" type="checkbox"/> | 1 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 9 | Демонтаж кнопочных постов, предназначено в утилизацию <input checked="" type="checkbox"/> | шт <input checked="" type="checkbox"/> | 1 <input checked="" type="checkbox"/> | Собственные силы | | | | |
| 10 | Монтаж кнопочного поста к металлоконструкции с количеством эл. до-3-х <input checked="" type="checkbox"/> | шт <input checked="" type="checkbox"/> | 1 <input checked="" type="checkbox"/> | Собственные силы | Кнопочный пост КУ-93 <input checked="" type="checkbox"/> | шт <input checked="" type="checkbox"/> | 1 <input checked="" type="checkbox"/> | |

Монтаж пуско-регулирующей аппаратуры для СГ-600 (Инв.№ 01.00005116)

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---------------------------------------|------------------|---|--|---------------------------------------|--|
| 11 | Демонтаж автоматических выключателей <input checked="" type="checkbox"/> предназначено в утилизацию | шт <input checked="" type="checkbox"/> | 1 <input checked="" type="checkbox"/> | Собственные силы | | | | |
| 12 | Монтаж на стене автоматических выключателей <input checked="" type="checkbox"/> | шт <input checked="" type="checkbox"/> | 1 <input checked="" type="checkbox"/> | Собственные силы | Автомат ВА 88-35 160А 3П ИЭК <input checked="" type="checkbox"/> | шт <input checked="" type="checkbox"/> | 1 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 13 | Демонтаж контактора <input checked="" type="checkbox"/> предназначено в утилизацию | шт <input checked="" type="checkbox"/> | 2 <input checked="" type="checkbox"/> | Собственные силы | | | | |
| 14 | Монтаж контактора на стене, перемен тока на ток до 160А <input checked="" type="checkbox"/> | шт <input checked="" type="checkbox"/> | 2 <input checked="" type="checkbox"/> | Собственные силы | Пускатель электромагнитный ПМ12-160200 230В <input checked="" type="checkbox"/> | шт <input checked="" type="checkbox"/> | 2 <input checked="" type="checkbox"/> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---|------|-------|------------------|--|----------------------|----------------------|---|
| 15 | Демонтаж частотных преобразователей предназначено в утилизацию ✓ | шт ✓ | 1 ✓ | Собственные силы | | | | |
| 16 | Монтаж частотного преобразователя, на стене ✓ | шт ✓ | 1 ✓ | Собственные силы | Частотный преобразователь СТА-С3.СS.M1 3Ф, 380 В, 75 кВт 150А ✓ | шт ✓ | 1 ✓ | |
| Освещение реакторного отделения (Инв.№ 01.00005116) ✓ | | | | | | | | |
| 17 | Демонтаж силового кабеля, с высоты 4 метров, вес 1 метра кабеля 0,2 кг, предназначено в лом ✓ | м ✓ | 250 ✓ | Подрядчик | | | | |
| 18 | Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 4м, вес 1 метра кабеля 0,2кг ✓ | м ✓ | 150 ✓ | Подрядчик | Кабель ВВГнг 4х2,5 ✓ Стяжка стальная СКС 7,9х500 ✓ | м ✓ шт ✓ | 150 ✓ 15 ✓ | |
| 19 | Демонтаж металлокава, на высоте 4 метра предназначено в утилизацию, наружным диаметром 15мм ✓ | м ✓ | 100 ✓ | Подрядчик | | | | |
| 20 | Монтаж металлокава, на высоте 4 метра ✓ | м ✓ | 100 ✓ | Подрядчик | Металлокава 15 мм в ПВХ оболочке ✓ Стяжка стальная СКС 7,9х500 ✓ | м ✓ шт ✓ | 100 ✓ 10 ✓ | |
| 21 | Затягивание кабеля в металлокава на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,2 кг. ✓ | м ✓ | 100 ✓ | Подрядчик | Кабель ВВГнг 4х2,5 ✓ | м ✓ | 100 ✓ | |
| 22 | Демонтаж светильников, предназначено в лом, на высоте 4 метра. ✓ | шт ✓ | 14 ✓ | Подрядчик | | | | |
| 23 | Монтаж светильников, на высоте 4 метра, с креплением на стене ✓ | шт ✓ | 14 ✓ | Подрядчик | Светильник СГЖ-01-11160-С/У IP 66 ✓ Муфта вводная ВМУ-15 ✓ Саморез кровельный 6,3х38 ✓ | шт ✓ шт ✓ шт ✓ | 14 ✓ 42 ✓ 28 ✓ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|--|------|-------|---------------------|---|------|-------|------|
| 24 | Демонтаж распределительных коробок предназначено в утилизацию. ✓ | шт ✓ | 14 ✓ | Подрядчик | | | | |
| 25 | Монтаж распределительных коробок, к существующим металлоконструкциям на высоте 4 метра. ✓ | шт ✓ | 14 ✓ | Подрядчик | Коробка распр. У-994М IP54 100x100x80 ✓ | шт ✓ | 14 ✓ | |
| Монтаж пуско-регулирующей аппаратуры в РУ-0,4кВ (Инв.№ 01.00005116) ✓ | | | | | | | | |
| 26 | Демонтаж автоматических выключателей предназначено в утилизацию ✓ | шт ✓ | 3 ✓ | Собственные силы | | | | |
| 27 | Монтаж на стене автоматических выключателей ✓ | шт ✓ | 3 ✓ | Собственные силы | Автомат ВА 88-40 630А 3П ИЭК ✓ | шт ✓ | 3 ✓ | |
| Освещение отделения обработки (Инв.№ 01.00005116) ✓ | | | | | | | | |
| 28 | Демонтаж силового кабеля, с высоты 4 метров, вес 1 метра кабеля 0,2 кг, предназначено в лом ✓ | м ✓ | 200 ✓ | Подрядчик | | | | |
| 29 | Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 4м, вес 1 метра кабеля 0,2кг ✓ | м ✓ | 100 ✓ | Подрядчик | Кабель ВВГнг 4x2,5 ✓ Стяжка стальная СКС 7,9x500 ✓ | м ✓ | 100 ✓ | 10 ✓ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---|------|-------|-----------|---|------------------------------|------------------------------|---|
| 30 | Демонтаж металлорукава, на высоте 4 метра предназначено в утилизацию, наружным диаметром 15мм ✓ | м ✓ | 100 ✓ | Подрядчик | | | | |
| 31 | Монтаж металлорукава, на высоте 4 метра ✓ | м ✓ | 100 ✓ | Подрядчик | Металлорукав 15 мм в ПВХ оболочке ✓ | м ✓ | 100 ✓ | |
| 32 | Затягивание кабеля в металлорукав на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,2 кг. ✓ | м ✓ | 100 ✓ | Подрядчик | Кабель ВВГнг 4х2,5 ✓ | м ✓ | 100 ✓ | |
| 33 | Демонтаж светильников, предназначено в лом, на высоте 4 метра. ✓ | шт ✓ | 10 ✓ | Подрядчик | | | | |
| 34 | Монтаж светильников, на высоте 4 метра, с креплением на стене ✓ | шт ✓ | 10 ✓ | Подрядчик | Светильник СГЖ-01-11160-СУ IP 66 ✓ Муфта вводная ВМУ-15 ✓ Саморез кровельный 6,3х38 ✓ Анкерный болт 8х80 ✓ | шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ | 10 ✓ 30 ✓ 20 ✓ 20 ✓ | |
| 35 | Демонтаж распределительных коробок предназначено в утилизацию ✓ | шт ✓ | 10 ✓ | Подрядчик | | | | |
| 36 | Монтаж распределительных коробок, к существующим металлоконструкциям на высоте 4 метра. ✓ | шт ✓ | 10 ✓ | Подрядчик | Коробка распр. У-994М IP54 100х100х80 ✓ | шт ✓ | 10 ✓ | |
| Монтаж силового кабеля от РУ-0,4кВ до ТВ-150 №1 ОГТ (Инв.№ 01.00005116) ✓ | | | | | | | | |
| 37 | Демонтаж силового кабеля, с высоты 4 метров, вес 1 метра кабеля 2,3 кг, предназначено в лом ✓ | м ✓ | 100 ✓ | Подрядчик | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|-----|-------|-----------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 38 | Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 4 метра, вес 1 метра кабеля 2,3 кг. ✓ | м ✓ | 100 ✓ | Подрядчик | Кабель ВВГнг 4х50 мн ✓ Стяжка стальная СКС 7,9х500 ✓ Бирка кабельная У 134 ✓ Наконечник JG-35 медь ✓ Наконечник JG-50 медь ✓ | м ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ | 100 ✓ 10 ✓ 10 ✓ 8 ✓ 8 ✓ | |

Общий раздел для доп.информации:

Лист согласований:

Главный энергетик ✓

Начальник цеха №2 ✓

Мастер по ремонту электрооборудования цеха №2 ✓

Зам. Главного энергетика ✓


Арсёнов А.А. ✓


Тишковский В.П. ✓


Даренский А.А. ✓


Некрылов И.Г. ✓



