

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 69/24

Наименование работ: Капитальный ремонт корпуса №119. Цех №2

Инвентарный номер № 00.00019563

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Фасад</b>				
1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	4,25	
2	Окраска фасадов с земли по подготовленной поверхности: поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой поверхности	43,7	
3	Краска фасадная синяя 13 кг, расход 350 гр/м2, (S = 3007 м2)	шт	80,96	материал заказчика
4	Краска фасадная белая 14 кг, расход 350 гр/м2, (S = 1363 м2)	шт	34,08	материал заказчика
<b>Раздел 2. Альпинистические навески для покраски фасада</b>				
5	Навеска страховочного троса	1 операция	92	Альпинистические навески для покраски фасада
6	Навеска рабочего троса	1 операция	92	Альпинистические навески для покраски фасада
7	Переновка рабочего троса	1 операция	368	Альпинистические навески для покраски фасада. Снижение трудоемкости на 30% за счет неполного состава работ

Примечание : работы будут выполняться в действующем цеху, вблизи расположено работающее оборудование. Получение материалов со складов Заказчика и доставку к месту выполнения работ, подрядчик осуществляет за свой счет.

Материалы основные: \_\_\_\_\_ Заказчика

Вспомогательные и прочие материалы: \_\_\_\_\_ Подрядчик

Машины и механизмы \_\_\_\_\_ Подрядчик

Составил: \_\_\_\_\_ и.о. Начальник СО \_\_\_\_\_ Дзюин И. А.  
(должность, подпись, расшифровка)Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)