

"Согласовано":

Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

" 14 " марта 2023г.

"УТВЕРЖДАЮ" :

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

" 14 " марта 2023г.

стр

Дефектная ведомость № 83

Текущий ремонт на объекте "Здание опыт промыш установки № 3. Инв.№00005242". Цех № 2. Окраска фасада, замена оконного заполнения.

№ пп	Наименование дефекта.	Наименование работ и затрат.	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель.	Материалы заказчика. ✓	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м ✓	м2 вертикальной проекции	251	Подрядная организация			
2		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой 21м ✓	м2 вертикальной проекции	130	Подрядная организация			
3		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой 25,2м ✓	м2 вертикальной проекции	912	Подрядная организация			
4	шелушение, загрязнение ✓	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей ✓	м2 ✓	1176 ✓	Подрядная организация			
5	трещины, шелушение ✓	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью МЛ-12 за два раза ✓	м2 ✓	1176 ✓	Подрядная организация	Эмаль МЛ-12 синяя ✓	кг ✓	167 ✓
						Эмаль МЛ-12 серая ✓	кг ✓	280 ✓
						Растворитель 647 ✓	кг ✓	33
6	нарушение крепления, разрыв материала	Демонтаж оконного заполнения из сотового поликарбоната без сохранения ✓	м2 ✓	216 ✓	Подрядная организация			
7		Заполнение оконных проемов сотовым поликарбонатом по готовым рамам ✓	м2 ✓	216 ✓	Подрядная организация	Поликарбонат сотовый 10мм 2100х600мм прозрачный ✓	м2 ✓	226,8 ✓
						Планка прижимная алюм 2000х25ммх2,5мм ✓	м ✓	508
						Саморез кровельный 6,3х38 по металлу ✓	шт ✓	2540
8		Погрузка строительных отходов на автомобили самосвалы вручную ✓	т ✓	1	Подрядная организация			
9		Вывоз строительных отходов автомобилями самосвалами на расстояние 17км (полигон) ✓	т ✓	1	Подрядная организация			

И.О. Начальник СтрО _____ Наумов Н.А. *Наумов Н.А.*
Начальник цеха №2 _____ Тишковский В.П. ✓
Главный специалист по строительству _____ Левицкий П.С. ✓

6 Коч

Мещеряков Д.А.