

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Наименование проекта: Капитальный ремонт корпус № 83 женская раздевалка
Инвентарный номер №00.00019587

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1 Раздевалка женская				
<i>Пол. Демонтажные работы.</i>				
1	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	4,4	
2	Очистка пола от клея	100 м2 перетертой поверхности	4,4	
3	Демонтаж бетонных плинтусов	м	135	
<i>Пол. Монтажные работы.</i>				
4	Устройство наливного пола	100 м2 стяжки	4,4	толщиной 0,01 м
5	Наливной пол Волма Нивелир Экспресс	кг	5500	Материал заказчика
6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в постройных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытий	4,5	
7	Клей плиточный Ceresit CM 11	кг	1848	Материал заказчика
8	Плитка керамическая 300x300	м2	450	Материал заказчика
9	Затирка Ceresit	кг	135	Материал заказчика
<i>Стены и колонны. Демонтажные работы.</i>				
10	Демонтаж пластиковых панелей с разбора каркаса	м2	200	Материал заказчика
11	Очистка поверхности от старой краски в местах отслоения	м2	50	
12	Демонтаж - извещатель ОС автоматический контактный магнитоконтактный на окрывание окон дверей	1 шт	1	с сохранением
13	Демонтаж выключателей	шт	2	
14	Демонтаж розетки двойной	шт	4	
15	Демонтаж пожарной кнопки	шт	2	с сохранением
16	Демонтаж таблички "Выход"	шт	2	с сохранением
17	Демонтаж сушилки для рук	шт	4	с сохранением
<i>Стены и колонны. Монтажные работы.</i>				
18	Устройство покрытий стен и колонн на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в постройных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических, на высоту 1,8м	м2	250	
19	Клей плиточный Ceresit CM 11	кг	1050	Материал заказчика
20	Плитка керамическая 200x300	м2	250	Материал заказчика
21	Затирка Ceresit	кг	75	Материал заказчика
22	Уголок пластиковый наружный для плитки (раскладка)	м	330	Материал заказчика
23	Грунтовка универсальная (расход 0,15 кг на 1 м2)	кг	375	Материал заказчика
24	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковыми или цементным раствором по камню и бетону простая стен (выравнивание стен)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,3	толщиной 0,01 м (12,5кг/м2)
25	Штукатурка Волма Слой	кг	360	Материал заказчика
26	Покраска стен и колон за 2 раза краскопультом по подготовленной поверхности (на высоту от 1,8 до потолка)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,5	
27	Краска вододисперсионная ВД-АК 2180 интерьерна супербелая (расход 280 г/м2)	кг	70	Материал заказчика
28	Окраска радиаторов отопления	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,2	
29	Эмаль ПФ-115 Синяя (расход 0,30 кг/м2) за 2 раза	кг	36	Материал заказчика

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
30	Розетка штепсельная неутропленного типа при скрытой проводке		100 шт	0,04	Материал заказчика
31	Розетка внутренняя двойная		шт	4	
32	Выключатель двухклавишный неутропленного типа при скрытой проводке		100 шт	4	Материал заказчика
33	Выключатель двухклавишного внутренний		шт	2	
34	Монтаж пожарной кнопки		шт	2	повторное использование
35	Пожарная кнопка		шт	2	
36	Монтаж таблички "Выход"		100 м2 облицовки	0,02	повторное использование
37	Табличка Выход		шт	2	
38	Монтаж сушилки для рук		шт	4	повторное использование
39	Сушилка для рук		шт	5	

Потолок. Демонтажные работы.

40	Очистка поверхности от старой краски		м2	20	
41	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп		шт	25	
42	Демонтаж наружной проводки		м	250	

Потолок. Монтажные работы.

43	Штуклевание потолка и балок		м2	20	
44	Шпаклевка гипсовая Волма Финиш при толщине 5 мм расход 5 кг на 1 м2		кг	100	Материал заказчика
45	Грунтовка универсальная (расход 0,15 кг на 1 м2)		кг	3	Материал заказчика
46	Покраска потолков и балок за 2 раза краскопультом по подготовленной поверхности		100 м2 окрашиваемой поверхности	9	
47	Краска водоземulsionная ВД-АК 2180 интерьерна супербелая (расход 280 г/м2)		кг	252	Материал заказчика
48	Грунтовка универсальная (расход 0,15 кг на 1 м2)		кг	135	Материал заказчика
49	Замена светильников				
50	Светильник промышленный светодиодный "Айсберг" 27 Вт АР65 2800люм		шт.	28	Материал заказчика
51	Монтаж кабеля электропроводки освещения		100м	0,4	
52	Кабель ВВГ нг 3х2,5		м	40	Материал заказчика
53	Монтаж кабеля электропроводки освещения		100м	1,5	
54	Кабель ВВГ нг 3х1,5		м	150	Материал заказчика
55	Монтаж коробок распределительных		100 шт	0,3	
56	Коробка распределительная 100х100х50мм для наружного монтажа IP55		шт	30	Материал заказчика
57	Монтаж кабельканала		100м	2	
58	Кабельканал 12*12		м	200	Материал заказчика

Двери. Монтажные работы.

59	Окраска дверей		100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	
60	Эмаль ПФ-115 Синяя (расход 0,30 кг/м2) за 2 раза		кг	3	Материал заказчика

Раздел 2 Прочие расходы

61	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 6 м: трубчатых для прочих отделочных работ		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,8	
62	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		т	30	
63	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км I класс груза		т	30	

Материалы
Машины и механизмы

Основные: _____ Заказчик
_____ Подрядчик
Вспомогательные: _____ Подрядчик

Составил: Ст. Инженер-строитель Бутаков С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Начальник СтрО Мёдов И.И.
(должность, подпись, расшифровка)