

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель проектов
 ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 А.В. Карнаухов
 2017 г.

Ведомость объемов работ № 39
 Строительство ТЭЦ малой мощности. Турбинный цех. Здание турбинного цеха.
 Внутренняя отделка помещений №2, 3, 10, 11, 12, 13

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Ремонт помещений №10-13							
1	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилией гипсокартонными листами в один слой (С625): с оконными проемами	м2	27,77	Подрядчик	Профили стоечные	м.п.	62
					Профили угловые	м.п.	13
					Лента уплотнительная	м.п.	32
					Дюбели типа "К" 6x35	шт	42
					Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	30
					Винты самонарезающие с острым концом длиной 25мм	шт	515
					Клей "Волма-монтаж"	кг	111
					Шпаклевка "Волма-слой"	кг	7
					Шпаклевка "Волма-финиш"	кг	39,7
					Лента армирующая	м	23,1
					Лента разделительная 50 мм	м	23
					Герметик акриловый	шт.	2
					Оптимист грунтовка G-103	кг	4
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилией гипсокартонными листами в один слой (С625): с дверными проемами	м2	176,72	Подрядчик	Профили стоечные	м.п.	414
					Лента уплотнительная	м.п.	205
					Дюбели типа "К" 6x35	шт	263
					Бруски деревянные	м	65

6/10/17

Александр

1	2	3	4	5	6	7	8
2					Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм Винты самонарезающие с острым концом длиной 25мм Клей "Волма-монтаж" Шпаклевка "Волма-Слой" Шпаклевка "Волма-финиш" Лента армирующая Лента разделительная 50 мм Оптимист грунтовка G-103	м2 шт кг кг кг м м кг	198 3434 134 9 60 209 141 18
3	Облицовка стен негорючей стеновой панелью МДФ на высоту 1.8м	м2	99,48	Подрядчик	Панель МДФ негорючая Винты-саморезы с пресс-шайбой остроконечные 19мм Металлический профиль ПШ Клеймер	м2 шт п.м. шт	100 1850 326 2050
4	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски: стен	м2	105,01	Подрядчик	Оптимист грунтовка G-103	кг	16
5	Окраска стен: по штукатурке	м2	105,01	Подрядчик	Шпаклевка "Волма-финиш" Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 Шпаклевка "Волма-финиш" ТЕКС Краска в/д моющая супербелая профи (2 слоя) Оптимист грунтовка G-103	м2 кг кг кг кг	1 5 109 16
6	Устройство плинтусов поливинилхлоридных (напольные)	п.м.	52,50	Подрядчик	Дюбели 6x30 мм Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм Уголок наружный для пластикового плинтуса Уголок внутренний для пластикового плинтуса	шт шт шт шт	14 138 4 4

6 мая

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7	8
					Соединитель для пластикового плинтуса	шт	21
					Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая	шт	4
					Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая	шт	4
					Плинтуса для полов пластиковые	м	53
7	Установка потолочных плинтусов	п.м.	58,00	Подрядчик	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	3
8	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов высотой 4м	м2	57,66	Подрядчик	Плинтуса для потолков	м	59
Раздел 1. Ремонт помещений №2, 3							
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилями гипсокартонными листами в один слой (С625): с оконными проемами	м2	61,25	Подрядчик	Профили стоечные	м.п.	138
					Профили угловые	м.п.	28
					Лента уплотнительная	м.п.	71
					Дюбели типа "К" 6x35	шт	94
					Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	66
9	Винты самонарезающие с острым концом длиной 25мм				Винты самонарезающие с острым концом длиной 25мм	шт	1136
					Клей "Волма-монтаж"	кг	245
					Шпаклевка "Волма-слой"	кг	16
					Шпаклевка "Волма-финиш"	кг	87,6
					Лента армирующая	м	50,8
					Лента разделительная 50 мм	м	50
					Герметик акриловый	шт.	4
					Оптимист грунтовка G-103	кг	9
10	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилями гипсокартонными листами в один слой (С625): с дверными проемами	м2	135,16	Подрядчик	Профили стоечные	м.п.	316
					Лента уплотнительная	м.п.	157
					Дюбели типа "К" 6x35	шт	201
					Бруски деревянные	м	50

6 мая

Иванов И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8
					Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	151
					Винты самонарезающие с острым концом длиной 25мм	шт	2626
					Клей "Волма-монтаж"	кг	103
					Шпаклевка "Волма-слой"	кг	7
					Шпаклевка "Волма-финиш"	кг	46
					Лента армирующая	м	159
					Лента разделительная 50 мм	м	108
					Оптимист грунтовка G-103	кг	14
11	Облицовка стен негорючей стеновой панелью МДФ на высоту 1.8м	м2	93,033	Подрядчик	Панель МДФ негорючая Винты-саморезы с пресс-шайбой остроконечные 19мм Металлический профиль ПШ Клеймер	м2 шт п.м. шт	94 2050 357 1900
12	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью	м2	103,37	Подрядчик	Оптимист грунтовка G-103 Шпаклевка "Волма-финиш"	кг кг	16 155
13	Окраска стен: по штукатурке	м2	103,37	Подрядчик	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 Шпаклевка "Волма-слой" ТЕКС Краска в/д моющая супербелая профи (2 слоя)	м2 кг кг	1 5 108
		п.м.	65,00	Подрядчик	Оптимист грунтовка G-103 Дюбели 6х30 мм	кг шт	16 17
					Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм	шт	171
					Уголок наружный для пластикового плинтуса	шт	5
14	Устройство плинтусов поливинилхлоридных (напольные)				Уголок внутренний для пластикового плинтуса Соединитель для пластикового плинтуса	шт шт	5 26

6 May

Иванов И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8
					Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая	шт	5
					Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая	шт	5
					Плинтуса для полов пластиковые	м	66
15	Установка потолочных плинтусов	п.м.	68,00	Подрядчик	Мастика клеящая каучуковая, марки КН- 2	кг	3,5
16	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов высотой 4м	м2	65,66	Подрядчик	Плинтуса для потолков	м	69

Начальник СтрО

В.Ю. Березин

Инженер

А.А. Кривошей

Левинский Дмитрий Юрьевич

Смирнов