

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7251

Наименование проекта: Капитальный ремонт корпуса №163 "Насосная станция пенного пожаротушения". Цех №4
Инвентарный номер №: 00.00001596

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Основной раздел				
1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее	100 м2 кровли	1,5 <i>150/100</i>	
2	Мастика кровельная "Технониколь" №21	кг	124	Материал заказчика
3	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	1,5 <i>150/100</i>	
4	Биполь ХКП	м2	170	Материал заказчика
5	Биполь ХПП	м2	195	Материал заказчика
6	Мастика кровельная "Технониколь" №21	кг	3	Материал заказчика
7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.д.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,26	шириной до 500 мм
8	Лист оцинкованный толщ. 0,55 мм (1 м2 - 4,52 кг)	кг	118	Материал заказчика
9	Установка гильз для прохода труб	1 т стальных элементов	0,094	
10	Труба Д 402 (0,6 м)	кг	52	Материал заказчика
11	Труба Д 150 (4 шт*0,6 м)	кг	38	Материал заказчика
12	Труба Д 40 (2 шт*0,6 м)	кг	4	Материал заказчика
13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	
14	Грунтовка: ГФ-021	кг	1	Материал заказчика
15	Окраска масляными составами простая по металлическим поверхностям, подготовленным под окраску за 2 раза (гильзы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	
16	Эмаль ПФ-115	кг	2	Материал заказчика
Раздел 2. Новый раздел				
17	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,60 <i>60/100</i>	
18	Пена монтажная MAKROFLEX 750 мл	шт	7	Материал заказчика
19	Заполнение швов между плитами раствором М100	1 м3 заделки	0,3	
20	Раствор штукатурный М 100	м3	0,31	Материал заказчика
21	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	2,185	
22	Эмаль ПФ-115 синяя (расход 1м2 - 350 гр)	кг	76,5	Материал заказчика
23	Очистка поверхностей щетками	1 м2 очищаемой поверхности	20	
24	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2	
25	MasterEmaco S 5400	кг	400	Материал заказчика
Раздел 3. Новый раздел				
26	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	1 м3	0,195	
27	Раствор кладочный М-100	м3	0,05	Материал заказчика
28	Кирпич керамический одинарный размером 250x120x65мм марки 100	тыс. шт.	0,078	Материал заказчика

29	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков подготовленным под покраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,73	
30	Краска вододисперсионная белая	кг	43	Материал заказчика
Раздел 4. Новый раздел				
31	Демонтаж отмостки здания из асфальтобетона	100 м2	0,52	Толщина 100 мм
32	Устройство бетонной отмостки здания	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,052	Толщина 100 мм
33	Бетон В7,5 ПЗ	м3	5,304	Материал заказчика
34	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т стальных элементов	0,19552	
35	Сетка сварная 50x50x4 (ВР1 в картах 0,51x1,5м) 52 м2	кг	195,52	Материал заказчика
36	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (для работы снаружи здания)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1 <i>100/100</i>	высота 6 м
37	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценкам	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	-1	
38	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погр. вручную	1т	7	Подрядчик
39	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	тн	7	Подрядчик

Материалы

Основные:


Заказчик

Вспомогательные:


Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: Гл. спец-т по стр-ву  Терентук А.П.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО  Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)