

Утверждаю:

Технический директор

А.М. Дмитриев

«01» 12 2020г

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Наименование работ: Лестницы СТ1, СТ2, СТ3. Облицовка колонн 9-ого этажа. Внутреннее ограждение лестниц, пандусов

Наименование объекта: Административное здание по ул. Пушкина-Думская в ЦАО г.Омска.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Лестница СТ1 - 10 этаж</b>					
1	ТЕРм38-01-004-02	Изготовление металлических лестниц из стальных труб	1 т конструкци й	0,069	
2		Труба профильная нержавейка зеркальная 50x50x2 ст.AISI304 - 14,8м.п. х 2,93кг	т	0,043	материал подрядчика
3		Труба нержавейка зеркальная ф50,8x1,5 ст.AISI304 - 4 м.п. х 1,82кг	т	0,0073	материал подрядчика
4		Труба нержавейка зеркальная ф32x2 ст.AISI304 - 14 м.п. х 1,48кг	т	0,021	материал подрядчика
5		Лист нерж. 5мм ст.AISI304	т	0,002	материал подрядчика
6		Отвод трубы нерж.зеркальный ф38x1,5 ст.AISI304	шт	4	материал подрядчика
7		Лента противоскользкая AntiSlip Systems универсальная самоклеющаяся серая (на ступени)	м.п.	6,6	материал подрядчика
8	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкци й	0,069	
<b>Раздел 2. Лестница СТ2 - 9 этаж</b>					
9	ТЕРм38-01-004-02	Изготовление металлических лестниц из стальных труб	1 т конструкци й	0,178	
10		Труба профильная нержавейка зеркальная 50x50x2 ст.AISI304 - 29м.п. х 2,93кг	т	0,085	материал подрядчика
11		Труба нержавейка зеркальная ф25x1,5 ст.AISI304 - 54 м.п. х 0,87кг	т	0,047	материал подрядчика
12		Труба нержавейка зеркальная ф32x2 ст.AISI304 - 26,7 м.п. х 1,48кг	т	0,04	материал подрядчика
13		Труба нержавейка зеркальная ф16x1,5 ст.AISI304 - 30 м.п. х 0,54кг	т	0,016	материал подрядчика
14		Лист нерж. 5мм ст.AISI304	т	0,001	материал подрядчика
15		Лента противоскользкая AntiSlip Systems универсальная самоклеющаяся серая (на ступени)	м.п.	13,2	материал подрядчика
16	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкци й	0,178	
<b>Раздел 3. Лестница СТ3 техническая - 9-10 этажи</b>					
17	ТЕРм38-01-004-02	Изготовление металлических лестниц	1 т конструкци й	0,39	
18		Труба профильная 140x140x5 ст.3	т	0,064	материал заказчика
19		Лист 12мм ст.3	т	0,01	материал подрядчика
20		Лист 10мм ст.3	т	0,002	материал подрядчика
21		Труба профильная нержавейка зеркальная 40x20x2 ст.AISI304	т	0,082	материал подрядчика
22		Лист нерж. 4мм ст.AISI304	т	0,008	материал подрядчика
23		Лист нержавеющей просечно-вытяжной (ПВЛ) 406	т	0,047	материал подрядчика
24		Труба профильная нержавейка необработанная 100x60x4 ст.AISI304	т	0,11	материал подрядчика
25		Лист нерж. 12мм ст.AISI304	т	0,012	материал подрядчика
26		Лист нерж. зеркальный 0,8мм ст.AISI304	т	0,012	материал подрядчика
27		Труба нержавейка зеркальная ф38x1,5 ст.AISI304 - 16,6 м.п. х 1,35кг	т	0,022	материал подрядчика
28		Труба нержавейка зеркальная ф32x1,5 ст.AISI304 - 40,7 м.п. х 1,127кг	т	0,046	материал подрядчика
29		Анкер распорный HILTI - HSL3M12/25L131	шт	7	материал подрядчика
30		Лента противоскользкая AntiSlip Systems универсальная самоклеющаяся серая (на ступени)	м.п.	15	материал подрядчика

31	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
32		Грунтовка ГФ-021 серая	кг	0,4	материал подрядчика
33	ТЕР39-01-009-05	Монтаж металлических: лестниц и площадок	1 т конструкций	0,39	
<b>Раздел 4. Облицовка стальных колонн 9-ого этажа</b>					
34	ТЕР15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности круглых стальных колонн нержавеющей листом с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	100 м2 поверхности и облицовки	0,84	
35		Лист нерж. зеркальный 0,8мм ст.AISI304	т	0,524	материал подрядчика
36		Лист метал. 3мм ст.3	т	0,29	материал подрядчика
37		Труба профильная 40x20x2 ст.3	т	0,45	материал подрядчика
38		Теплоизоляция Эковер Стандарт плотность 50кг/м3 толщина 50мм	м3	2,25	материал подрядчика
39		Самклеющийся резиновый (EPDM) уплотнитель D-профиль (9x8мм.)	м.п.	264	материал подрядчика
40	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,57	
41		Грунтовка ГФ-021 серая	кг	7	материал подрядчика
<b>Раздел 5. Ограждения лестниц №1-5. Ограждение пандуса парадного входа.</b>					
42	ТЕРм38-01-004-02	Изготовление ограждения лестниц из стальных труб	1 т конструкций	1,08	
43		Труба нержавеющей зеркальная ф50,8x1,5 ст.AISI304 - 172 м.п. x 1,82кг	т	0,313	материал подрядчика
44		Труба нержавеющей зеркальная ф42,4x1,5 ст.AISI304 - 84 м.п. x 1,512кг	т	0,127	материал подрядчика
45		Труба нержавеющей зеркальная ф38x1,5 ст.AISI304 - 231 м.п. x 1,35кг	т	0,312	материал подрядчика
46		Труба нержавеющей зеркальная ф16x1,5 ст.AISI304 - 724 м.п. x 0,54кг	т	0,391	материал подрядчика
47		Сталь круглая нерж. ф 16 ст.AISI 304	т	0,004	материал подрядчика
48		Сталь круглая нерж. ф 12 ст.AISI 304	т	0,003	материал подрядчика
49	ТЕР07-05-016-03	Устройство металлических ограждений лестниц	100 м ограждения	2,56	
50		KRT 252 Торцевой колпачок на стойку D38.1мм и отверстием с резьбой M8 под палец ст.AISI 304	шт	206	материал подрядчика
51		KRT 242 Палец верх стойки регулируемый D14мм (внутр.M6, наружн.M8) ст.AISI 304	шт	206	материал подрядчика
52		KRT 230 Ложемент для круглого поручня D38.1-50.8мм ст.AISI 304	шт	206	материал подрядчика
53		KRT 321 Держатель прогонов D16мм с примыканием к стойке D38.1мм ст.AISI 304	шт	445	материал подрядчика
54		Шпилька резьбовая из нержавеющей ф10 мм ст.AISI 304	м.п.	18	материал подрядчика
55		Химический анкер Hilti HIT-RE 100	шт	26	материал подрядчика

Материалы

Основные:

Подрядчика

Вспомогательные:

Подрядчика

Машины и механизмы

Основные:

Подрядчика

Вспомогательные:

Подрядчика

Составил: Мастер СМР

Гончуков А.П.

*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: Начальник СО

Мёдов И.И.

*(должность, подпись, расшифровка)*