

"Согласовано":

Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

"14" 10 2018г

"Утверждаю":

Директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Барадушко С.И.

"11" 10 2018г

Дефектная ведомость № 112

Капитальный ремонт здания лабораторно-производственного корпуса. Инв. №00005245. Цех №2. Этаж 2. Кабинет директора, приёмная кабинетов руководителей, комната отдыха.

301-18

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кабинет директора.								
Демонтажные работы.								
1	износ	Демонтаж оконных блоков ПВХ с подоконной доской	м2/кг	16,8/455	✓	Подрядная организация		
2	износ	Демонтаж радиаторов отопления чугунных весом до 50кг со сдачей в металлолом ✓	шт/кг	4/171	✓	Подрядная организация		
3	износ	Демонтаж труб отопления стальных Ду 25х3,2 мм со сдачей в металлолом ✓	м.п./кг	36/89	✓	Подрядная организация		
4	износ	Демонтаж подвесного потолка типа "Армстронг"	м ² /кг	69,2/50	✓	Подрядная организация		
5	износ	Демонтаж покрытия пола из досок ламинированных	м ² /кг	69,2/249	✓	Подрядная организация		
6	износ	Демонтаж покрытия из досок - паркет	м ² /кг	69,2/690	✓	Подрядная организация		
7	износ	Демонтаж чернового пола из досок 25 мм ✓	м2/кг	69,2/865	✓	Подрядная организация		
8	износ	Демонтаж лаг 50х100 ✓	м2/м3/кг	69,2/0,72/360	✓	Подрядная организация		
9	износ	Снятие обоев со стен	м2	101	✓	Подрядная организация		
10	износ	Демонтаж дверных блоков дверных	м2/шт/кг	4,8/2/20	✓	Подрядная организация		
11	износ	Демонтаж плинтуса ПВХ	м/кг	50/14	✓	Подрядная организация		
12		Погрузка строительного мусора вручную	тн	3	✓	Подрядная организация		
13		Вывоз строительного мусора на раст до 17 км	тн	3	✓	Подрядная организация		

В. Мухоморов

С.И. Барадушко

Полы.								
14		Огрунтовка поверхностей пола бетоноконтактом за 1 раз	м2	69,2	Подрядная организация	Бетоноконтакт Церезит	кг	24
15		Устройство выравнивающей стяжки цем/песч М150, т.40 мм	м2	69,2	Подрядная организация	Маячковый профиль для стяжки	м	72
						Раствор М150	м3	2,8
16		Приготовление цем/песч раствора в построечных условиях	м3	2,8	Подрядная организация	Сухая смесь ЦП М-300	тн	5,55
17		Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	м2	69,2	Подрядная организация	Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм	м2	73
						Покрытие напольное ламинированное - ламинат, пр-во Германия Classen, цвет Орех с 4-х сторонней фаской	м2	71
18		Устройство плинтусов <i>деревянных</i>	м	50	Подрядная организация	Дюбель распорный 6*40	шт	14
						Саморезы 45 мм	шт	132
						Крепление плинтуса - клипсы металлические	шт	132
						Плинтус Н=80 мм из коллекции ламината пр-во Германия Classen, цвет Орех 2400x80	шт/м	22/52,8
Стены.								
19		Монтаж глухих перегородок из ГКЛ по системе КНАУФ с одинарным металлическим каркасом и 2-х слойной обшивкой с обеих сторон (фальш перегородка)	м2	26	Подрядная организация	Профиль стоечный ПС 100	м	72
						Профиль направляющий ПН 100	м	21
						Мин.плита т=100 мм	м3	2,7
						Дюбель гвоздь 6x60	шт	44
						Саморезы 3,5x35	шт	2000
						Саморезы с прессшайбой 16 мм	шт	360
						Листы ГКЛВ 12,5 мм	м2	111
						Лента разделительная для сопряжения потолка со стеной	м	46
						Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛВ	м	40
						Шпаклевка "Фугенфюллер"	кг	45
						Грунтовка глубокого проникновения	кг	6
						Брус деревянный 80x50	м	6
Перфорированный углозащитный уголок	м	36						

в лав

Плеск

20		Облицовка стен по системе КНАУФ по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля ГКЛВ: двумя слоями с дверным проемом	м2	101	Подрядная организация	Подвес профиль для ПП-профиля	шт	300
						Профиль потолочный ПП 60x27x0,6	м	246
						Профиль направляющий ПН 28x27x0,6	м	81
						Дюбель гвоздь 6x60	шт	800
						Брус деревянный 50x50	м	12
						Саморез 3,5x35	шт	1870
						Саморез 3,5x25	шт	800
						Саморез с прессшайбой 16 мм	шт	1400
						Листы ГКЛВ 12,5 мм	м2	228
						Лента разделительная для сопряжения потолка со стеной	м	44
						Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛВ	м	116
						Шпаклевка "Фугенфюллер"	кг	80
						Грунтовка глубокого проникновения	кг	10
Перфорированный углозащитный уголок	м	18						
Соединитель - удлинитель профиля 60x27	шт	50						
21		Грунтовка стен под шпаклевку грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	137	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	18
22		Шпаклевка стен по ГКЛВ до 3 мм	м2	137	Подрядная организация	Сухая смесь "ВОЛМА СЛОЙ"	кг	350
23		Грунтовка стен под шпаклевку грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	137	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	18
24		Поклейка стеклохолста (армирование стен из ГКЛВ для повышения трещиностойкости)	м2	137	Подрядная организация	Стеклохолст	м2	151
						Клей для стеклохолста типа МЕТИЛАН	кг	34
25		Третья шпаклевка финишная до 2 мм	м2	137	Подрядная организация	Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	330
26		Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным покрытием: декоративная штукатурка Рустик вручную	м2	128	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	17
						Декоративная штукатурка Рустик (готовая к применению) рельефная	кг	192
27		Облицовка стен каменным шпоном	м2	9	Подрядная организация	Каменный шпон Airslate kashemir porselanosa 2400x1200x4	шт	3
						Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	1,2
						Монтажный клей суперсильный Титан Professional керамика@камень 310 мл	шт	14

6 мая

Handwritten signature

28		Установка карниза - полиуретановый ORAC под подсветку	м.п./м2	10/2	Подрядная организация	Карниз Европласт под подсветку ORAC C371	м	10
						Клей для лепнины из полиуретана	кг	1
29		Окраска высококачественная поверхности карниза за 2 раза	м2	2	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	0,3
						Краска супербелая в/э	кг	1,3
						Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	1
30		Установка вентрешеток	шт	2	Подрядная организация	Решетка вентиляционная вытяжная 208x208	шт	2
Потолок.								
31		Устройство подвесного потолка из ГКЛВ по системе КНАУФ: двухуровневый	м2	69,2	Подрядная организация	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60x27	шт	130
						Тяга подвесов 1000мм	шт	130
						Подвес прямой удлиненный 360 мм для ПП 60x27	шт	130
						Дюбель гвоздь бх60	шт	600
						Профиль потолочный ПП 60x27x0,6	м	273
						Профиль направляющий ПН 28x27x0,6	м	150
						Соединитель - удлинитель профиля 60x27	шт	40
						Соединитель профилей одноуровневый для ПП 60x27 (крабы)	шт	210
						Саморез с прессшайбой 16 мм	шт	4000
						Лента разделительная	м	100
						Листы ГКЛВ 9,5 мм	м2	90
						Саморез 3,5x25	шт	3000
						Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛВ	м	120
						Перфорированный углозащитный уголок	м	36
Шпаклевка "Фугенфюллер"	кг	32						
Грунтовка глубокого проникновения	кг	10						
32		Грунтовка потолка под шпаклевку грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	75	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	10
33		Шпаклевка потолка по ГКЛВ до 5 мм	м2	75	Подрядная организация	Сухая смесь "ВОЛМА СЛОЙ"	кг	320
34		Грунтовка потолка под шпаклевку грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	75	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	10
35		Поклейка стеклохолста (армирование стен из ГКЛВ для повышения трещиностойкости)	м2	75	Подрядная организация	Стеклохолст	м2	83
						Клей для стеклохолста типа МЕТИЛАН	кг	19

6 мая

Русаков

36		Третья шпаклевка финишная до 2 мм	м2	75	Подрядная организация	Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	180
37		Окраска потолка за 2 раза в/э красками по грунтованной поверхности	м2	75	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	10
						Краска супербелая в/э	кг	52
38		Установка карниза - полиуретановый	м.п./м2	40/7,5	Подрядная организация	Карниз полиуретановый Европласт 1.50.147	м	40
						Клей для лепнины из полиуретана	кг	4
39		Окраска высококачественная поверхности карниза за 2 раза	м2	7,5	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	1,1
						Краска супербелая в/э	кг	5
						Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	1
Откосы оконные.								
40		Устройство откосов оконных из ГКЛВ по металлическому каркасу в 1 слой с заполнением минплитой	м/м2	17/6,2	Подрядная организация	Профиль потолочный ПП 60x27x0,6	м	18
						Профиль направляющий ПН 28x27x0,6	м	57
						Саморез с прессшайбой 16 мм	шт	300
						Подвес прямой для ПП 60x27	шт	40
						Дюбель гвоздь 6x60	шт	40
						Мин.плита т=100 мм	м3	0,6
						Листы ГКЛВ 12,5 мм	м2	9
						Саморез 3,5x25	шт	250
						Перфорированный углозащитный уголок	м	18
						Шпаклевка "Фугенфюллер"	кг	11
		Грунтовка глубокого проникновения	кг	2				
41		Грунтовка откосов оконных под шпаклевку грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	6,2	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	1
42		Шпаклевка откосов оконных по ГКЛВ до 3 мм	м2	6,2	Подрядная организация	Сухая смесь "ВОЛМА СЛОЙ"	кг	26
43		Грунтовка откосов оконных под шпаклевку грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	6,2	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	1
44		Поклейка стеклохолста (армирование откосов оконных из ГКЛВ для повышения трещиностойкости)	м2	6,2	Подрядная организация	Стеклохолст	м2	7
						Клей для стеклохолста типа МЕТИЛАН	кг	1,8
45		Третья шпаклевка финишная до 2 мм	м2	6,2	Подрядная организация	Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	15
46		Окраска высококачественная поверхности откосов оконных за 2 раза	м2	6,2	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	1
						Краска супербелая в/э	кг	4
						Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	1

8 мая

Подпись

Приёмная ка... инетов руководителей.

Демонтажные работы.

47	износ	Демонтаж оконных блоков ПВХ с подоконной доской	м2/кг	8,2/223	✓	Подрядная организация		
48	износ	Демонтаж радиаторов отопления чугунных весом до 50кг со сдачей в металлолом	шт/кг	2/86	✓	Подрядная организация		
49	износ	Демонтаж труб отопления стальных Ду 25х3,2 мм со сдачей в металлолом	м.п./кг	18/44	✓	Подрядная организация		
50	износ	Демонтаж подвесного потолка типа "Армстронг"	м²/кг	32,6/23		Подрядная организация		
51	износ	Демонтаж покрытия пола из досок ламинированных	м²/кг	34/118		Подрядная организация		
52	износ	Демонтаж покрытия из досок - паркет	м²/кг	34/326		Подрядная организация		
53	износ	Демонтаж чернового пола из досок 25 мм	м2/кг	34/408		Подрядная организация		
54	износ	Демонтаж лаг 50х100	м2/м3/кг	34/0,36/180		Подрядная организация		
55	износ	Снятие обоев со стен	м2	66		Подрядная организация		
56	износ	Демонтаж перегородки из ГКЛ по мет. каркасу (со сдачей каркаса в мет. лом)	м2/кг	2,5/53		Подрядная организация		
57	износ	Демонтаж дверных блоков дверных	м2/шт/кг	8,7/3/30	✓	Подрядная организация		
58	износ	Демонтаж плинтуса ПВХ	м/кг	21/7		Подрядная организация		
59	износ	Погрузка строительного мусора вручную	тн	1,5		Подрядная организация		
60	износ	Вывоз строительного мусора на раст до 17 км	тн	1,5		Подрядная организация		

Полы.

61		Огрунтовка поверхностей пола бетоноконтактом за 1 раз	м2	34		Подрядная организация	Бетоноконтакт Церезит	кг	12
62		Устройство выравнивающей стяжки цем/песч М150, т.40 мм	м2	34		Подрядная организация	Раствор М150	м3	1,4
							Маячковый профиль для стяжки	м	12
63		Приготовление цем/песч раствора в построечных условиях	м3	1,4		Подрядная организация	Сухая смесь ЦП М-300	тн	2,8
64		Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	м2	34		Подрядная организация	Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм	м2	36
							Покрытие напольное ламинированное - ламинат, пр-во Германия Classen, цвет Орех с 4-х сторонней фаской	м2	36

6 мая

Handwritten signature

65		Устройство плинтусов <i>деревянный</i>	м	21	Подрядная организация	Дюбель распорный 6*40	шт	7
						Саморезы 45 мм	шт	60
						Крепление плинтуса - клипсы металлические	шт	60
						Плинтус Н=80 мм из коллекции ламината пр-во Германия Classen, цвет Орех 2400x80	шт/м	9/21,6
Стены.								
66		Монтаж перегородок из ГКЛВ по системе КНАУФ с одинарным металлическим каркасом и 2-х слойной обшивкой с обеих сторон	м2	2,5	Подрядная организация	Профиль стоечный ПС 100	м	18
						Профиль направляющий ПН 100	м	9
						Мин.плита t=100 мм	м3	0,3
						Дюбель гвоздь 6x60	шт	20
						Саморезы 3,5x35	шт	150
						Саморезы с прессшайбой 16 мм	шт	60
						Листы ГКЛВ 12,5 мм	м2	6
						Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛВ	м	10
						Шпаклевка "Фугенфюллер"	кг	5
						Грунтовка глубокого проникновения	кг	1
						Брус деревянный 80x50	м	12
						Перфорированный углозащитный уголок	м	12
67		Облицовка стен по системе КНАУФ по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля ГКЛВ: двумя слоями с дверным проемом	м2	66	Подрядная организация	Подвес прямой для ПП-профиля	шт	140
						Профиль потолочный ПП 60x27x0,6	м	198
						Профиль направляющий ПН 28x27x0,6	м	120
						Дюбель гвоздь 6x60	шт	400
						Саморез 3,5x35	шт	2000
						Саморез с прессшайбой 16 мм	шт	900
						Листы ГКЛВ 12,5 мм	м2	150
						Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛВ	м	100
						Шпаклевка "Фугенфюллер"	кг	53
						Грунтовка глубокого проникновения	кг	7
						Перфорированный углозащитный уголок	м	24
						Соединитель - удлинитель профиля 60x27	шт	30
68		Грунтовка стен под шпаклевку грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	66	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	9
69		Шпаклевка стен по ГКЛВ до 3 мм	м2	66	Подрядная организация	Сухая смесь "ВОЛМА СЛОЙ"	кг	170

В. Кас

В. Кас

70		Грунтовка стен под шпаклевку грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	66	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	9
71		Поклейка стеклохолста (армирование стен из ГКЛВ для повышения трещиностойкости)	м2	66	Подрядная организация	Стеклохолст	м2	73
						Клей для стеклохолста типа МЕТИЛАН	кг	17
72		Третья шпаклевка финишная до 2 мм	м2	66	Подрядная организация	Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	160
73		Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным покрытием: декоративная штукатурка Рустик вручную	м2	66	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	9
						Декоративная штукатурка Рустик (готовая к применению) рельефная	кг	100
Потолок.								
74		Устройство подвесного потолка из ГКЛВ по системе КНАУФ: двухуровневый	м2	32,6	Подрядная организация	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60x27	шт	62
						Тяга подвесов 1000мм	шт	62
						Подвес прямой удлиненный 360 мм для ПП 60x27	шт	62
						Дюбель гвоздь 6x60	шт	300
						Профиль потолочный ПП 60x27x0,6	м	140
						Профиль направляющий ПН 28x27x0,6	м	90
						Соединитель - удлинитель профиля 60x27	шт	20
						Соединитель профилей одноуровневый для ПП 60x27 (крабы)	шт	150
						Саморез с прессшайбой 16 мм	шт	2000
						Лента разделительная	м	50
						Листы ГКЛВ 9,5 мм	м2	39
						Саморез 3,5x25	шт	1000
						Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛВ	м	60
						Перфорированный углозащитный уголок	м	15
Шпаклевка "Фугенфюллер"	кг	15						
Грунтовка глубокого проникновения	кг	5						
75		Грунтовка потолка под шпаклевку грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	35	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	5
76		Шпаклевка потолка по ГКЛВ до 5 мм	м2	35	Подрядная организация	Сухая смесь "ВОЛМА СЛОЙ"	кг	90
77		Грунтовка потолка под шпаклевку грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	35	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	5
78		Поклейка стеклохолста (армирование потолка из ГКЛВ для повышения трещиностойкости)	м2	35	Подрядная организация	Стеклохолст	м2	39
						Клей для стеклохолста типа МЕТИЛАН	кг	9

В.В.В.

А.И.И.

79		Третья шпаклевка финишная до 2 мм	м2	35	Подрядная организация	Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	84
80		Окраска потолка за 2 раза в/э красками по грунтованной поверхности	м2	35	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	5
						Краска супербелая в/э	кг	24
81		Установка карниза - полиуретановый	м/м2	15/3	Подрядная организация	Карниз полиуретановый Европласт 1.50.261 под подсветку	м	16
						Клей для лепнины из полиуретана	кг	1,6
82		Окраска высококачественная поверхности карниза за 2 раза	м2	3	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	0,45
						Краска супербелая в/э	кг	2
						Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	1
Откосы оконные.								
83		Устройство откосов оконных из ГКЛВ по металлическому каркасу в 1 слой с заполнением минплитой	м/м2	8,32/3	Подрядная организация	Профиль потолочный ПП 60x27x0,6	м	9
						Профиль направляющий ПН 28x27x0,6	м	30
						Саморез с прессшайбой 16 мм	шт	80
						Подвес прямой для ПП 60x27	шт	20
						Дюбель гвоздь 6x60	шт	20
						Мин.плита т=100 мм	м3	0,3
						Листы ГКЛВ 12,5 мм	м2	6
						Саморез 3,5x25	шт	125
						Перфорированный углозащитный уголок	м	9
						Шпаклевка "Фугенфюллер"	кг	5
Грунтовка глубокого проникновения	кг	1						
84		Грунтовка откосов оконных под шпаклевку грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	3	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	0,4
85		Шпаклевка стен по ГКЛВ до 3 мм	м2	3	Подрядная организация	Сухая смесь "ВОЛМА СЛОЙ"	кг	8
86		Грунтовка откосов оконных под шпаклевку грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	3	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	0,4
87		Поклейка стеклохолста (армирование откосов оконных из ГКЛВ для повышения трещиностойкости)	м2	3	Подрядная организация	Стеклохолст	м2	3,3
						Клей для стеклохолста типа МЕТИЛАН	кг	0,8
88		Третья шпаклевка финишная до 2 мм	м2	3	Подрядная организация	Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	7,2
89		Окраска высококачественная поверхности откосов оконных за 2 раза	м2	3	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	0,4
						Краска супербелая в/э	кг	2
						Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	0,5

В. М.

Р. М.

Комната отдыха.

Демонтажные работы.

90	износ	Демонтаж оконных блоков ПВХ с подоконной доской	м2/кг	8,4/228 ✓	Подрядная организация			
91	износ	Демонтаж радиаторов отопления чугунных весом до 50кг со сдачей в металлолом	шт/кг	2/86 ✓	Подрядная организация			
92	износ	Демонтаж труб отопления стальных Ду 25x3,2 мм со сдачей в металлолом	м.п./кг	18/44 ✓	Подрядная организация			
93	износ	Демонтаж покрытия пола из досок ламинированных	м ² /кг	22/79	Подрядная организация			
94	износ	Демонтаж покрытия из досок - паркет	м ² /кг	22/217	Подрядная организация			
95	износ	Демонтаж чернового пола из досок 25 мм	м2/кг	22/272	Подрядная организация			
96	износ	Демонтаж лаг 50x100	м2/м3/кг	22/0,21/105	Подрядная организация			
97	износ	Снятие обоев со стен	м2	54 ✓	Подрядная организация			
98	износ	Демонтаж обшивки стен из ГКЛ	м2/кг	26,3/141	Подрядная организация			
99	износ	Демонтаж дверных блоков дверных	м2/шт/кг	1,7/1/10 ✓	Подрядная организация			
100	износ	Демонтаж плинтуса ПВХ	м/кг	18,4/5	Подрядная организация			
101	износ	Погрузка строительного мусора вручную	тн	1,2	Подрядная организация			
102	износ	Вывоз строительного мусора на раст до 17 км	тн	1,2	Подрядная организация			

Полы.

103		Огрунтовка поверхностей пола бетоноконтактом за 1 раз	м2	22	Подрядная организация	Бетоноконтакт Церезит	кг	7,6
104		Устройство выравнивающей стяжки цем/песч М150, т.40 мм	м2	22	Подрядная организация	Раствор М150	м3	0,88
						Маячковый профиль для стяжки	м	24
105		Приготовление цем/песч раствора в построечных условиях	м3	0,88	Подрядная организация	Сухая смесь ЦП М-300	тн	1,74
106		Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	м2	22	Подрядная организация	Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм	м2	23,1
						Покрытие напольное ламинированное - ламинат, пр-во Германия Classen, цвет Орех с 4-х сторонней фаской	м2	23

107		Устройство плинтусов <i>деревянных</i>	м	18,4	Подрядная организация	Дюбель распорный 6*40	шт	5
						Саморезы 45 мм	шт	46
						Крепление плинтуса - клипсы металлические	шт	46
						Плинтус Н=80 мм из коллекции ламината перво Германия Classen, цвет Орех 2400x80	шт/м	8/19,2
Стены.								
108		Облицовка стен по системе КНАУФ по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля ГКЛВ: двумя слоями с дверным проемом	м2	54	Подрядная организация	Подвес прямой для ПП-профиля	шт	115
						Профиль потолочный ПП 60x27x0,6	м	162
						Профиль направляющий ПН 28x27x0,6	м	99
						Дюбель гвоздь 6x60	шт	320
						Саморез 3,5x35	шт	1640
						Саморез с прессшайбой 16 мм	шт	740
						Листы ГКЛВ 12,5 мм	м2	123
						Лента уплотнительная	м	54
						Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛВ	м	82
						Шпаклевка "Фугенфюллер"	кг	44
						Грунтовка глубокого проникновения	кг	6
						Перфорированный углозащитный уголок	м	21
Соединитель - удлинитель профиля 60x27	шт	25						
109		Грунтовка стен под шпаклевку грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	54	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	7
110		Шпаклевка стен по ГКЛВ до 3 мм	м2	54	Подрядная организация	Сухая смесь "ВОЛМА СЛОЙ"	кг	413
111		Грунтовка стен под шпаклевку грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	54	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	7
112		Поклейка стеклохолста (армирование стен из ГКЛВ для повышения трещиностойкости)	м2	54	Подрядная организация	Стеклохолст	м2	60
						Клей для стеклохолста типа МЕТИЛАН	кг	14
113		Третья шпаклевка финишная до 2 мм	м2	54	Подрядная организация	Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	130
114		Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным покрытием: декоративная штукатурка Рустик вручную	м2	54	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	7
						Декоративная штукатурка Рустик (готовая к применению) рельефная	кг	81
Потолок.								
115		Демонтаж карниза полиуретанового	м	14	Подрядная организация			

В. М.

Р. С.

116		Установка карниза - полиуретановый	м/м2	14/3	Подрядная организация	Карниз полиуретановый Европласт 1.50.261 под подсветку	м	15'
						Клей для лепнины из полиуретана	кг	1,5
117		Окраска высококачественная поверхности потолка и карниза за 2 раза	м2	25	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	3,3
						Краска супербелая в/э	кг	17,3
						Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	1
Откосы оконные.								
118		Устройство откосов оконных из ГКЛВ по металлическому каркасу в 1 слой с заполнением минплитой	м/м2	8,4/3	Подрядная организация	Профиль потолочный ПП 60x27x0,6	м	9
						Профиль направляющий ПН 28x27x0,6	м	30
						Саморез с прессшайбой 16 мм	шт	80
						Подвес прямой для ПП 60x27	шт	20
						Дюбель гвоздь 6x60	шт	20
						Мин.плита т=100 мм	м3	0,3
						Листы ГКЛВ 12,5 мм	м2	6
						Саморез 3,5x25	шт	125
						Перфорированный углозащитный уголок	м	9
						Шпаклевка "Фугенфюллер"	кг	5
Грунтовка глубокого проникновения	кг	1						
119		Грунтовка откосов оконных под шпаклевку грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	3	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	0,5
120		Шпаклевка откосов оконных по ГКЛВ до 3 мм	м2	3	Подрядная организация	Сухая смесь "ВОЛМА СЛОЙ"	кг	8
121		Грунтовка откосов оконных под шпаклевку грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	3	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	0,5
122		Поклейка стеклохолста (армирование откосов оконных из ГКЛВ для повышения трещиностойкости)	м2	3	Подрядная организация	Стеклохолст	м2	3,3
						Клей для стеклохолста типа МЕТИЛАН	кг	0,8
123		Третья шпаклевка финишная до 2 мм	м2	3	Подрядная организация	Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	7,2
124		Окраска высококачественная поверхности откосов оконных за 2 раза	м2	3	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	0,5
						Краска супербелая в/э	кг	2
						Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	0,5

Начальник СтрО Бирюков М.С.

Инженер проекта Левицкий П.С.

Медведева А.О.

Мухоморова А.В.

В.И.

П.С. Левицкий