

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Наименование проекта: Капитальный ремонт столовой корпус № 94

Инвентарный номер №:00.00019615

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
<b>Раздел 1. Обеденные залы</b>				
<i>Стены. Демонтажные работы.</i>				
1	Разборка панелей ПВХ и каркаса	100 м2 облицовки	0,371 37,1/100	
2	Демонтаж - Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	1 шт.	8	
3	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм - кабель канала	100 м труб	0,54 54/100	
4	Демонтаж короба	100 м2 облицовки	0,191 19,1/100	
5	Демонтаж подоконника	100 м2	0,009 0,9/100	
6	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,67 67/100	
7	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	2,025 202,5/100	
8	Расчистка стен от клея	100 м2 перетертой поверхности	2,025 202,5/100	
9	Демонтаж таблички Выход	100 м2 облицовки	0,00045 0,15*0,15*2/100	
10	Демонтаж: ЩРН	100 шт.	0,01 1/100	
11	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,03 3/100	
12	Демонтаж: расп. Коробки	100 шт.	0,01 1/100	
13	Демонтаж - Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	1 шт.	1	
14	Демонтаж - Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотозлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	4	
15	Демонтаж- сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	2	
<i>Стены. Монтажные работы.</i>				
16	Монтаж ГКЛ на стены	100 м2 стен	0,371 37,1/100	
17	Гипсокартон влагостойкий 2500x1200x12,5	м2	39	материал подрядчика
18	Профиль направляющий ПН 27/28 длина профиля 3 м	мп	33	материал подрядчика
19	Профиль потолочный ПП 60/27 длина профиля 3 м	мп	117	материал подрядчика
20	Подвес прямой для ГКЛ	шт	149	материал подрядчика
21	Соединитель одноуровневый "краб"	шт	91	материал подрядчика
22	Саморезы 3.2*25 для гипсокартона	шт	1265	материал подрядчика
23	Шпаклевка "Фугенфюллер" ("Унифлот")	кг	12,6	материал подрядчика
24	Серпянка 45 мм	мп	82	материал подрядчика
25	Дюбель-гвозди 6x40 мм	шт	56	материал подрядчика
26	Грунтовка универсальная	кг	1,9	материал подрядчика
27	Монтаж кабель канала 10x15	100 м	0,54 54/100	
28	Кабель канал 10x15 ПВХ	мп	54	материал подрядчика
29	Монтаж ГКЛ на стены	100 м2 стен	0,191 19,1/100	
30	Профиль направляющий ПН 27/28 длина профиля 3 м	мп	30	материал подрядчика
31	Профиль потолочный ПП 60/27 длина профиля 3 м	мп	63	материал подрядчика
32	Дюбель-гвозди 6/40	шт	28	материал подрядчика
33	Подвес прямой для ГКЛ	шт	76	материал подрядчика
34	Соединитель одноуровневый "краб"	шт	49	материал подрядчика

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
35	Гипсокартон влагостойкий 2500x1200x12,5	м2	21		материал подрядчика
36	Саморезы 3.2*25 для гипсокартона	шт	647		материал подрядчика
37	Серпянка 45 мм	м	42		материал подрядчика
38	Шпаклевка "Фугенфюллер" ("Унифлот")	кг	4,8		материал подрядчика
39	Грунтовка универсальная	кг	1		материал подрядчика
40	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,191 19,1/100		
41	Финишная шпаклевка "Кнауф"	кг	23		материал подрядчика
42	Грунтовка универсальная	кг	3,8		материал подрядчика
43	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,191 19,1/100		
44	Эмаль ПФ-115	кг	9,5		материал подрядчика
45	Установка радиаторной решетки	1 решетка	14		
46	Решетка радиаторная 130x450 белая ПВХ	шт	14		материал подрядчика
47	Жидкие гвозди экспресс 310 мл (440г) Titan Wild	шт/кг	3		материал подрядчика
48	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,025 202,5/100		
49	Грунтовка универсальная	кг	26,4		материал подрядчика
50	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	2,025 202,5/100		
51	Плитка керамическая 200x300 светлая стеновая	м2	89,4		материал подрядчика
52	Плитка керамическая 200x300 темная стеновая	м2	114 1900*0,2*0,3		материал подрядчика
53	Клей плиточный Ceresit CM 11	кг	1000		материал подрядчика
54	Затирка Ceresit	кг	55		материал подрядчика
55	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,03 3/100		
56	ПВХ (3000x300)	м	3		повторное использование
57	Монтаж табл. Выход	100 м2 облицовки	0,00045 0,15*0,15*2/100		
58	Табл. Выход	шт	2		повторное использование
59	Монтаж распределительного щита металлического встроенного	1 шт.	1		
60	ЩРН	шт	1		повторное использование
61	Монтаж распределительной коробки	100 шт.	0,01 1/100		
62	Распределительная коробка	шт	1		повторное использование
63	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоcontactный на открывание окон, дверей	1 шт.	1		
64	Датчик на "движение"	шт	1		повторное использование
65	Монтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит- система	2		
66	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	4		
67	Датчик пожарного извещения	шт	4		повторное использование
68	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,03 3/100		
69	Выключатель одноклавишный для нар. проводки	шт	3		материал подрядчика
70	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	1,655 165,5/100		
71	Штукатурка Волма-слой	кг	2780		материал подрядчика
72	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,55 55/100		
73	Кромка ПВХ внутренняя для керамической плитки	м	20		материал подрядчика
74	Кромка ПВХ наружная для керамической плитки	м	35		материал подрядчика
<i>Двери. Демонтажные работы.</i>					
75	Демонтаж дверей деревянных	100 м2 дверных полотен	0,0736 1,6*2,3*2/100		1,6x2,3 м
<i>Двери. Монтажные работы.</i>					
76	Монтаж дверей алюминиевых	100 м2 полотен и проемов	0,0736 2*1,6*2,3/100		

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
77	Двери внутренние алюминиевые распашные двухпольные, комбинированные (деление дверей на 2 части - 1 к 2, низ глухая вставка, верх - стеклопакет) с фурнитурой, цвет белый: размер 1,6х2,3м., стеклопакеты однокамерные 24 мм, профиль 3-х камерный, запорное устройство с ригелями, расположенными по всему периметру, на каждой створке 2 петли	шт	2		материал подрядчика

*Пол. Демонтажные работы.*

78	Разборка полов бетонных (мозаичный бетон)	100 м2 покрытия	1,072 10,72/0,1/100	
79	Разборка покрытий полов: из керамических плиток-1,2*0,6	100 м2 покрытия	1,608 160,8/100	
80	Расчистка пола от клея	100 м2 перетертой поверхности	1,608 160,8/100	

*Пол. Монтажные работы.*

81	Устройство наливного пола по маякам	100 м2 стяжки	1,608 160,8/100	
82	Наливной пол Волма Нивелир Экспресс	кг	3900	материал подрядчика
83	Устройство стяжек: бетонных толщиной 100 мм	100 м2 стяжки	1,072 107,2/100	
84	Бетон В 10	м3	10,9	материал подрядчика
85	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	2,68 268/100	
86	Клей плиточный Ceresit CM 11	кг	1100	материал подрядчика
87	Плитка керамическая 300х300 напольная	м2	273,36 268*1,02	материал подрядчика
88	Затирка Ceresit CE 43 Super Strong	кг	80	материал подрядчика
89	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,85 85/100	
90	Плинтус ПВХ	мп	85,85	материал подрядчика
91	Заглушка Л+П для плинтуса	упак	3	материал подрядчика
92	Дюбель-гвозди 6х40 мм	шт	170	материал подрядчика
93	Угол внутренний для плинтуса	шт	8	материал подрядчика
94	Угол наружный для плинтуса	шт	4	материал подрядчика

*Потолок. Демонтажные работы.*

95	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,26 26/100	
96	Демонтаж - Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	12	
97	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм - кабель канала 20х10	100 м труб	0,32 32/100	
98	Демонтаж панелей ПВХ с каркасом	100 м2 поверхности облицовки	2,68 268/100	
99	Разборка плинтусов	100 м плинтуса	2,056 205,6/100	

*Потолок. Монтажные работы.*

100	Светильник в подвесных потолках	100 шт.	0,52 52/100	
101	Светильник светодиодный для гипсокартоновых потолков 32W	шт	52	материал подрядчика
102	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	5,2 520/100	
103	Кабель ВВГнг 2х1,5	м	520	материал подрядчика
104	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	12	
105	Датчик пожарного извещения	шт	12	повторное использование
106	Монтаж кабель канала 20х10	100 м	0,32 32/100	
107	Кабель канал 20х10 ПВХ	м	32	материал подрядчика
108	Установка плинтусов ПВХ на клею	100 п. м	2,056 205,6/100	
109	Плинтус потолочный пенопластовый	м	206	материал подрядчика
110	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ)	100 м2 потолка	2,68 268/100	
111	Профиль направляющий ПН 27/28 длина профиля 3 м	м	66 22*3	материал подрядчика

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
112	Профиль потолочный ПП 60/27 длина профиля 3 м	м	246		
113	Подвес прямой для ГКЛ	шт	322		материал подрядчика
114	Соединитель одноуровневый "краб"	шт	189		материал подрядчика
115	Дюбель-гвозди 6/40	шт	125		материал подрядчика
116	Гипсокартон влагостойкий 2500x1200x9,5	м2	180		материал подрядчика
117	Саморезы 3.2*25 для гипсокартона	шт	9000		материал подрядчика
118	Серпянка 45 мм	пм	590		материал подрядчика
119	Шпаклевка "Фугенфюллер" ("Унифлот")	кг	240		материал подрядчика
120	Грунтовка универсальная	кг	54		материал подрядчика
121	Финишная шпаклевка "Кнауф"	кг	325		материал подрядчика
122	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,68 268/100		
123	Шпаклевка Волма шов	кг	2400		материал подрядчика
124	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	2,68 268/100		
125	Грунтовка универсальная	кг	53,6		материал подрядчика
126	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,68 268/100		
127	Краска водоземulsionная	кг	107,2		материал подрядчика

### Раздел 2. Моечная

#### Потолок. Демонтажные работы.

128	Демонтаж гипсокартона с каркасом	100 м2	0,105 10,5/100		
-----	----------------------------------	--------	-------------------	--	--

#### Потолок. Монтажные работы.

129	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ)	100 м2 потолка	0,171 17,1/100		
130	Гипсокартон влагостойкий 2500x1200x9,5	м2	18		материал подрядчика
131	Профиль направляющий ПН 27/28 длина профиля 3 м	мп	24		материал подрядчика
132	Профиль потолочный ПП 60/27 длина профиля 3 м	мп	57		материал подрядчика
133	Подвес прямой для ГКЛ	шт	69		материал подрядчика
134	Соединитель одноуровневый "краб"	шт	42		материал подрядчика
135	Дюбель-гвозди 6/40	шт	26		материал подрядчика
136	Саморезы 3.2*25 для гипсокартона	шт	585		материал подрядчика
137	Шпаклевка "Фугенфюллер" ("Унифлот")	кг	15,5		материал подрядчика
138	Серпянка 45 мм	пм	38		материал подрядчика
139	Грунтовка универсальная	кг	3,5		материал подрядчика
140	Финишная шпаклевка "Кнауф"	кг	20,5		материал подрядчика
141	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,171 17,1/100		
142	Шпаклевка Волма шов	кг	136		материал подрядчика
143	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,171 17,1/100		
144	Грунтовка универсальная	кг	3,4		материал подрядчика
145	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,171 17,1/100		
146	Краска водоземulsionная	кг	6,8		материал подрядчика
147	Установка решетки ПВХ	1 решетка	5		
148	Решетка ПВХ д.200 мм белая	шт	5		материал подрядчика
149	Светильник в подвесных потолках	100 шт.	0,04 4/100		
150	Светильник светодиодный для гипсокартоновых потолков 32W	шт	4		материал подрядчика
151	Кабель ВВГнг 2x1,5	м	25		материал подрядчика

### Раздел 3. Холодильные камеры

#### Пол. Демонтажные работы.

152	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,221 22,1/100		
153	Расчистка пола от клея	100 м2 перетертой поверхности	0,22 22/100		

#### Пол. Монтажные работы.

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
154	Устройство наливного пола по маякам	100 м2 стяжки	0,221 22,1/100		толщина 0,02 м
155	<b>Наливной пол Волма Нивелир Экспресс</b>	<b>кг</b>	<b>626</b>		<b>материал подрядчика</b>
156	Огрунтовка бетонной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,221 22,1/100		
157	<b>Грунтовка универсальная</b>	<b>кг</b>	<b>4,42</b>		<b>материал подрядчика</b>
158	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,221 22,1/100		
159	<b>Клей плиточный Ceresit CM 11</b>	<b>кг</b>	<b>190</b>		<b>материал подрядчика</b>
160	<b>Плитка керамическая 300x300</b>	<b>м2</b>	<b>22,542</b> 22,1*1,02		<b>материал подрядчика</b>
161	<b>Затирка Ceresit CE 43 Super Strong</b>	<b>кг</b>	<b>11</b>		<b>материал подрядчика</b>
<b>Раздел 4. Коридоры</b>					
<i>Стены. Демонтажные работы.</i>					
162	Разборка панелей ПВХ и каркаса	100 м2 облицовки	0,819 81,9/100		
163	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	1,22 122/100		
164	Расчистка стен от клея	100 м2 перетертой поверхности	1,22 122/100		
<i>Стены. Монтажные работы.</i>					
165	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,039 203,9/100		
166	<b>Штукатурка Волма-слой</b>	<b>кг</b>	<b>5200</b>		<b>материал подрядчика</b>
167	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,039 203,9/100		
168	<b>Грунтовка универсальная</b>	<b>кг</b>	<b>41</b>		<b>материал подрядчика</b>
169	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	2,039 203,9/100		
170	<b>Плитка керамическая 200x300 светлая</b>	<b>м2</b>	<b>90,27</b>		<b>материал подрядчика</b>
171	<b>Плитка керамическая 200x300 темная</b>	<b>м2</b>	<b>113,63</b>		<b>материал подрядчика</b>
172	<b>Клей плиточный Ceresit CM 11</b>	<b>кг</b>	<b>816</b>		<b>материал подрядчика</b>
173	<b>Затирка Ceresit CE 33 Super</b>	<b>кг</b>	<b>100</b>		<b>материал подрядчика</b>
<i>Потолок. Демонтажные работы.</i>					
174	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,13 13/100		
175	Демонтаж - Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	1 шт.	6		
176	Демонтаж - Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотозлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	16		
177	Демонтаж панелей ПВХ с каркасом	100 м2 поверхности облицовки	0,932 93,2/100		
<i>Потолок. Монтажные работы.</i>					
178	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ)	100 м2 потолка	0,932 93,2/100		
179	<b>Гипсокартон влагостойкий 2500x1200x9,5</b>	<b>м2</b>	<b>96</b>		<b>материал подрядчика</b>
180	<b>Профиль направляющий ПН 27/28 длина профиля 3 м</b>	<b>мп</b>	<b>42</b>		<b>материал подрядчика</b>
181	<b>Профиль потолочный ПП 60/27 длина профиля 3 м</b>	<b>мп</b>	<b>285</b>		<b>материал подрядчика</b>
182	<b>Подвес прямой для ГКЛ</b>	<b>шт</b>	<b>375</b>		<b>материал подрядчика</b>
183	<b>Соединитель одноуровневый "краб"</b>	<b>шт</b>	<b>224</b>		<b>материал подрядчика</b>
184	<b>Саморезы 3.2*25 для гипсокартона</b>	<b>шт</b>	<b>3190</b>		<b>материал подрядчика</b>
185	<b>Шпаклевка "Фугенфюллер" ("Унифлот")</b>	<b>кг</b>	<b>84</b>		<b>материал подрядчика</b>
186	<b>Серпянка 45 мм</b>	<b>пм</b>	<b>205</b>		<b>материал подрядчика</b>
187	<b>Дюбель-гвозди 6/40</b>	<b>шт</b>	<b>140</b>		<b>материал подрядчика</b>
188	<b>Грунтовка универсальная</b>	<b>кг</b>	<b>18,7</b>		<b>материал подрядчика</b>
189	<b>Финишная шпаклевка "Кнауф"</b>	<b>кг</b>	<b>93</b>		<b>материал подрядчика</b>
190	Шпатлевка потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,932 93,2/100		

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
191	Шпаклевка Волма шов		кг	790	материал подрядчика
192	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	покрытия	0,932 93,2/100	
193	Грунтовка универсальная		кг	18,6	материал подрядчика
194	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолок, подготовленным под окраску	100 м2	окрашиваемой поверхности	0,932 93,2/100	
195	Краска водоземulsionная		кг	37,3	материал подрядчика
196	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на	1 шт.		6	
197	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.		16	
198	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.		0,04 4/100	
199	Выключатель одноклавишный для нар. проводки		шт	4	материал подрядчика
200	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.		0,02 2/100	
201	Розетка 2-я наружной установки		шт	2	материал подрядчика
202	Установка решетки ПВХ	1 решетка		9	
203	Решетка ПВХ 500х500		шт	1	материал подрядчика
204	Решетка ПВХ 200х300		шт	5	материал подрядчика
205	Решетка ПВХ 300х300		шт	3	материал подрядчика
206	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	окрашиваемой поверхности	0,032 3,2/100	
207	Эмаль для радиаторов		кг	1,2	материал подрядчика
208	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью	100 шт.		0,13 13/100	
209	Светильники влагозащитные IP 54		шт	13	материал подрядчика
<b>Раздел 5. Варочный цех</b>					
<i>Пол. Монтажные работы.</i>					
210	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в постройных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	покрытия	0,009 0,9/100	
211	Плитка керамическая 300х300 соль перец беж.		м2	0,918 0,9*1,02	материал подрядчика
212	Клей плиточный Ceresit CM 11		кг	3,6	материал подрядчика
213	Затирка Ceresit CE 43 Super Strong		кг	0,24	материал подрядчика
<i>Стены. Демонтажные работы.</i>					
214	Разборка панелей ПВХ и каркаса	100 м2	облицовки	0,029 2,9/100	
215	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0,976 97,6/100	
216	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0,1344 1,4*1,6*6/100	
<i>Стены. Монтажные работы.</i>					
217	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	оштукатуриваемой поверхности	0,976 97,6/100	
218	Штукатурка Волма-слой		кг	1660	материал подрядчика
219	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	покрытия	0,976 97,6/100	
220	Грунтовка универсальная		кг	20,1	материал подрядчика
221	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	окрашиваемой поверхности	1,005 100,5/100	
222	Шпаклевка Волма слой		кг	85	материал подрядчика
223	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	покрытия	0,976 97,6/100	
224	Грунтовка универсальная		кг	12,7	материал подрядчика

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
225	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,005 100,5/100		
226	<b>Краска водоземulsionная</b>	<b>кг</b>	<b>40,2</b>		<b>материал подрядчика</b>
227	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,006 0,6/100		
228	<b>Плитка керамическая 200x300 светлая гол.</b>	<b>м2</b>	<b>0,6</b>		<b>материал подрядчика</b>
229	<b>Клей плиточный Ceresit CM 11</b>	<b>кг</b>	<b>6,8</b>		<b>материал подрядчика</b>
230	<b>Затирка Ceresit</b>	<b>кг</b>	<b>0,2</b>		<b>материал подрядчика</b>
231	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,043 4,3/100		
232	<b>Эмаль ПФ-115 белая</b>	<b>кг</b>	<b>2,15</b>		<b>материал подрядчика</b>
233	Монтаж гипсокартона на стены по металлическому каркасу	100 м2 стен	0,029 2,9/100		
234	<b>Гипсокартон влагостойкий 2500*1200*12,5</b>	<b>м2</b>	<b>6</b>		<b>материал подрядчика</b>
235	<b>Профиль направляющий ПН 27/28 длина профиля 3м.</b>	<b>мп</b>	<b>3</b>		<b>материал подрядчика</b>
236	<b>Профиль потолочный ПП 60/27 длина профиля 3м.</b>	<b>мп</b>	<b>9</b>		<b>материал подрядчика</b>
237	<b>Подвес прямой для ГКЛ</b>	<b>шт</b>	<b>12</b>		<b>материал подрядчика</b>
238	<b>Соединитель одноуровневый "краб"</b>	<b>шт</b>	<b>7</b>		<b>материал подрядчика</b>
239	<b>Саморезы 3,2x25 для гипсокартона</b>	<b>шт</b>	<b>100</b>		<b>материал подрядчика</b>
240	<b>Шпаклевка "Фугенфюллер" ("Унифлот")</b>	<b>кг</b>	<b>2,6</b>		<b>материал подрядчика</b>
241	<b>Серпянка 45 мм</b>	<b>п.м.</b>	<b>6</b>		<b>материал подрядчика</b>
242	<b>Дюбель-гвозди 6/40</b>	<b>шт</b>	<b>5</b>		<b>материал подрядчика</b>
243	<b>Грунтовка универсальная</b>	<b>кг</b>	<b>0,6</b>		<b>материал подрядчика</b>
244	<b>Финишная шпаклевка "Кнауф"</b>	<b>кг</b>	<b>3,5</b>		<b>материал подрядчика</b>
245	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,096		
246	<b>Блок оконный пластиковый двухстворчатый с поворотнo-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (40мм.) количество 4 шт.-1,5x1,6м.</b>	<b>м2</b>	<b>9,6</b>		<b>материал подрядчика</b>
247	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,06 12/100		
248	<b>Плиты подоконные ПВХ толщ. 25мм. с торцевой накладкой шириной 500 мм</b>	<b>м2</b>	<b>3</b>		<b>материал подрядчика</b>
249	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,138 13,8/100		
250	<b>Откос из ПВХ толщиной 10мм.</b>	<b>м2</b>	<b>13,8</b>		<b>материал подрядчика</b>
251	Устройство наружного отлива	100 м2 покрытия	0,0115 1,15/100		
252	<b>Сливы и нащельники из тонколистовой стали шириной 300мм</b>	<b>м</b>	<b>4,6</b>		<b>материал подрядчика</b>
253	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,092 (4,6+4,6)/100		
254	<b>Профиль ПВХ уголок 110*25</b>	<b>м</b>	<b>4,6</b>		<b>материал подрядчика</b>
255	<b>F-профиль ПВХ</b>	<b>м</b>	<b>4,6</b>		<b>материал подрядчика</b>
<i>Потолок. Демонтажные работы.</i>					
256	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,201 20,1/100		
257	Демонтаж старой краски	100 м2 перетертой поверхности	0,231 23,1/100		
<i>Потолок. Монтажные работы.</i>					
258	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,201 20,1/100		
259	<b>Штукатурка Волма-слой</b>	<b>кг</b>	<b>342</b>		<b>материал подрядчика</b>
260	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,432 43,2/100		
261	<b>Грунтовка универсальная</b>	<b>кг</b>	<b>8,6</b>		<b>материал подрядчика</b>
262	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,432 43,2/100		

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
263	Шпаклевка Волма шов		кг	180	материал подрядчика
264	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску (в 2 слоя)		100 м2 окрашиваемой поверхности	0,432 43,2/100	
265	Краска вододисперсионная белая		кг	17,3	материал подрядчика
<b>Раздел 6. Кабинет бухгалтера</b>					
<i>Потолок. Демонтажные работы.</i>					
266	Демонтаж потолка Армстронг		100 м2	0,166 16,6/100	
267	Демонтаж: светильников		100 шт.	0,03 3/100	
268	Демонтаж - Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (с сохранением для повторн.использования)		1 шт.	2	
<i>Потолок. Монтажные работы.</i>					
269	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля		100 м2 поверхности облицовки	0,166 16,6/100	
270	Плита потолочная Армстронг 600x600мм		шт	60	материал подрядчика
271	Основные направляющие 3,7 м (комплектующие потолка Армстронг)		мп	18,5	материал подрядчика
272	Поперечные направляющие 1,2 м (комплектующие потолка Армстронг)		мп	27,6	материал подрядчика
273	Поперечные направляющие 0,6 м (комплектующие потолка Армстронг)		мп	13,8	материал подрядчика
274	Профиль угловой 3м (комплектующие потолка Армстронг)		мп	18	материал подрядчика
275	Подвесы (комплектующие потолка Армстронг)		шт	12	материал подрядчика
276	Уголок перфорированный 20x20, 3м		мп	15	материал подрядчика
277	Светильник в подвесных потолках		100 шт.	0,03 3/100	
278	Светильник светодиодный Ledel L-office 25		шт	3	материал подрядчика
279	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		1 шт.	2	
280	Датчик пожарного извещения		шт	2	повторное использование
<i>Пол. Демонтажные работы.</i>					
281	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов		100 м плинтуса	0,185 18,5/100	
282	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина		100 м2 покрытия	0,166 16,6/100	
<i>Пол. Монтажные работы.</i>					
283	Устройство финишной стяжки пола толщиной 1 см		100 м2 стяжки	0,16 0,16/0,01/100	толщина 0,02 м
284	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм		100 м2 стяжки	0,16 16/100	
285	Наливной пол Волма Нивелир Экспресс		кг	110	материал подрядчика
286	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках		100 м2 покрытия	0,166 16,6/100	
287	Линолеум полукоммерческий шириной 3,5 м		м2	20,5	материал подрядчика
288	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2		100 м плинтуса	0,185 18,5/100	
289	Плинтус ПВХ		мп	16	материал подрядчика
290	Наружний уголок для плинтуса		шт	3	материал подрядчика
291	Внутренний уголок для плинтуса		шт	7	материал подрядчика
292	Заглушка правая для плинтуса		шт	1	материал подрядчика
293	Заглушка левая для плинтуса		шт	1	материал подрядчика
294	Соединитель для плинтуса		шт	8	материал подрядчика
295	Укладка металлического накладного профиля (порога)		100 м профиля	0,016 0,8*2/100	
296	Порог угловой (угол) алюминиевый 0,8 м. (20x20 мм)(Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»)		мп	1,6	материал подрядчика
<i>Стены. Демонтажные работы.</i>					
297	Разборка панелей ПВХ и каркаса		100 м2 облицовки	0,5057 50,57/100	
298	Демонтаж - Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (с сохранением для повт. использования)		1 шт.	1	
299	Демонтаж винилпластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм - кабель канала 10*15		100 м труб	0,07 7/100	
300	Демонтаж: выключателей, розеток		100 шт.	0,04 (1+3)/100	



1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
301	Демонтаж дверей деревянных	100 м2 дверных полотен	0,016 <i>(2,0°<sub>0</sub>,8)/100</i>		
<b>Стены. Монтажные работы.</b>					
302	Монтаж ГКЛ на стены	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,5057 <i>50,57/100</i>		
303	Гипсокартон влагостойкий 2500x1200x12,5	м2	51		материал подрядчика
304	Профиль направляющий ПН 27/28 длина профиля 3 м	мп	42		материал подрядчика
305	Профиль потолочный ПП 60/27 длина профиля 3 м	мп	156		материал подрядчика
306	Подвес прямой для ГКЛ	шт	203		материал подрядчика
307	Соединитель одноуровневый "краб"	шт	119		материал подрядчика
308	Саморезы 3.2*25 для гипсокартона	шт	1724		материал подрядчика
309	Шпаклевка "Фугенфюллер" ("Унифлот")	кг	12,5		материал подрядчика
310	Серпянка 45 мм	п.м.	112		материал подрядчика
311	Дюбель-гвозди 6x40 мм	шт	76		материал подрядчика
312	Грунтовка универсальная	кг	1,7		материал подрядчика
313	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5057 <i>50,57/100</i>		
314	Шпаклевка волма слой	кг	420		материал подрядчика
315	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,5057 <i>50,57/100</i>		
316	Грунтовка универсальная	кг	6,6		материал подрядчика
317	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по листовым материалам	100 м2 оклеиваемой поверхности	0,5057 <i>50,57/100</i>		
318	Обои под покраску флизелиновые	м2	58		материал подрядчика
319	Клей для обоев флизелиновых	кг	0,6		материал подрядчика
320	Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2 поверхности стен	0,5057 <i>50,57/100</i>		
321	Краска вододисперсионная	кг	20,3		материал подрядчика
322	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	1 шт.	1		
323	Датчик на "движение"	шт	1		повторное использование
324	Монтаж кабель канала 10x15	100 м	0,07 <i>7/100</i>		
325	Кабель канал 10x15	м	8		материал подрядчика
326	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,17 <i>17/100</i>		
327	Уголок ПВХ 20x20	мп	18		материал подрядчика
328	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,01 <i>1/100</i>		
329	Выключатель одноклавишный внутренний	шт	1		материал подрядчика
330	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,03 <i>3/100</i>		
331	Розетка двойная внутренняя	шт	3		материал подрядчика
332	Монтаж розетки телефонной внутренней	100 шт.	0,02 <i>2/100</i>		
333	Розетка внутренняя телефонная	шт	2		материал подрядчика
334	Подстаканник для розеток и выключателей	шт	6		материал подрядчика
335	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной	100 м кабеля	0,15 <i>15/100</i>		
336	Кабель телефонный 4-х жильный	м	15		материал подрядчика
337	Установка решетки ПВХ	1 решетка	1		
338	Решетка радиатора 600x900 ПВХ	шт	1		материал подрядчика
339	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0168 <i>2,1°<sub>0</sub>,8/100</i>		
340	Дверь деревянная размерами 2100x800 с коробкой и с фурнитурой и обналичниками со стеклом	шт	1		материал подрядчика
<b>Раздел 7. Косметический ремонт двух фойе</b>					
<b>Пол. Монтажные работы.</b>					
341	Разборка полов бетонных (мозаичный бетон)	100 м2 покрытия	0,4244 <i>42,44/100</i>		
342	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,4244 <i>42,44/100</i>		

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
343	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения	100 м2 стяжки	0,4244 42,44/100		
344	<b>Бетон В 10</b>	<b>м3</b>	<b>4,3</b> окр(0,8658+3,463; 1)		<b>материал подрядчика</b>
345	Огрунтовка бетонной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4244 42,44/100		
346	<b>Грунтовка универсальная</b>	<b>кг</b>	<b>8,5</b>		<b>материал подрядчика</b>
347	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в постройных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,4244 42,44/100		
348	<b>Клей плиточный Ceresit CM 11</b>	<b>кг</b>	<b>170</b>		<b>материал подрядчика</b>
349	<b>Плитка керамическая 300x300 напольная</b>	<b>м2</b>	<b>43,29</b> окр(42,44*1,02;2)		<b>материал подрядчика</b>
350	<b>Затирка Ceresit CE 43 Super Strong</b>	<b>кг</b>	<b>21</b>		<b>материал подрядчика</b>

*Потолок. Монтажные работы.*

351	Разборка потолков из панелей ПВХ	100 м2	0,4244 42,44/100		
352	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ)	100 м2 потолка	0,475 47,5/100		
353	<b>Гипсокартон влагостойкий 2500x1200x9,5</b>	<b>м2</b>	<b>51</b>		<b>материал подрядчика</b>
354	<b>Профиль направляющий ПН 27/28 длина профиля 3 м</b>	<b>мп</b>	<b>33</b>		<b>материал подрядчика</b>
355	<b>Профиль потолочный ПП 60/27 длина профиля 3 м</b>	<b>мп</b>	<b>147</b>		<b>материал подрядчика</b>
356	<b>Подвес прямой для ГКЛ</b>	<b>шт</b>	<b>190</b>		<b>материал подрядчика</b>
357	<b>Соединитель одноуровневый "краб"</b>	<b>шт</b>	<b>112</b>		<b>материал подрядчика</b>
358	<b>Саморезы 3.2*25 для гипсокартона</b>	<b>шт</b>	<b>1650</b>		<b>материал подрядчика</b>
359	<b>Шпаклевка "Фугенфюллер" ("Унифлот")</b>	<b>кг</b>	<b>43</b>		<b>материал подрядчика</b>
360	<b>Серпянка 45 мм</b>	<b>пм</b>	<b>105</b>		<b>материал подрядчика</b>
361	<b>Дюбель-гвозди 6/40</b>	<b>шт</b>	<b>72</b>		<b>материал подрядчика</b>
362	<b>Грунтовка универсальная</b>	<b>кг</b>	<b>9,5</b>		<b>материал подрядчика</b>
363	<b>Финишная шпаклевка "Кнауф"</b>	<b>кг</b>	<b>57</b>		<b>материал подрядчика</b>
364	<b>Уголок перфорированный 20x20, 3м</b>	<b>мп</b>	<b>9</b>		<b>материал подрядчика</b>
365	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,475 47,5/100		
366	<b>Грунтовка универсальная</b>	<b>кг</b>	<b>9,5</b>		<b>материал подрядчика</b>
367	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,475 47,5/100		
368	<b>Шпаклевка Волма шов</b>	<b>кг</b>	<b>375</b>		<b>материал подрядчика</b>
369	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,475 47,5/100		
370	<b>Краска водоземulsionная</b>	<b>кг</b>	<b>19</b>		<b>материал подрядчика</b>
371	Светильник в подвесных потолках	100 шт.	0,14 14/100		
372	<b>Точечные светильники</b>	<b>шт</b>	<b>14</b>		<b>материал подрядчика</b>
373	Монтаж кабеля ВВГнг 2x1,5	100 м	0,5 50/100		
374	<b>Кабель ВВГнг 2x1,5</b>	<b>м</b>	<b>50</b>		<b>материал подрядчика</b>

*Стены. Демонтажные работы.*

375	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,08 (6+2)/100		
376	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм - кабель канала 10*15	100 м труб	0,06 6/100		
377	Демонтаж короба электрического с сохранением	100 м труб	0,02 2/100		
378	Демонтаж водонагревателя с сохранением	10 компл.	0,2 2/10		
379	Демонтаж сушилки электрической	1 шт.	2		
380	Разборка дверных блоков из металлических профилей	100 м2	0,0675 6,75/100		
381	Демонтаж дверей деревянных	100 м2 дверных полотен	0,07 7/100		
382	Очистка старой краски со стен	100 м2 перетертой поверхности	0,145 14,5/100		
383	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	1,024 102,4/100		
384	Демонтаж тепловой завесы	1 агрегат	1		

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
385	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,02 2/100		
386	Демонтаж водопроводных труб из пвх	100 м трубопровода	0,2 20/100		
387	Демонтаж ручного включения пожарной сигнализации с сохранением	100 шт.	0,01 1/100		
388	Демонтаж табл. Выход	100 м2 облицовки	0,0002 окр(0,15*0,15;2)/10 0		
389	Очистка поверхности от старого клея	100 м2 перетертой поверхности	1,024 102,4/100		
<i>Стены. Монтажные работы.</i>					
390	Монтаж короба электрического	100 м	0,04 2*2/100		
391	<b>Короб электрический</b>	шт	2		<b>повторное использование</b>
392	Установка нагревателей индивидуальных	10 компл.	0,2 2/10		
393	<b>Водонагреватель</b>	шт	2		<b>повторное использование</b>
394	Монтаж сушилки для рук электрической	1 шт.	2		
395	<b>Сушилка для рук электрическая 2 кВт</b>	шт	2		<b>материал подрядчика</b>
396	Монтаж тепловой завесы	1 агрегат	1		
397	<b>Тепловая завеса</b>	шт	1		<b>повторное использование</b>
398	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды	10 компл.	0,3 3/10		
399	<b>Умывальник керамический с пьедесталом гофрированный сифон для раковин в компл. - белый</b>	шт	3		<b>материал подрядчика</b>
400	<b>Смеситель для раковин однорычажный</b>	шт	3		<b>материал подрядчика</b>
401	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0,44 44/100		
402	<b>Труба ПВХ гладкая Ø 25</b>	м	22		<b>материал подрядчика</b>
403	<b>Труба НПВХ гладкая Ø 25</b>	м	22		<b>материал подрядчика</b>
404	<b>Уголок соединительный ПВХ для труб Ø 25</b>	шт	14		<b>материал подрядчика</b>
405	<b>Соединитель ПВХ труб Ø 25</b>	шт	10		<b>материал подрядчика</b>
406	Ручное включение пожарной сигнализации	100 шт.	0,01 1/100		
407	<b>Ручное включение пожарной сигнализации</b>	шт	1		<b>повторное использование</b>
408	Монтаж табл. Выход	100 м2 облицовки	0,0004 окр(0,15*0,15;2)*2/ 100		
409	<b>Табл. Выход</b>	шт	2		<b>повторное использование</b>
410	Монтаж кабель канала 10x15	100 м	0,06 6/100		
411	<b>Кабель канал 10x15 ПВХ</b>	м	6		<b>материал подрядчика</b>
412	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02 2/100		
413	<b>Выключатель двухклавишный наружный</b>	шт	2		<b>материал подрядчика</b>
414	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,06 6/100		
415	<b>Розетка двойная наружная влагозащитная</b>	шт	6		<b>материал подрядчика</b>
416	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,165 16,5/100		
417	<b>Шпаклевка Волма слой</b>	кг	137		<b>материал подрядчика</b>
418	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,024 102,4/100		
419	<b>Штукатурка Волма-слой</b>	кг	2600		<b>материал подрядчика</b>
420	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,169 116,9/100		
421	<b>Грунтовка универсальная</b>	кг	23,5		<b>материал подрядчика</b>
422	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	1,024 102,4/100		
423	<b>Плитка керамическая 200x300 светлая</b>	м2	45,5		<b>материал подрядчика</b>
424	<b>Плитка керамическая 200x300 темная</b>	м2	56,9		<b>материал подрядчика</b>
425	<b>Клей плиточный Ceresit CM 11</b>	кг	410		<b>материал подрядчика</b>

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
426		<b>Затирка Ceresit CE 33 Super</b>	кг	<b>50</b>	<b>материал подрядчика</b>
427		Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,165 16,5/100	
428		<b>Эмаль ПФ-115 синяя</b>	кг	<b>8,25</b>	<b>материал подрядчика</b>
429		Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18 18/100	
430		<b>Эмаль ПФ-115 синяя</b>	кг	<b>9</b>	<b>материал подрядчика</b>
431		Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02 2/100	
432		<b>Эмаль ПФ-115 белая</b>	кг	<b>0,9</b>	<b>материал подрядчика</b>
433		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038 3,8/100	
434		<b>Эмаль ПФ-115 белая</b>	кг	<b>1,9</b>	<b>материал подрядчика</b>
435		Монтаж дверей алюминиевых	100 м2 полотен и проемов	0,1488	
436		<b>Двери наружные алюминиевые распашные двухпольные, комбинированные (деление дверей на 2 части - 1 к 2, низ глухая вставка, верх - стеклопакет) с фурнитурой, цвет синий: размер 1,2x3,2 м., стеклопакеты двухкамерные 32 мм, профиль 5-ти камерный, запорное устройство с ригелями, расположенными по всему периметру, на каждой створке 2 петли</b>	шт	<b>2</b>	<b>материал подрядчика</b>
437		<b>Двери наружные алюминиевые распашные двухпольные, комбинированные (деление дверей на 2 части - 1 к 2, низ глухая вставка, верх - стеклопакет) с фурнитурой, цвет синий: размер 1,5x2,4 м., стеклопакеты двухкамерные 32 мм, профиль 5-ти камерный, запорное устройство с ригелями, расположенными по всему периметру, на каждой створке 2 петли</b>	шт	<b>2</b>	<b>материал подрядчика</b>
438		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,07 7/100	
439		<b>Дверь деревянная размерами 2000x850 с коробкой и с фурнитурой и обналичниками</b>	шт	<b>2</b>	<b>материал подрядчика</b>
440		<b>Дверь деревянная размерами 2000x750 с коробкой и с фурнитурой и обналичниками</b>	шт	<b>1</b>	<b>материал подрядчика</b>
441		<b>Дверь деревянная размерами 2100x1000 с коробкой и с фурнитурой и обналичниками</b>	шт	<b>1</b>	<b>материал подрядчика</b>
<b>Раздел 8. Прочие работы</b>					
442		<b>Мусор строительный с погрузкой вручную</b>	т	<b>35</b>	
443		<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера : расстояние перевозки 15 км;класс груза 1;</b>	т	<b>35</b>	

Материалы

Основные:

Подрядчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: Гл. спец. по стр-ву

Поздняков С.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник стр. отдела

Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)