

"Согласовано":

Зам. технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

" 11 " 2018г

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Афанасьев А.А.

" 7 " 11 2018г

Дефектная ведомость № 119

Капитальный ремонт на объекте: "Внеплощадные автодороги и площадки. Инв.№00005059. Ремонт площадки."

392-18

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	Разрушение, трещины	Демонтаж деревянного настила	м2	10	подрядчик			
2		Выравнивание основания вручную	м2	70	подрядчик			
3		Устройство щебеночного основания толщиной 150мм	м2/м3	70/10,5	подрядчик	Щебень из природного камня для строительных работ фр.20-40	м3/т	10,5/17,2
4	отсутствие бетонного основания, следствие полное разрушение	Устройство бетонного основания с армированием готовыми плоскими сетками толщиной 120мм (работа бетононасоса 8 маш/час, L стрелы 50м)	м2/м3	70/8,4	подрядчик	Сетка дорожная Вр I 5-6мм 100x100	м2	70
						Бетон В15 F100	м3	8,6
5		Прорезка швов по свежеложенному бетону с заполнением мастикой.	м.п.	10	подрядчик	Мастика битумная	кг	5
6		Погрузка строительного мусора вручную на автомобили-самосвалы	т	0,6	подрядчик			
7		Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17км	т	0,6	подрядчик			

Ведущий специалист СтрО

 Фомиченко М.О.

Начальник СтрО

 Бирюков М.С.

Начальник Цеха №8

 Пахомов С.Е.



