

Утверждаю
 Технический директор
 ВФ ООО Омсктехуглерод
 Мещеряков Д.А.
 «22» 03 2022 г.

Дефектная ведомость ВФ-00000025 от 22.03.2022
 Наименование: Текущий ремонт на объекте: Главный паровой коллектор котельной №2. Инв. №00000352. Цех №15. Замена запорной арматуры.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2 Демонтаж задвижки приварной Ду 250мм (в металлолом)/ монтаж задвижки 30с515нжС Ду250 Ру4,0МПа с концами под приварку с учетом патрубка Ду 273мм L= 0,5м (Вес 1м=64,9кг)	3	4	5	6 Задвижка 30с515нжС Ду250 Ру4,0МПа ГОСТ 5762-2002 с концами под приварку Труба 273х10 ст3 ГОСТ 8732-78	7 шт	8 2	9
						Т	0,033	

Общий раздел для доп. информации:

1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика.
2. Для выполнения работ используются электроды подрядчика.
3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещении котельной №2

Лист согласований:

Главный энергетик

Начальник Цеха №15

Мастер по ремонту котельного оборудования

Ведущий инженер теплотехник

Некрылов И.Г.

Сухоруков Д.Ю.

Можин А.А.

Слета А.Н.

8/03/22