

Утверждаю:  
 Директор Волгоградского филиала  
 ООО "Оникстехуглерод"

С.И. Барадущко  
 2017г.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7**  
 Демонтаж "Здания бытового корпуса" Инв. №00005258

пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
<b>монтаж железобетонных конструкций</b>							
	Демонтаж в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 3 т,	шт/т	160 \ 480	Подрядчик			
	Демонтаж в многоэтажных зданиях балок подкрановых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой: до 5 т	шт/т	76 \ 380	Подрядчик			
	Демонтаж парапетов	шт/т	160 \ 16	Подрядчик			
	Погрузка строительного мусора экскаватором на автомобили-самосвалы	т	876	Подрядчик			
	Перевозка автомобили-самосвалы строительного мусора на расстояние 17км	т	876	Подрядчик			
<b>монтаж наружных стен</b>							
	Разборка: кирпичных стен	1 м3	2611,2	Подрядчик			
	Погрузка строительного мусора экскаватором на автомобили-самосвалы	т	4700,2	Подрядчик			
	Перевозка автомобили-самосвалы строительного мусора на расстояние 17км	т	4700,2	Подрядчик			
<b>Демонтаж колонн, ригелей, связей</b>							
	Демонтаж в многоэтажных зданиях колонн наибольшей массе монтажных элементов в здании до 1,5 т,	шт/т	80 \ 120	Подрядчик			

*С.И. Барадущко*

*И.И. Барадущко*

	Демонтаж в многоэтажных зданиях ригелей массой до 3 т.	шт/т	40 \ 120			
	Демонтаж в многоэтажных зданиях связей массой до 1 т.	шт/т	8 \ 8			
2	Погрузка строительного мусора экскаватором на автомобили-самосвалы	т	248	Подрядчик		
1	Перевозка автомобили-самосвалы строительного мусора на расстояние 17км	т	248	Подрядчик		
<b>Демонтаж кровли</b>						
2	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	м2 / тн	4080 / 489,6	Подрядчик		
3	Разборка асфальтовой стяжки толщ.=15мм	м2 / тн	4080 / 146,9	Подрядчик		
1	Разборка пенобетонного утеплителя толщ.=320мм (пенобетонные блоки)	м2 / тн	4080 / 783,4	Подрядчик		
2	Погрузка строительного мусора экскаватором на автомобили-самосвалы	т	1419,9	Подрядчик		
3	Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17 км	1 т	1419,9	Подрядчик		

Начальник СтрО

Инженер проекта

 Березин В.Ю.

 Сиротин С.В.

*Главный бухгалтер в/кач. Канарин Е.А.*

*Р.С.С.С.*

Утверждаю:  
 Директор Волгоградского филиала  
 ООО "Омсктехуглерод"

С.И. Барадушко  
 2017г.

### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 8

Демонтаж "Здание опытно-экспериментальной установки обезвоживания и сжигания осадка промышленных сточных вод из сборных железобетонных плит" инв. №00005276

пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
<b>монтаж железобетонных конструкций</b>							
	Демонтаж в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 3 т,	шт/т	164 \ 492	Подрядчик			
	Демонтаж в многоэтажных зданиях балок подкрановых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой: до 5 т	шт/т	63 \ 315	Подрядчик			
	Демонтаж парапетов	шт/т	51 \ 5,1	Подрядчик			
	Погрузка строительного мусора экскаватором на автомобили-самосвалы	т	812,1	Подрядчик			
	Перевозка автомобили-самосвалы строительного мусора на расстояние 17км	т	812,1	Подрядчик			
<b>монтаж наружных стен</b>							
	Разборка: кирпичных стен	1 м3	1248	Подрядчик			
	Погрузка строительного мусора экскаватором на автомобили-самосвалы	т	2246,4	Подрядчик			
	Перевозка автомобили-самосвалы строительного мусора на расстояние 17км	т	2246,4	Подрядчик			
<b>Демонтаж колонн, ригелей, связей</b>							
	Демонтаж в многоэтажных зданиях колонн наибольшей массе монтажных элементов в здании до 1,5 т,	шт/т	80 \ 120	Подрядчик			

*С.И. Барадушко*

*М.И. Барадушко*

0	Демонтаж в многоэтажных зданиях ригелей массой до 3 т.	шт/т	15 \ 45	Подрядчик		
1	Демонтаж в многоэтажных зданиях связей массой до 1 т.	шт/т	8 \ 8	Подрядчик		
2	Погрузка строительного мусора экскаватором на автомобили-самосвалы	т	173	Подрядчик		
3	Перевозка автомобили-самосвалы строительного мусора на расстояние 17км	т	173	Подрядчик		
<b>Демонтаж кровли</b>						
4	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	м2 / тн	504 / 60,5	Подрядчик		
5	Разборка асфальтовой стяжки толщ.=15мм	м2 / тн	504 / 18,1	Подрядчик		
6	Разборка пенобетонного утеплителя толщ.=320мм (пенобетонные блоки)	1 м2 / тн	504 / 96,8	Подрядчик		
7	Погрузка строительного мусора экскаватором на автомобили-самосвалы	т	175,4	Подрядчик		
8	Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17 км	1 т	175,4	Подрядчик		
<b>Демонтаж м/к</b>						
9	Демонтаж м/к с резкой в лом	тн	40	Подрядчик		

Начальник СтрО

Инженер проекта

Березин В.Ю.

Сиротин С.В.

*Главный бухгалтер ООО "Камары 88"*

*Александр*

Утверждаю:  
 Директор Волгоградского филиала  
 ООО "Омсктехуглерод"

С.И. Бардушко  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ 2017г.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9**  
 Демонтаж "Строение насосной перекачки оборотной воды" Инв. №00005297

пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
<b>монтаж наружных стен</b>							
	Разборка: кирпичных стен	1 м3	84	Подрядчик			
	Погрузка строительного мусора экскаватором на автомобили-самосвалы	т	151,2	Подрядчик			
	Перевозка автомобили-самосвалы строительного мусора на расстояние 17км	т	151,2	Подрядчик			
<b>Демонтаж кровли</b>							
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	м2 / тн	49 / 5,9	Подрядчик			
5	Разборка асфальтовой стяжки толщ.=15мм	м2 / тн	49 / 1,8	Подрядчик			
5	Разборка пенобетонного утеплителя толщ.=320мм (пенобетонные блоки)	м2 / тн	49 / 9,4	Подрядчик			
7	Погрузка строительного мусора экскаватором на автомобили-самосвалы	т	17,1	Подрядчик			
3	Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17 км	1 т	17,1	Подрядчик			
<b>Демонтаж м/к</b>							
3	Демонтаж м/к с резкой в лом	тн	5	Подрядчик			

Начальник СтрО

Березин В.Ю.


Инженер проекта

Сиротин С.В.

Главный бухгалтер в.в.в. Валачков в.в.

*В.И.И.*

Утверждаю:  
Директор Волгоградского филиала  
ООО "Омсктехуглерод"

  
Галимов Е.В.  
2017г.


Барфачинко С.И.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 10**  
Демонтаж "Строение насосной производственных стоков инв. №00005303

п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
<b>Демонтаж наружных стен</b>							
	Разборка: кирпичных стен	1 м3	235,5	Подрядчик			
	Погрузка строительного мусора экскаватором на автомобили-самосвалы	т	423,9	Подрядчик			
	Перевозка автомобили-самосвалы строительного мусора на расстояние 17км	т	423,9	Подрядчик			
<b>Демонтаж м/к</b>							
	Демонтаж м/к с резкой в лом	тн	10	Подрядчик			


Начальник СтрО

Инженер проекта

Главный бухгалтер  В.И. Маларчук С.А.

 Березин В.Ю.

 Сиротин С.В.



Утверждаю:  
 Директор Волгоградского филиала  
 ООО "Омсктехуглерод"  
 Галицкий Е.В.  
 2017г.

БАРАД-ИНС-С-Н

Ведомость объемов работ № 34 от 20.03.2017

Реконструкция ограждения завода инв № 00005101

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Разборка: железобетонных фундаментов	м3	30	Подрядчик			
	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной : 4 м	м	160	Подрядчик			
	Погрузка строительного мусора экскаватором на автомобили-самосвалы	тн	66	Подрядчик			
	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 27км	тн	66	Подрядчик			
	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2 м, группа грунтов: 2	ям	32	Подрядчик			
	Погрузка вручную автомобилями-самосвалами, группа грунтов:2	м3	12,8	Подрядчик			
	Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км класс груза 1	1 т	21,76	Подрядчик			
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных 0,4м3 х 16стоек	м3	12,8	Подрядчик	Бетон тяжелый, кл.В15 (М200)	м3	13
	Монтаж опорных стоек	1 т конструкций	2,314	Подрядчик	Труба проф.100х100х6	тн	2,383
	Монтаж прогонов ограждения из проф.трубы и уголка	т	1,938 (1,696+0,242)	Подрядчик	Труба проф.50х50х5 в 3 ряда (прогоны) Уголок 50х5 Электроды УОНИ ф3мм	м / т м / т кг	260 / 1,75 86 / 0,25 34,0
	Монтаж ограждения из профилированного листа	м2	240	Подрядчик	Проф. настил НС35 толщ.0,7мм (лист1060х3000) RAL5005 синий Саморез 6,3х19мм	лист/м2 шт	86 / 274 5480
	Установка ограждения из проволоки колючей по существующему ограждению	м	40	Подрядчик	Уголок 50*5 (стойки 40шт для "Егозы" L=1,0м) шаг=1,15м Проволока г/к оц. ф3мм (в 2 ряда) ГОСТ3282-74 Проволока колючая АКЛ1500/3 "Егоза"ГОСТ7372-79 Талреп (шаг 10м)	м/т м бухта /м шт	42/0,160 170,0 10 / 80 8

6204

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Установка доборных элементов ограждения в местах прохода коммуникаций	тн	0,25	Подрядчик	Арматура 20АШ	тн	0,258
	Очистка поверхности щетками	м2	140	Подрядчик			
	Обеспыливание поверхности	м2	140	Подрядчик			
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм	м2	140	Подрядчик	Уайт-спирит	кг	44,8
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	140	Подрядчик	Грунтовка ГФ-021 (серая) за 1 раз	кг	16,8
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	140	Подрядчик	Эмаль ПФ-115 (серая) за 2 раза Уайт-спирит	кг кг	53,2 2,0

Начальник СтрО

Березин В. Ю.

*Главный бухгалтер в отпуске Валерий В. С.*