

Дефектная ведомость ВФ-000000440 от 12.10.2022

Наименование: Капитальный ремонт установки по проиэв тул' Тех поток №5. Инв 00005112 Цех№1  
 Сети электроснабжения и освещения

Утверждаю  
 Технический директор  
 ВФ ООО "Омсктехуглерод"  
 Мещеряков Д. А.  
 «14» 10 2022г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал Заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Смеситель гранулятор СТ-600 (Инв.№ 01.000005112)								
1	Демонтаж предназначен в утилизацию частотного преобразователя вес-60 кг	шт	1	Подрядчик				
2	Монтаж на стене частотного преобразователя вес-60 кг. ш*в*г=485 Х840 Х560 мм	шт	1	Подрядчик	Частотный преобразователь СТА-С3 СС М1 3Ф, 380 В, 75 кВт 150А	шт	1	
Насос Дозатор (Инв.№ 01.000005112)								
3	Демонтаж частотного преобразователя предназначено в утилизацию, вес-2,2 кг	шт	5	Подрядчик				
4	Монтаж на стене частотного преобразователя вес-2,2 кг. ш*в*г=132 Х232 Х162 мм	шт	5	Подрядчик	Частотный преобразователь СТА-С5 СР М1,7 3,7кВт, 9,6А, 380В	шт	5	
освещение реакторного отделения (Инв.№ 01.000005112)								
5	Демонтаж светильников, на высоте 4 метра предназначено в лом.	шт	20	Подрядчик				
6	Монтаж светильников, на высоте 4 метра, на стене с креплением болтами на кронштейн.	шт	20	Подрядчик	Светильник СГЖ-01-11160-С/У IP 66 Болт М8х60 ГОСТ 7798-70 Шайба М 8 Гайка М 8 ОЦ	шт кг кг кг	20 1 0,2 0,4	
освещение отделения улавливания (Инв.№ 01.000005112)								
7	Демонтаж светильников предназначено в лом на высоте 4 метра	шт	15	Подрядчик				
8	Монтаж светильников, на высоте 4 метра, на стене с креплением на металлических конструкциях	шт	15	Подрядчик	Светильник СГЖ-01-11160-С/У IP 66	шт	15	
освещение отделения обработки (Инв.№ 01.000005112)								
9	Демонтаж светильников предназначено в лом на высоте 4 метра	шт	20	Подрядчик				
10	Монтаж светильников, на высоте 4 метра, на стене с креплением на металлических конструкциях	шт	20	Подрядчик	Светильник СГЖ-01-11160-С/У IP 66	шт	20	

Лист согласований:

Главный энергетик  
 Начальник цеха №1  
 Мастер по ремонту электрооборудования цеха №1

Некрылов И.Г.  
 Сискевич И.А.  
 Варидимидис М.Ю.

*(Handwritten signatures)*



ООО «Омсктехуглерод», Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод»

Акт  
о выявленных дефектах

Дата составления: 01.10.2022г.

Подразделение: Цех №1 ✓

В процессе осмотра нижеуказанного объекта обнаружены следующие дефекты:

Наименование объекта	Место нахождения (цех)	Описание обнаруженных дефектов
Установка по произв т/уг Тех поток № 5 Инв. 00005112. Цех № 1 ✓	Цех № 1 ✓	1. Физический износ существующих кабельных линий, сетей освещения, пускорегулирующей аппаратуры, металлических конструкций (крепления светильников) вследствие коррозии и механических повреждений. ✓ 2. Физический износ частотных преобразователей ✓

Для устранения выявленных дефектов необходимо проведение капитального ремонта, силами подрядной организацией, следующих работ:

1. Произвести демонтаж, монтаж сетей освещения. ✓
2. Произвести демонтаж, монтаж ЧП на позициях смеситель гранулятор СГС-600, насосы-дозаторы NaOH, FeSO<sub>4</sub>, ЛСТ ✓

Главный энергетик

Начальник цеха № 1

Мастер по ремонту  
электрооборудования цеха №1

И.Г. Некрылов ✓

И.А. Сискевич ✓

М.Ю. Варидимидис ✓