


Согласовано:
 Зам. Технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"



Касимов А.И.

" " 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"



Афанасьев А.А.

" " 2021 г.

Ведомость объёмов работ №13

Реконструкция объекта: "Установка по проивз т/Уг Тех. поток №6. Инв. № 00006903. цех №1. Увеличение фундамента под опоры реактора №61" ✓

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм	Кол-во
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных отбойным молотком (17м2х0,1)	м3	1,7	Подрядчик ✓			
2	Увеличение ж/б фундамента под оборудование со сборкой и сваркой сеток плоских из арматуры диаметром 12 мм - 0,073 тн	м3	5,85	Подрядчик ✓	Песок шлаковый	тн	1,0
					арматура 12 А III	тн	0,075 ✓
					Бетон В15 F150 W6	м3	6,0 ✓
3	Огрунтовка бетонной поверхности фундамента	м2	55	Подрядчик ✓	Бетоноконтакт "Черезит СТ-19"	кг	20 ✓
4	Сверление перфоратором отверстий, глубиной 10см, в ж/б стене диаметром 12 мм для крепления сеток плоских.	шт	75	Подрядчик ✓			

Инженер проекта Стро

Начальник Стро

Колесников Н.М.

Бирюков М. С.





