

Ведомость объемов работ №9005

Наименование проекта: Капитальный ремонт фильтровального рукава установки 40/2 тех. поток №3,4 цех №1

Инвентарный номер №: 00.00019559

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел №1. Демонтажные работы				
1	Демонтаж профлиста НС75 со стен	100м2	2,6	
2	Демонтаж профлиста НС75 с кровли	100м2	1,8	
Раздел №2. Монтажные работы				
3	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	4	
4	SmartClean-S (расход 1м2-0,2л в неразведенном виде)	л	76	материал заказчика
5	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	400	
6	Обезжиривание поверхности	100 м2 обезжириваемой поверхности	4	
7	Уайт-спирит, расход 200г/м2	л	80	материал заказчика
8	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,8	
9	Грунтовка ГФ-021 расход 200гр/м2	л	96	материал заказчика
10	Монтаж: металлоконструкций покрытия	т	1,36	
11	Уголок 50x50x5	т	1,36	материал заказчика
12	Надбавка на резку и сварку уголка	т	1,36	
13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,8	
14	Эмаль ПФ-115 синяя (расход 1м2-400гр)	кг	192	материал заказчика
15	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа	100 м2 покрытия	2	
16	Профилированный лист Н-60-845-0,8мм RAL5005, с покрытием полиэстер, длиной 5,5м	м2	236	материал заказчика 18л по 5,5м
17	Саморез кровельный 5,5x51 с усиленным сверлом RAL 5005	шт	1080	материал заказчика
18	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа	100 м2	2,8	
19	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000 -0,7 (коэф. на нахлест 1,18) RAL 5005	м2	330,4	материал заказчика
20	Саморез кровельный 5,5x51 с усиленным сверлом RAL 5005	шт	1600	материал заказчика

21	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погр. вручную	1т	1	
22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	т	1	

Примечание: работы выполняются на высоте 12 м, в стесненных условиях, вблизи работающего оборудования

Материалы:

Основные: _____ заказчика

Вспомогательные: подрядчика

Машины и механизмы:

подрядчика

Составил: Вед. инж-стр _____ Бутаков С.Ю.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО _____ Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)