

**Техническое задание  
на выполнение работы**

**Техническое перевооружение сети газопотребления. Котельная №1. Монтаж котла-утилизатора К-35/2,4-45. Монтаж металлоконструкций, поверхностей нагрева, внутренней теплоизоляции котла-утилизатора К-30/2,4-45.**

- 1. Контактное лицо по организационным вопросам:** Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, [tender@omskcarbon.com](mailto:tender@omskcarbon.com)

**Контактное лицо по техническим вопросам:**

Руководитель проектов Мамедов Виктор Сергеевич. Тел.: (8442)66-58-66, 8-905-335-92-48, [viktor.mamedov@omskcarbon.com](mailto:viktor.mamedov@omskcarbon.com).

- 2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:**

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся в Волгоградском филиале ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул. 40лет ВЛКСМ, 61, в действующей котельной цеха №10.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 15 июня 2020г.

Окончание работ – 30 сентября 2020г

Краткое описание работы:

Монтаж металлоконструкций, поверхностей нагрева, барабана, горелочных устройств, трубопроводов и арматуры котла утилизатора К-30/2,4-45. Монтаж внутренней изоляции модульными блоками из керамического волокна, наружной изоляции из матов минераловатных с покрытием профильным листом и листом оцинкованным

**2.1. Требования к участникам**

- 2.1.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в пункте Б данного технического задания.
- 2.1.2. Персонал, проводящий ремонтные работы, должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.
- 2.1.3. Наличие необходимого инструмента, приспособлений, приборов, машин и механизмов для выполнения указанных объемов работ.
- 2.1.4. Наличие разрешительной документации на выполнение данного вида работ.
- 2.1.5. Подрядчик предоставляет список лиц, ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад).
- 2.1.6. Ответственный руководитель работ Подрядчика совместно с Представителями Заказчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины.
- 2.1.7. Во время производства работ на объектах Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, производить контрольные замеры расхода материалов.
- 2.1.8. Подрядчик обязан ежемесячно представлять Представителю Заказчика технический отчет о ходе выполнения работ по каждому из объектов по согласованной сторонами форме.
- 2.1.9. Подрядчик обязан назначить на весь срок ведения работ по каждому из объектов своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте.
- 2.1.10. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за 3 (три) календарных дня до закрытия работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Представителем Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
- 2.1.11. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ выполненных им в течение гарантийного срока.
- 2.1.12. Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.
- 2.1.13. До начала производства работ подрядчик обязан согласовать график выполнения работ.
- 2.1.14. Подрядчик перед началом работ разрабатывает ППР.
- 2.1.15. По окончании работ подрядчик предоставляет полный комплект сдаточной документации для постановки на учет котла в НВУ Ростехнадзора (удостоверение о качестве монтажа, протоколы УЗК и РК в необходимом объеме, разрешительные документы лаборатории неразрушающего контроля, прочие документы согласно действующей НД).

### 3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации.

Справка о выполнении аналогичных работ за последние три года.

Справка СЗВ-М за последний отчетный период.

Лицензии на осуществление деятельности:

- не требуется

прочие разрешительные документы:

- удостоверения о проверке знаний сотрудников, по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;

- удостоверение ответственного лица за безопасное производство работ грузоподъемными кранами

- протоколы/удостоверения сотрудников о проверке знаний по ОТ и ПБ;

- удостоверения НАКС (область аттестации КО, ГО обязательна);

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

- Сварочное оборудование;

- Газорезательное оборудование;

- Грузоподъемное оборудование;

- Оборудование по обработке металла;

- оборудование и инструмент для производства демонтажных работ железобетонных фундаментов;

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

- ИТР;

- газо-электросварщик;

- газорезчик;

- монтажник;

- стропальщик;

Заместитель директора

по капитальному строительству

Карнаухов А.В.

Руководитель проектов

Мамедов В.С.