

Руководитель проектов  
 ООО «Омсктехуглерод»  
 Мошкин О.С.  
 2023г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 361/23

Строительство технологического потока №3 цеха № 1. Отделение сушки. Оборудование

Наименование проекта: № 2.1.11/17 "Строительство технологического потока №3 цеха № 1"

Основание: Проект №21-985-ТХ "Создание технологического потока 60/3 по производству технического углерода"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1 Монтаж оборудования отделения сушки</b>				
1	Монтаж оборудования на открытой площадке вентилятора одностороннего всасывания, вес одного вентилятора 1,5 тн, производительность 6454 м3/час, напор 11,7кПа материал сборный (углеродистая и нержавеющая сталь) (поз. С0501, С0502, С0503)	тн	4,5	
2	Вентилятор одностороннего всасывания ВДН-7,5НЖ.000.000.000СБ-458-20	шт	3	Поставка заказчика
3	Электродвигатель с ЧРП 37кВт, 3000 об/мин, 380В	шт	3	Поставка заказчика
4	Монтаж оборудования на открытой площадке дымососа одностороннего всасывания, вес дымососа 5,3тн, производительность 76572 м3/час, напор 10,6кПа материал сборный (углеродистая и нержавеющая сталь) (поз. С0402)	тн	5,3	
5	Дымосос одностороннего всасывания ДН-20,5.000.000.000-461-20	шт	1	Поставка заказчика
6	Электродвигатель с ЧРП 315кВт, 1500 об/мин, 380В	шт	1	Поставка заказчика
7	Монтаж оборудования на открытой площадке элеватора на выходе из сушильного барабана, вес элеватора 8,115тн, производительность 12,5 тн/час, высота 26784мм материал сборный (углеродистая и нержавеющая сталь) (поз. L0501)	тн	8,115	
8	Элеватор на выходе из сушильного барабана	шт	1	Поставка заказчика
9	Монтаж оборудования на существующие металлоконструкции питателей шлюзовых, вес одного питателя 0,387тн, штуцер входа/выхода Ду400, материал нержавеющая сталь (поз. M0404)	тн	0,387	
10	Шлюзовой питатель 21-985- ТХ.СО1-083.ОЛ	шт	1	Поставка заказчика
11	Монтаж оборудования на открытой площадке с металлоконструкциями (40тн) дымовой трубы ДТ№7 (15,8тн), вес 55,8тн, габаритные размеры (Вхф) 52000 x ф700мм, материал нержавеющая сталь. Высота 52м	тн	55,8	
12	Дымовая труба ДТ№7	шт	1	Поставка заказчика
13	Металлоконструкции	компл.	1	Поставка заказчика
14	Монтаж оборудования на существующие металлоконструкции тали электрической передвижной, вес одной тали 0,506тн, грузоподъемность 2тн, высота подъема 30м, на высоту +30м (поз. ПТ7-2)	тн	0,506	
15	Таль электрическая передвижная № 21-985-ТХ.СО1-067.ОЛ	шт	1	Поставка заказчика

Монтаж оборудованияотделения сушки выполняется на основании разработанного (подрядной организацией) и утвержденного проекта производства работ

Основные материалы заказчика.

Машины и механизмы подрядной организации.

Внутрипроектный транспорт - подрядной организации

Вспомогательные материалы - подрядной организации

Разработал Мошкин О.С.

Насименованнее ВОР  
 согласованно 02.09.23