

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 530/23

Наименование проекта: Капитальный ремонт зала планерок в корпусе №21  
Инвентарный номер №00.00019608

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
<b>Раздел 1. Демонтажные работы.</b>				
1	Разборка панелей МДФ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,90	
2	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,64	
3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,64	
4	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,15	
5	ДЕМОНТАЖ сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 8 кВт	1 сплит-система	1	
<b>Раздел 2. Пол. Монтажные работы.</b>				
6	Обеспыливание и очистка поверхности пола	100 м2 промытой поверхности	0,64	
7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раз полов	100 м2 покрытия	0,64	
8	Грунтовка Церезит СТ19 бетонконтакт глубокого проникновения расход 0,5 кг/м2	кг	32	Материал подрядчика
9	Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм	100 м2 стяжки	0,64	расход 12 кг/м2 при толщине 10мм
10	Наливной пол Волма Нивелир Экспресс, 1шт=20кг	кг	768	Материал подрядчика
11	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см	100 м2 покрытия	0,64	укладка по 45°
12	Клей плиточный Церезит CM12 расход 6,5кг/м2	кг	416	Материал подрядчика
13	Плитка керамогранитная Calacatta Gold Lap 59x59	м2	66,3	Материал подрядчика
14	Затирка Ceresit CE 43 Super Strong. расход 0,6кг/м2	кг	39	Материал подрядчика
15	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм	100 м	0,15	прокладка в полу
16	Поворот гибкий гофрированный для труб ПВХ d25мм	шт	3	Материал подрядчика
17	Труба гладкая жёсткая ПВХ d25мм	м	15	Материал подрядчика
18	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3	100 м плинтуса	0,33	
19	Плинтус Европласт 1.53.109 (98x16x2000)	м	34	Материал подрядчика
20	Монтаж коробок распределительных в полу	1 шт.	3	
21	Монтажная коробка для бетонных полов для люков, 4 модуля	шт	3	Материал подрядчика
<b>Раздел 3. Стены. Монтажные работы.</b>				
22	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 8 кВт	1 сплит-система	1	
23	Сплит-система	шт	1	Повторного использования
24	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	3,0	
25	Труба гофрированная 16мм	м	304	Материал подрядчика

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
26	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	3		
27	<b>Кабель ВВГнг 3x2,5</b>	м	50	Материал подрядчика	
28	<b>Кабель ВВГнг 3x1,5</b>	м	250	Материал подрядчика	
29	Облицовка стен МДФ акриловыми панелями по металлическому каркасу.	100 м2 облицовки	1		
30	<b>Панель на основе МДФ высокоглянцевые цвет "белый глянцевый.</b>	м2	6	Материал подрядчика	
31	<b>Панель акриловая на основе МДФ высокоглянцевые цвет "темно-песочный" глянцевая.</b>	м2	45	Материал подрядчика	
32	<b>Панель акриловая на основе МДФ высокоглянцевые цвет "светло-песочный" глянцевая.</b>	м2	41	Материал подрядчика	
33	<b>Зеркальные вставки, для межпанельных стыков.</b>	м2	2	Материал подрядчика	
34	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,04		
35	<b>Подрозетник для гипсокартона "Лезард"</b>	шт	4	Материал подрядчика	
36	<b>Выключатель "Лезард" двухклавишный для скрытой проводки "MIRA" (белый)</b>	шт	4	Материал подрядчика	
37	<b>Рамка на 4 поста вертикальная Лезард (белый)</b>	шт	1	Материал подрядчика	
38	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,26		
39	<b>Розетка Лезард MIRA 16A 250V IP20 с заземл. контактом белая</b>	шт	25	Материал подрядчика	
40	<b>Рамка на 2 поста горизонтальная Лезард (белый)</b>	шт	4	Материал подрядчика	
41	<b>Рамка на 3 поста горизонтальная Лезард (белый)</b>	шт	3	Материал подрядчика	
42	<b>Рамка на 5 постов горизонтальная Лезард (белый)</b>	шт	1	Материал подрядчика	
43	<b>Розетка компьютерная</b>	шт	1	Материал подрядчика	
44	Установка: деревянных дверных блоков	100 м2 проемов	0,032		
45	<b>Дверь межкомнатная GEO Крафт , полотно 800x2000мм с замком левая, цвет - шпон дуб, ручка нажимная, с коробкой и доборами на 100мм</b>	шт	1	Материал подрядчика	
46	<b>Дверь межкомнатная GEO Крафт, полотно 800x2000мм с замком правая, цвет - шпон дуб, ручка нажимная, с коробкой и доборами на 100мм</b>	шт	1	Материал подрядчика	
47	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,04		
48	<b>Бра настенный</b>	шт	4	Материал подрядчика	
49	Монтаж светодиодной ленты	100 м	0,06		
50	<b>Лента LED 12V 14.4W/м IP20 4200K-4500K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ</b>	м	6	Материал подрядчика	
<b>Раздел 4. Потолок. Монтажные работы.</b>					
51	Монтаж интерактивного экрана	шт	1		
52	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3	100 м плинтуса	0,90		
53	<b>Плинтус Европласт 1.50.140 (57x58x2000)</b>	м	91	Материал подрядчика	
54	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": двухуровневых (П 112)	100 м2 потолка	0,64		
55	<b>Профиль направляющий ПН 28x27x3000 мм Кнауф</b>	шт	24	Материал подрядчика	
56	<b>Профиль потолочный ПП 60x27x3000 мм Кнауф</b>	шт	100	Материал подрядчика	
57	<b>Подвес прямой для ПП 60x27, 120мм Кнауф</b>	шт	400	Материал подрядчика	
58	<b>Дюбель гвоздь 6x40мм с шурупом и бортиком</b>	шт	1000	Материал подрядчика	
59	<b>Саморез с прессшайбой 4.2x13 мм</b>	шт	1000	Материал подрядчика	

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
60	ГКЛ 9,5х1200х3000мм		м2	66	Материал подрядчика
61	Грунтовка глубокого проникновения церезит СТ17 расход 0,2 л/м2 (10кг=1 шт, 1л=1кг)		л	12,8	Материал подрядчика
62	Шпатлевка Фуген фулер		кг	25	Материал подрядчика
63	Сплошная шпаклевка по ГКЛ		100 м2 окрашиваемой поверхности	0,64	
64	Штукатурка Волма-ФИНИШ, расход 2 кг/м2		кг	128	Материал подрядчика
65	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску		100 м2 окрашиваемой поверхности	0,64	
66	Краска вододисперсионная, белая, расход 0,5л/м2		л	32	Материал подрядчика
67	Грунтовка глубокого проникновения расход 0,2 л/м2 (10кг=1 шт, 1л=1кг)		л	12,8	Материал подрядчика
68	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2		100 шт.	0,3	
69	Линейный светильник 2м Размеры 35*85*2000мм		м. пог	60	Материал подрядчика
70	Трансформатор 150W		шт	1	Материал подрядчика
71	Монтаж светодиодной ленты		100 м	0,35	
72	Лента LED 12V 14.4W/м IP20 4200K-4500K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ		м	35	Материал подрядчика
73	Светильник в подвесных потолках		100 шт.	0,15	
74	Двойной светильник Размеры 125*180*97мм Мощность 2*GU10		шт.	13	Материал подрядчика
75	Подсветка картин Размеры 80*70мм Мощность 1*GU10		шт	2	Материал подрядчика
76	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей		100 м	1,5	
77	Труба гофрированная 16мм		м	152	Материал подрядчика
78	Монтаж кабеля ВВГ нг LS 3х1,5		100м	1,5	
79	Кабель ВВГ нг LS 3х1,5		м	150	Материал подрядчика
<b>Раздел 5. Прочие расходы</b>					
80	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		т	5	
81	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км I класс груза		т	5	

Материалы основные: \_\_\_\_\_ Подрядчик

Материалы вспомогательные и прочие: \_\_\_\_\_ Подрядчик

Машины и механизмы: \_\_\_\_\_ Подрядчик

Составил: \_\_\_\_\_ и.о. Начальник СО \_\_\_\_\_ Дзюин И. А.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)