

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 30/24

Наименование проекта: Капитальный ремонт кабинетов №2,3,4,5 ЛКК
Инвентарный номер №00.00019587

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел №1. Стены.				
Демонтажные работы .				
1	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,06	
2	(Демонтаж ПВХ панелей с разборкой каркаса)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,2	
Отделочные работы.				
3	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	3,26	
4	ГКЛ влагостойкий 2500x1200x12,5 мм КНАУФ	шт	117	Материал заказчика
5	Профиль ПН 40x50 КНАУФ	шт	200	Материал заказчика
6	Профиль ПП 50x50 КНАУФ	шт	300	Материал заказчика
7	Грунтовка Ceresit СТ17 , расход 0,2 кг/м2	кг	32,6	Материал заказчика
8	Волма шов	кг	120	Материал заказчика
9	Лента бумажная	м	270	Материал заказчика
10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	3,26	
11	Керамическая плитка настенная	м2	332,52	Материал заказчика
12	Клей плиточный Ceresit CM 14, расход 6,5 кг/м2	кг	2119	Материал заказчика
13	Затирка для швов Ceresit CE 33 (расход 0,3 кг/м2)	кг	97,8	Материал заказчика
14	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	1,4	
15	Уголок наружный Alprofi 0.9x270 см цвет серебро L=2,7м	шт	65	Материал заказчика
16	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	100 шт	0,12	
17	Решетка ПВХ 0,6x1,2м белая	шт	6	Материал заказчика
18	Решетка переточная ERA 480x100 мм алюминиевая белая	шт	6	Материал заказчика
Раздел №2. Пол.				
Демонтажные работы				
19	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	1,5	
Отделочные работы.				
20	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,5	толщина до 20мм
21	Грунтовка Ceresit СТ19 , расход 0,5 кг/м2	кг	75	Материал заказчика
22	Наливной пол Unis Горизонт 20 кг, расход 34 кг/м2 при толщине до 20мм	кг	5100	Материал заказчика
23	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	1,5	
24	Керамогранит	м ²	153	Материал заказчика
25	Клей плиточный Ceresit CM14 25 кг/шт , расход 6,5 кг/м2	кг	975	Материал заказчика
26	Затирка для швов Ceresit CE 33 Comfort. №16 Графит расход 0,3 кг/м2	кг	45	Материал заказчика
27	Грунтовка Ceresit СТ17 , расход 0,2 кг/м2	кг	30	Материал заказчика
Раздел №3. Дверной блок				
Демонтажные работы .				
28	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0756	
Отделочные работы.				
29	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0756	
30	Дверь ПВХ входная 3-х камер. 860x2060*мм(коробка), 800x2000мм(полотно), цвет "темный дуб", правое открывание, замок "Ключ-завертка". Глухая.	шт	2	Материал заказчика
31	Дверь ПВХ входная 3-х камер. 660x2060*мм(коробка), 600x2000мм(полотно), цвет " темный дуб", левое открывание, замок "Ключ-завертка". Глухая	шт	2	Материал заказчика
32	Наличник ПВХ , цвет "темный дуб"	м	20	Материал заказчика
33	Пена монтажная 800мл	шт	4	Материал заказчика
Раздел №4. Прочие работы				
34	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	15	
35	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза	1 т груза	15	

Примечание: Ремонт будет выполняться в действующем административно-бытовой помещении. Размеры дверных коробок со * могут отличаться, в зависимости от толщины профиля.

Материалы

Основные:
Вспомогательные:Заказчика
Подрядчик

Машины и механизмы (в т.ч. внутрипостроечный транспорт)

Подрядчик

Составил: Вед. спец. по стр-ву Бутаков С.Ю.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: И.О.Начальника СО И.А. Дзюин

(должность, подпись, расшифровка)