

Утверждаю

Технический директор
 ООО "Омсктехуплрод"
 Дмитриев А. М.
 « 20 _____ г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000012 от 01.03.2023

Наименование:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Установка дожига отходов (Инв. № 00.00003353)									
1	Демонтаж с резкой в металлолом м/к дымовой трубы	т	30,85	Подрядчик					
2	Изготовление м/к дымовой трубы	т	30,85	Подрядчик	Лист ст3 12 мм	т	31,92		
					Труба ф2800х12мм L=14,5 м				
					Переход ф2800хф4200х12мм H=2 м	шт	1		
					Труба ф4200х12мм L=13,5 м Ст20	шт	1		
3	Монтаж м/к дымовой трубы	т	30,85	Подрядчик					
4	Демонтаж с резкой в металлолом м/к каркаса, обшивы УДГ.	т	12,67	Подрядчик					

	Изготовление м/к панелей (каркаса и обшивы) боковых стен топочной части, покрытия УДГ	т	12,67	Подрядчик	Лист ст3 3 мм Двутавр 20 ст3 Швеллер 16 ст3 Швеллер 10 ст3 Двутавр 30 ст3 Уголок 50х50х5 Уголок 63х63х5	т т т т т т	6,97 1,43 2,07 0,29 1,58 0,27 0,47	
	Монтаж м/к панелей (каркаса и обшивы) боковых стен топочной части, покрытия УДГ	т	12,67	Подрядчик	М/к панелей	т	12,67	
	Пескоструйная обработка м/к УДГ	м ²	840,13	Подрядчик	Абразивный порошок (фракция 0,5-2,5), т	т	15,12	
	8 Окраска м/к УДГ	м ²	840,13	Подрядчик	Эмаль КО-814 Растворитель Р-646	кг кг	420 42	
	9 Монтаж горелок весом 1050кг.	шт	2	Подрядчик	Горелка ГМ-15 весом 1050кг	шт	2,00	
	10 Монтаж площадки обслуживания горелок. (повт. исп)	кг	868	Подрядчик				
11	Монтаж коллектора ф1020х10мм. ст3 длиной 8.9м.	шт	1	Подрядчик	Коллектор весом 2.237тн	шт	1,00	

12	Монтаж дроссельных заслонок Ду 600мм. на высоте 3.7м.	шт	4	Подрядчик	Дроссельная заслонка Ду 600мм.	шт	4,00	
13	Врезка катушки ф325 мм. н.ж. в коллектор ф1020мм.	шт	2	Подрядчик	Катушка ф325мм. 300мм.	шт	2,00	
14	Изготовление перехода 1200-300хф325мм. весом 22.5кг н.ж.	шт	2	Подрядчик	Лист ст 12Х18Н10Т 5мм	кг	47,70	
15	Монтаж перехода 1200-300хф325мм. весом 22.5кг н.ж.	шт	2	Подрядчик	Переход 1200-300хф325мм. весом 22.5кг н.ж.	шт	2,00	
16	Изготовление перехода 1200-600хф630мм. весом 58.5кг н.ж.	шт	2	Подрядчик	Лист ст 12Х18Н10Т 5мм	кг	124,20	
17	Монтаж перехода 1200-600хф630мм. весом 58.5кг н.ж. на высоте 3.1м.	шт	2	Подрядчик	Переход 1200-600хф630мм. весом 58.5кг	шт	2,00	
18	Монтаж катушки ф630мм. н.ж. на высоте 3.7м. 300мм. 23кг.	шт	2	Подрядчик	Катушка ф630мм. Н.ж. 300мм.	шт	2,00	
19	Изготовление отвода ф630мм н.ж. 90 град	шт	2	Подрядчик	Лист ст 12Х18Н10Т 5мм	кг	165,30	
20	Монтаж отвода ф630мм. н.ж. 90 град весом 78 кг на высоте 4.7м.	шт	2	Подрядчик	Отвод ф630мм. 90 град н.ж.	шт	2,00	
21	Изготовление отвода ф630мм н.ж. 37 град	шт	2	Подрядчик	Лист ст 12Х18Н10Т 5мм	кг	66,10	
22	Монтаж отвода ф630мм. н.ж. 37 град. весом 31.2кг. на высоте 4.7м.	шт	2	Подрядчик	Отвод ф630мм. 37 град н.ж.	шт	2,00	

23	Изготовление отвода ф325мм н.ж. 90 град	шт	2	Подрядчик	Лист ст 12Х18Н10Т 5мм	кг	59,40	
24	Монтаж отвода ф325мм. н.ж. весом 28кг.	шт	2	Подрядчик	Отвод ф325мм. 90 град н.ж.	шт	2,00	
25	Демонтаж трубопровода н.ж. ф600мм. в металлолом на высоте 3.5м.	пог.м.	3,428	Подрядчик				
26	Демонтаж фланца Ду600	шт	4	Подрядчик				
27	Монтаж фланца Ду600	шт	4	Подрядчик				
28	Газовая резка		1	Подрядчик	Пропан Кислород	кг м ³	30,00 100,00	
29	Сварка мет. конструкций		1	Подрядчик	Электроды ОЗЛ-6 Электроды УОНИ	кг кг	22,00 942,00	

Доставка ТМЦ со складов предприятия-заказчика к месту проведения работ осуществляется транспортом "Подрядчика". Грузоподъемная техника и автотранспорт «Подрядчика». Работы производятся вне зоны действия технологического оборудования.

Старший мастер цеха №2

Начальник цеха №2

Зам. гл. мех-ка

Главный механик

Шершень И.С.

Дашевский Ю.Н.

Пердев С.П.

Крашенинников С.А.