

"Согласовано":
Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"
Касимов А.И.
"04" февраля 2020г.

Дефектная ведомость №16

Капитальный ремонт Здания опытного завода промышленности №3. Инв.№Ф00005242. Цех №9. Ремонт кровли,ливневой канализации.

20.02.20

"Утверждено":
Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"
Афанасьев А.А.
"04" февраля 2020г.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
Ремонт кровли на отметке +25,2м, + 21,0м								
1	разрушение, отслоение, трещины	Разборка приямков кровель из наглавливаемых материалов (2 слоя)	м.п./м2	194,5/97,3	Подрядчик			
2	разрушение, отслоение, трещины	Отбивка штукатурки парапетов толщиной до 30мм	м2	90,4	Подрядчик			
3		Огрунтовка парапетов грунтовойкой гугбокого проникновения за 1 раз	м2	90,4	Подрядчик	Грунтовка гугбокого проникновения Церезит СТ17 10л	л	13,6
4		Штукатурка парапетов толщиной до 30мм цементно-песчаным раствором	м2/м3	90,4 / 2,71	Подрядчик	Раствор М300 (приготовление п.№5)	м3	2,76
5		Приготовление цементно-песчаного раствора М300 вручную	м3	2,76	Подрядчик	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (мешки по 25кг)	т	5,25
6	Изготовление и монтаж металлического усиления парапетов	Уголок 50х50х5мм ст3	т				т	1,32
		Арматура 10 АШ	т				т	0,072
		Полоса 4х40мм ст3	т	1,45	Подрядчик		т	0,098
		Электроды д.3мм	кг				кг	15
7	отсутствуют	Лист оп 0,7мм 1250*2500мм	м²/т				м²/т	100/0,55
		Саморез со сверлом и прессшайбой оп. 4,2*13	шт				шт	350
		Дюбель-гвоздь 6х60мм	шт				шт	700
		Саморез кровельный 6,3х19мм	шт				шт	80
		Герметик битумный 310 мл	шт				шт	8
8	отсутствует	Лист ст3 10х1500х6000мм	т				т	0,314
		Лист оп 0,7мм 1250*2500мм	т				т	0,069
		Уголок 50х50х5мм	т	0,506	Подрядчик		т	0,138
		Саморез кровельный 6,3х19мм	шт				шт	200
9	Изготовление и монтаж металлического усиления под ливневые воронки	Электроды д.3мм	кг				кг	5
		Лист ст3 10х1500х6000мм	т				т	0,393
		Арматура 10 АШ	т	0,387	Подрядчик		т	0,005
		Электроды д.3мм	кг				кг	1

10	разрушение, отслоение, трещины	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м2	498,5	✓	Подрядчик			
11	разрушение	Демонтаж кровельного утеплителя из керамзита	м2/м3	498,5/29,91		Подрядчик			
12		Утепление кровельного покрытия керамзитом	м2/м3	498,5/29,91		Подрядчик	Керамзит фр. 20-40	м3	29,91
13		Проливка утеплителя цементно-песчаным раствором толщиной 20мм	м2/м3	498,5/9,97		Подрядчик	Раствор М150 (готовый)	м3	10,2
14		Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м2/м3	498,5/24,93	✓	Подрядчик	Раствор М150 (готовый)	м3	25,4
15		Огрунтовка оснований из бетона под водонепроницаемый кровельный ковер битумной грунтовкой за один раз (стяжка)	м2	498,5		Подрядчик	Праймер битумный Технониколь	л	150
16		Огрунтовка оснований из бетона под водонепроницаемый кровельный ковер битумной грунтовкой за один раз (примыкания)	м.п./м²	194,5/300,2		Подрядчик	Праймер битумный Технониколь	л	90
17		Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в три слоя	м²	498,5	✓	Подрядчик	Унифлекс ЭКП	м2	573
18		Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм без фартуков в два слоя.	м.п./м²	194,5/300,2		Подрядчик	Унифлекс ЭПП	м2	1127
							Унифлекс ЭКП	м2	330
							Унифлекс ЭПП	м2	330
							Кровельная рейка (3м)	шт	3
							Раствор М150 (готовый)	м3	1
							Дюбель-гвоздь 6х60мм	шт	50
19		Устройство примыканий к дефлекторам	м.п./м²	4/4		Подрядчик	Битумный герметик 300мл	шт	2
20	отсутствуют	Монтаж арматуров д. 160мм	шт	8		Подрядчик	Унифлекс ЭКП	м2	5
							Унифлекс ЭПП	м2	5
21		Погрузка строительного мусора вручную на автомобиль-самосвалы	т	70		Подрядчик	Аэратор кровельный ТЕХНОНИКОЛЬ 160х460 мм	шт	8
22		Перевозка строительного мусора автомобильными-самосвалами на расстояние 17км	т	70		Подрядчик			
Ремонт ливневой канализации.									
23	разрушение	Замена ливневых воронок	шт	5		Подрядчик	Воронка пластиковая д.110мм	шт	5
24		Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 13,5м (монтаж ПВХ трубопровода)	м2 горизонтальной проекции	50		Подрядчик			

6/10/24

[Handwritten signature]

25		Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 18м (монтаж ПВХ трубопровода)	м2 горизонтальной проекции	6	Подрядчик				
26	сквозная коррозия	Демонтаж металлического ливневого трубопровода д.108х4 мм с резкой в металлолом ✓	м/т	95,6 / 0,98	Подрядчик	Швеллер 12у ст3 Уголок 50х50х5мм Пластина ст3 10х200х300мм Пластина ст3 10х100х300мм Пластина ст3 10х200х200мм Пластина ст3 10х100х200мм Электроды д.3мм	т т шт/т шт/т шт/т шт/т	0,905 0,257 34/0,16 24/0,057 59/0,185 16/0,025	
27	отсутствуют	Изготовление и монтаж металлических кронштейнов	т	1,55	Подрядчик	Труба НПВХ 110мм х 3м s3,2мм Труба НПВХ 110мм х 2м s3,2мм Труба НПВХ 110мм х 1м s3,2мм Отвод НПВХ 110мм х 87,5гр. Тройник НПВХ 110мм х 110мм х 87,5гр. Ревизия с крышкой НПВХ 110мм Заглушка НПВХ 110мм Опора 133 ХБ-Б ОСТ 36-146-88 Герметик силиконовый сантехнический 290мл	шт шт шт шт шт шт шт шт	29 2 8 7 6 3 2 67 4	
28		Монтаж ливневой канализации из труб ПВХ д.100мм	м	95,6	Подрядчик				
Антикоррозийная защита.									
29	коррозия	Пескоструйная очистка сплошных металлических поверхностей абразивным порошком	м2	117	Подрядчик	Абразивный порошок (фракция 0,5-2,5)	т	2,1	
30		Огрунтовка сплошных металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	117	Подрядчик	Грунтовка ГФ-021	кг	14	
31		Окраска сплошных металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	117	Подрядчик	Эмаль ПФ-115	кг	44,5	
						Уайт-спирит	л	4	

Начальник Стро  Биряков М.С.

Инженер проекта  Левицкий П.С.

Начальник цеха №9  Тишковский В.Л.



