

"Согласовано":
 Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехульдерод"
 Вирюков М.С. ✓
 "17" ноября 2021г.

Смирнов

Дефектная ведомость № 66/1

"Утверждено":
 Технический директор ВФ ООО "Омсктехульдерод"
 Мешеряков Д.А.
 "17" ноября 2021г.

Капитальный ремонт на объекте: "Здание заводоуправления с лабораторией. Инв.№00005250. ЛКК "Ремонт подвальных помещений № 8, 9, 11, 12, 13."

помещение №8

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
Потолок								
1	отслоение штукатурки / краски	Очистка бетонной поверхности потолка от краски и штукатурки вручную УШМ (щетка, зачистной камень) ✓	м2 ✓	1,2 ✓	Подрядная организация	Плита 600 х 600мм металл. перфорированная белая ✓ Поперечная планка 0,6 м ✓ Профиль главный 3,7 м ✓ Поперечная планка 1,2 м ✓ Подвес ✓ Угол пристенный 3 м ✓ Анкер-клин 6х60мм ✓	шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓	23 ✓ 12 2 12 6 4 30
2		Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" ✓	м2 ✓	8,2 ✓	Подрядная организация			
Стены.								
3	отслоение штукатурки / краски	Очистка поверхности стен от краски и штукатурки вручную УШМ (щетка, зачистной камень) ✓	м2 ✓	15,3 ✓	Подрядная организация			
4	разрушение	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и/л раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ✓	м2/м3/т ✓	2,3/0,05/0,1 ✓	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная (приготовление п.6)	м3 ✓	0,05 ✓
5	отсутствует	Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм ✓	м2 ✓	19 ✓	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная (приготовление п.6) Маячковый профиль КНАУФ 6мм х 3м х 0,6мм ✓	м3 ✓ шт ✓	0,38 ✓ 8
6		Приготовление и/л р-ра из сухой смеси вручную ✓	м3 ✓	0,43 ✓	Подрядная организация	Штукатурка цементная weber.востокі ПТ ✓	кг ✓	724 ✓

7		Шпаклевка поверхности стен толщ. слоя 3мм ✓	м2 ✓	34,3 ✓	Подрядная организация	Шпаклевка weber.velorit VN ✓	кг ✓	123 ✓
8		Огрунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза ✓	м2 ✓	34,3 ✓	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 ✓	л ✓	10,3 ✓
9		Окраска поверхности стен эмалью ПФ-115 за 2 раза ✓	м2 ✓	34,3 ✓	Подрядная организация	Уайт-спирит ✓ Эмаль ПФ-115 бежевая ✓	кг ✓ кг ✓	0,5 ✓ 13 ✓
10	отсутствует	Гладкая обшивка стен керамической плиткой ("сапожок") 40x40см ✓	м2 ✓	1,2 ✓	Подрядная организация	Керамогранитная плитка монблан черный 400x400мм ✓	м2 ✓	1,22 ✓
						Крестики для плитки 2,5мм ✓	шт ✓	17 ✓
						Затирка для плитки ✓	кг ✓	0,4 ✓
						Клей плиточный Ceresit CM-12 ✓	кг ✓	5,3 ✓

Проемы.

11	физический износ	Демонтаж металлических дверей в перегородках с резкой в металлго ✓	м2/шт ✓	3,83/2/0,06 ✓	Подрядная организация			
12	разрушение /отслоение	Отбивка штукатурки дверных откосов ✓	м2/т ✓	2,85/0,05 ✓	Подрядная организация			
13		Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей откосов из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм ✓	м2 ✓	4,1 ✓	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная (приготовление п.14) ✓	м3 ✓	0,08 ✓
14		Приготовление п/л р-ра из сухой смеси вручную ✓	м3 ✓	0,08 ✓	Подрядная организация	Штукатурка цементная weber.velorit TT ✓	кг ✓	139 ✓
15		Шпаклевка поверхности откосов толщ. слоя 3мм ✓	м2 ✓	4,1 ✓	Подрядная организация	Шпаклевка weber.velorit VN ✓	кг ✓	14,7 ✓
16		Огрунтовка поверхности откосов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза ✓	м2 ✓	4,1 ✓	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 ✓	л ✓	1,2 ✓
17		Окраска поверхности откосов эмалью ПФ-115 за 2 раза ✓	м2 ✓	4,1 ✓	Подрядная организация	Эмаль ПФ-115 бежевая ✓	кг ✓	1,6 ✓
18		Монтаж алюминиевых дверей в перегородках, площадью одного проема до 3м2 ✓	м2/шт ✓	1,48/1 ✓	Подрядная организация	Дверь алюминиевая глухая 1,85х0,8м (проем) левая RAL 7004 ✓	шт ✓	1 ✓
						Штуп по бетону 7,5x152мм ✓	шт ✓	6 ✓
						Пена монтажная проф. ТехноНИКОЛЬ МАХМЛМ 850мл всепогодная ✓	шт ✓	1 ✓

Полы.

19	отслоение покрытия, трещины ✓	Демонтаж керамической плитки с полов в стирательные отходы ✓	м2/т ✓	8,2/0,15 ✓	Подрядная организация			
----	-------------------------------	--	--------	------------	-----------------------	--	--	--

20	отслоение покрытия, трещины	Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 50мм в строительные отходы ✓	м2/м3/т ✓	8,2/0,41/0,74	подрядная организация			
21		Гидроструйная очистка бетонной поверхности пола ✓	м2 ✓	8,2 ✓	Подрядная организация			
22		Заделка трещин с расшивкой в бетонном основании ✓	м ✓	3 ✓	Подрядная организация	Пенетрон ✓ Пенекрит ✓	кг ✓ кг ✓	0,3 ✓ 4,5 ✓
23		Очистка поверхности пола гидроизоляционным составом пенетрон за 2 раза ✓	м2 ✓	8,2 ✓	подрядная организация	Пенетрон ✓	кг ✓	9 ✓
24		Устройство и/л стяжки толщиной слоя 50 мм ✓	м2/м3 ✓	8,2/0,41 ✓	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная (приготовление п.25) ✓ Маячковый профиль KNAUF 10мм x 3м x 0,6мм ✓	м3 ✓ шт ✓	0,41 ✓ 4
25		Приготовление п/л р-ра из сухой смеси вручную ✓	м3 ✓	0,41 ✓	Подрядная организация	Пескобетон М-300 Строймикс ✓	кг ✓	820
26		Обивка пола керамогранитной плиткой 40x40см ✓	м2 ✓	8,2 ✓	Подрядная организация	Керамогранитная плитка монтбан чернйй 400x400мм ✓ Крестики для плитки 2,5мм ✓ Затирка для плитки ✓	шт ✓ кг ✓ кг ✓	115 2,5 ✓ 49 ✓

Освещение.

27		Демонтаж светильников в строительные отходы ✓	шт/т ✓	1/0,006	Подрядная организация			
28		Загибание кабеля в трубу гибкую гофрированную ✓	м ✓	8 ✓	Подрядная организация	Кабель ВВГнг 3x1,5 ✓	м ✓	8 ✓
29		Монтаж трубы гибкой гофрированной на высоте 2,7м ✓	м ✓	8 ✓	Подрядная организация	Труба гибкая гофрированная ПВХ d16мм ✓ Клипса d16мм ✓ Дюбель-гвоздь 6x60мм ✓	м ✓ шт ✓ шт ✓	8 ✓ 7 7
30		Монтаж светильников в подвесном потолке на высоте 3м ✓	шт ✓	1 ✓	Подрядная организация	Светильник Армстронг 40W-4800Lm Стандарт ✓ Подвес ✓ Анкер-клипс 6x60мм ✓	шт ✓ шт ✓ шт ✓	1 ✓ 4 4
31	отсутствуют	Монтаж распределительных коробок ✓	шт ✓	1 ✓	Подрядная организация	Распределительная коробка ip65 ✓ Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт ✓ шт ✓	1 ✓ 4 ✓
32	физический износ	Смена выключателей (демонтаж в строительные отходы) ✓	шт ✓	1 ✓	Подрядная организация	Выключатель 10А 0/у 1-кл ✓ Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт ✓ шт ✓	1 ✓ 4

Потолок:

33	отслоение шпаклевки / краски	Очистка бетонной поверхности потолка от краски и шпаклевки вручную УШМ (щетка, зачистной камень) ✓	м2 ✓	6,9 ✓	Подрядная организация	Плита 600 х 600мм металл. перфорированная белая ✓ Поперечная планка 0,6 м ✓ Профиль главный 3,7 м ✓ Поперечная планка 1,2 м ✓ Полвец ✓ Угол пристенный 3 м ✓ Анкер-клин 6х60мм ✓	шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓	129 ✓ 65 11 65 33 10 89
34		Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" ✓	м2 ✓	46 ✓	Подрядная организация			

Стены:

35	разрушение	Обивка штукатурки стен отбойными молотками	м2/т ✓	26,2/0,47 ✓	Подрядная организация			
36		I гидроструйная очистка бетонной поверхности стен ✓	м2 ✓	26,2 ✓	Подрядная организация			
37		Затделка трещин с расшивкой в бетонном основании ✓	м ✓	10 ✓	Подрядная организация	Пенетрон ✓ Пенекрит ✓	кг ✓ кг ✓	1 ✓ 15 ✓
38		Огрунтовка поверхности стен гидроизоляционным составом пенитрон за 2 раза ✓	м2 ✓	26,2 ✓	подрядная организация	Пенетрон ✓	кг ✓	28,8 ✓
39		Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм ✓	м2 ✓	26,2 ✓	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная (приготовление п.43) ✓ Маячковый профиль KNAUF 6мм х 3м х 0,6мм ✓	м3 ✓ шт ✓	0,52 ✓ 10
40	полное разрушение	Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей оконных откосов из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм ✓	м2 ✓	0,51 ✓	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная (приготовление п.43) ✓	м3 ✓	0,01 ✓
41	отслоение шпаклевки / краски	Очистка поверхности стен от краски и шпаклевки вручную УШМ (щетка, зачистной камень) ✓	м2 ✓	61,7 ✓	Подрядная организация			
42	разрушение	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню д/л раствором площадью отдельных мест: до 1 м2. толщиной слоя до 20 мм ✓	м2/м3/т ✓	9,3/0,19/0,34 ✓	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная (приготовление п.43) ✓	м3 ✓	0,19 ✓

В.М.М.

М.М.

43		Приготовление п/г-ра из сухой смеси вручную ✓	м3 ✓	0,72 ✓	Подрядная организация	Штукатурка цементная weber.velomat TT ✓	кг ✓	1202 ✓	
44		Шпаклевка поверхности стен толщ. слой 3мм ✓	м2 ✓	61,7 ✓	Подрядная организация	Шпаклевка weber.velomat VN ✓	кг ✓	222 ✓	
45		Огрунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза ✓	м2 ✓	61,7 ✓	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 ✓	л ✓	18,5 ✓	
46		Окраска поверхности стен эмалью ПФ-115 за 2 раза ✓	м2 ✓	61,7 ✓	Подрядная организация	Уайт-спирит ✓ Эмаль ПФ-115 бежевая ✓	кг ✓ кг ✓	0,9 ✓ 23,4 ✓	
47		Шпаклевка поверхности откосов толщ. слой 3мм ✓	м2 ✓	0,51 ✓	Подрядная организация	Шпаклевка weber.velomat VN ✓	кг ✓	1,8 ✓	
48		Огрунтовка поверхности откосов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза ✓	м2 ✓	0,51 ✓	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 ✓	л ✓	0,15 ✓	
49		Окраска поверхности откосов эмалью ПФ-115 за 2 раза ✓	м2 ✓	0,51 ✓	Подрядная организация	Эмаль ПФ-115 бежевая ✓	кг ✓	0,2 ✓	
50		Гладкая облицовка стен керамической плиткой ("сапожок") 40x40см ✓	м2 ✓	2,9 ✓	Подрядная организация	Керамогранитная плитка монблан черный 400x400мм ✓	м2 ✓	2,96 ✓	
						Крестики для плитки 2,5мм ✓	шт ✓	40 ✓	
						Затирка для плитки ✓	кг ✓	0,9 ✓	
						Клей плиточный Церезит СМ-12 ✓	кг ✓	12,8 ✓	
Полы. ✓									
51		Демонтаж керамической плитки с полов в строительные отходы ✓	м2/т ✓	46/0,84 ✓	Подрядная организация				
52		Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 50мм в строительные отходы ✓	м2/м3/т ✓	46/2,3/4,14 ✓	подрядная организация				
53		Гидроструйная очистка бетонной поверхности пола ✓	м2 ✓	46 ✓	Подрядная организация				
54		Заделка трещин с расшивкой в бетоне основани ✓	м ✓	10 ✓	Подрядная организация	Пенетрон ✓	кг ✓	1 ✓	
						Пенекрит ✓	кг ✓	15 ✓	

8/10/19

ML

55		Огрунтовка поверхности пола гидроизоляционным составом пенитрон за 2 раза ✓	м2 ✓	46 ✓	подрядная организация	Пенитрон ✓	кг ✓	50,6 ✓	
56		Устройство п/л стяжки толщиной слоя 50 мм ✓	м2/м3 ✓	46/2,3 ✓	Подрядная организация	Смесь Цементно-Песчаная (приготовление п.57) ✓ Маячковый профиль KNAUF 10мм x 3м x 0,6мм ✓	м3 ✓ шт ✓	2,3 ✓ 17 ✓	
57		Приготовление п/л р-ра из сухой смеси вручную ✓	м3 ✓	2,3 ✓	Подрядная организация	Пескобетон М-300 Строймикс ✓	кг ✓	4600 ✓	
58		Облицовка пола керамогранитной плиткой 40x40см ✓	м2 ✓	46 ✓	Подрядная организация	Керамогранитная плитка монблан черный 400x400мм ✓	м2 ✓	46,9 ✓	
						Крестики для плитки 2,5мм ✓	шт ✓	644 ✓	
						Загирка для плитки ✓	кг ✓	13,8 ✓	
		Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг ✓	кг ✓	276 ✓					
Освещение.									
59		Демонтаж светильников в строительные отходы ✓	шт/г ✓	40,023 ✓	Подрядная организация				
60		Загибание кабеля в трубу гибкую гофрированную ✓	м ✓	20 ✓	Подрядная организация	Кабель ВВГ нг 3x1,5 ✓	м ✓	20 ✓	
61		Монтаж трубы гибкой гофрированной на высоте 2,7м ✓	м ✓	20 ✓	Подрядная организация	Труба гибкая гофрированная ПВХ d16мм ✓	м ✓	20 ✓	
						Клипса d16мм ✓	шт ✓	32 ✓	
						Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт ✓	32 ✓	
						Светильник Армстронг 40W-4800Лт Стандарт ✓	шт ✓	4 ✓	
62		Монтаж светильников в подвесном потолке на высоте 3м ✓	шт ✓	4 ✓	Подрядная организация	Подвес ✓	шт ✓	16 ✓	
						Анкер-клипс 6x60мм ✓	шт ✓	16 ✓	
						Распределительная коробка ip65 ✓	шт ✓	1 ✓	
63		Монтаж распределительных коробок ✓	шт ✓	1 ✓	Подрядная организация	Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт ✓	4 ✓	
						Выключатель 10А о/у 2-кл ✓	шт ✓	1 ✓	
64		Смена выключателей (демонтаж в строительные отходы) ✓	шт ✓	1 ✓	Подрядная организация	Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт ✓	4 ✓	
помещение №9 ✓									
Потолок.									
65	отслоение шпаклевки / краски	Очистка бетонной поверхности потолка от краски и шпаклевки вручную УШМ (шетка, зачистной камень) ✓	м2 ✓	14,2 ✓	Подрядная организация				

6.04.14

ML

66		Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" ✓	M2 ✓	94,6 ✓	Подрядная организация	Плита 600 x 600мм металл. перфорированная белая ✓	шт ✓	266 ✓
						Поперечная планка 0,6 м ✓	шт ✓	134
						Профиль главный 3,7 м ✓	шт ✓	23
						Поперечная планка 1,2 м ✓	шт ✓	134
						Подвес ✓	шт ✓	67
67	разрушение окрасочного слоя	Окраска ранее окрашенных металл. вент. коробов 2200мм эмалью ПФ-115 за 2раза ✓	M2 ✓	5 ✓	Подрядная организация	Угол пристенный 3 м ✓	шт ✓	16
						Анкер-клин 6x60мм ✓	шт ✓	161
						Эмаль ПФ-115 бежевая ✓	кг ✓	1,9 ✓
Стены.								
68	разрушение	Отбивка штукатурки стен отбойными молотками ✓	M2/т ✓	55,5/1 ✓	Подрядная организация			
69		Гидроструйная очистка бетонной поверхности стен ✓	M2 ✓	55,5 ✓	Подрядная организация			
70		Заделка трещин с расшивкой в бетонном основании ✓	M ✓	12 ✓	Подрядная организация	Пенетрон ✓	кг ✓	1,2 ✓
						Пенекрит ✓	кг ✓	18 ✓
71		Огрунтовка поверхности стен гидроизоляционным составом пенитрон за 2раза ✓	M2 ✓	55,5 ✓	подрядная организация	Пенетрон ✓	кг ✓	61 ✓
72		Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм ✓	M2 ✓	55,5 ✓	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная (приготовление п.76) ✓	M3 ✓	1,11 ✓
						Маячковый профиль КНАУФ 6мм x 3м x 0,6мм ✓	шт ✓	20
73	полное разрушение	Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей оконных откосов из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм ✓	M2 ✓	1,02 ✓	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная (приготовление п.76) ✓	M3 ✓	0,02 ✓
74	отслоение шпаклевки / краски	Очистка поверхности стен от краски и шпаклевки вручную УПМ (щетка, зачистной камень) ✓	M2 ✓	91 ✓	Подрядная организация			
75	разрушение	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и/л раствором шпателью отдельных мест: до 1 м2. толщиной слоя до 20 мм	M2/M3/т ✓	13,7/0,27/0,49 ✓	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная (приготовление п.76) ✓	M3 ✓	0,27 ✓
76		Приготовление и/л р-ра из сухой смеси вручную ✓	M3 ✓	1,4 ✓	Подрядная организация	Штукатурка цементная weber.velonit TT ✓	кг ✓	2387 ✓

В. Давыдов

М. Давыдов

77		Шпаклевка поверхности стен толщ. слоя 3мм ✓	М2 ✓	91 ✓	Подрядная организация	Шпаклевка weber.vetonit УН ✓	кг ✓	328 ✓	
78		Огрунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза ✓	М2 ✓	91 ✓	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 ✓	л ✓	27,3 ✓	
79		Окраска поверхности стен эмалью ПФ-115 за 2 раза ✓	М2 ✓	91 ✓	Подрядная организация	Уайт-спирит ✓ Эмаль ПФ-115 бежевая ✓	кг ✓ кг ✓	1,4 ✓ 34,6 ✓	
80		Шпаклевка поверхности откосов толщ. слоя 3мм ✓	М2 ✓	1,02 ✓	Подрядная организация	Шпаклевка weber. vetonit УН ✓	кг ✓	3,7 ✓	
81		Огрунтовка поверхности откосов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза ✓	М2 ✓	1,02 ✓	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 ✓	л ✓	0,3 ✓	
82		Окраска поверхности откосов эмалью ПФ-115 за 2 раза ✓	М2 ✓	1,02 ✓	Подрядная организация	Эмаль ПФ-115 бежевая ✓	кг ✓	0,4 ✓	
83		Отсутствие	М2 ✓	4,7 ✓	Подрядная организация	Керамогранитная плитка монблан черный 400x400мм ✓ Крестики для плитки 2,5мм ✓ Затирка для плитки ✓ Клей плиточный Церезит СМ-12 ✓	шт ✓ кг ✓ кг ✓	65 ✓ 1,4 ✓ 20,7 ✓	
84		Отсутствует	М2 ✓	11,5 ✓	Подрядная организация	Эмаль ПФ-115 бежевая ✓	кг ✓	4,37 ✓	
Проемы.									
85	физический износ	Демонтаж металлических дверей в перегородках с резкой в металлом ✓	М2/шт ✓	21/0,05 ✓	Подрядная организация				
86	разрушение /отслоение	Отбивка штукатурки откосов ✓	М2/т ✓	3,5/0,06 ✓	Подрядная организация				
87		Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей дверных откосов из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм ✓	М2 ✓	3,5 ✓	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная (приготовление п.88) ✓	М3 ✓	0,07 ✓	
88		Приготовление п/л р-ра из сухой смеси вручную ✓	М3 ✓	0,07 ✓	Подрядная организация	Штукатурка цементная weber. vetonit TT ✓	кг ✓	119 ✓	
89		Шпаклевка поверхности откосов толщ. слоя 3мм ✓	М2 ✓	3,5 ✓	Подрядная организация	Шпаклевка weber. vetonit УН ✓	кг ✓	12,6 ✓	
90		Огрунтовка поверхности откосов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза ✓	М2 ✓	3,5 ✓	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 ✓	л ✓	1,05 ✓	
91		Окраска поверхности откосов эмалью ПФ-115 за 2 раза ✓	М2 ✓	3,5 ✓	Подрядная организация	Эмаль ПФ-115 бежевая ✓	кг ✓	1,3 ✓	

92		Монтаж алюминиевых дверей в перегородках, площадью одного проема до 3м2 ✓	м2/шт ✓	2/1 ✓	Подрядная организация	Дверь алюминиевая глухая 2лх1м (проем) левая RAL 7004 ✓ Штруп по бетону 7,5х152мм ✓ Пена монтажная проф. ТЕХНОНИКОЛЬ 65 МАХИМ/М 850мл всевозможная ✓	шт ✓ шт ✓ шт ✓	1 ✓ 6 ✓ 1 ✓
----	--	---	---------	-------	-----------------------	--	----------------------	-------------------

93	отслоение покрытия, трещины	Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 50мм в стропильные отходы ✓	м2/м3/т ✓	94,6/4,73/8,51 ✓	подрядная организация			
94		Гидроструйная очистка бетонной поверхности пола ✓	м2 ✓	94,6 ✓	Подрядная организация			
95		Заделка трещин с расшивкой в бетонном основании ✓	м ✓	15 ✓	Подрядная организация	Пенетрон ✓ Пенекрит ✓	кг ✓ кг ✓	1,5 ✓ 22,5 ✓
96		Огрунтовка поверхности пола гидроизоляционным составом пенитрон за 2 раза ✓	м2 ✓	94,6 ✓	подрядная организация	Пенетрон ✓	кг ✓	104 ✓
97		Устройство л/п стяжки толщиной слоя 50 мм ✓	м2/м3 ✓	94,6/4,73 ✓	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная (приготовление л.98) ✓ Маячковый профиль КНАУФ 10мм х 3м х 0,6мм ✓	м3 ✓ шт ✓	4,73 ✓ 42 ✓
98		Приготовление л/п р-ра из сухой смеси вручную ✓	м3 ✓	4,73 ✓	Подрядная организация	Пескобетон М-300 Строймикс ✓	кг ✓	9460 ✓
99		Облицовка пола керамогранитной плиткой 40х40см ✓	м2 ✓	94,6 ✓	Подрядная организация	Керамогранитная плитка моблан черный 400х400мм ✓ Крестики для плитки 2,5мм Затирка для плитки Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг	шт ✓ шт ✓ кг ✓ кг ✓	96,5 ✓ 1324 ✓ 28,4 ✓ 567 ✓

Освещение.

100		Демонтаж светильников в стропильные отходы ✓	шт/кг ✓	10/0,06 ✓	Подрядная организация			
101		Загибание кабеля в трубу гибкую гофрированную ✓	м ✓	40 ✓	Подрядная организация	Кабель ВВГнг 3х1,5 ✓	м ✓	40 ✓
102		Монтаж трубы гибкой гофрированной на высоте 2,7м ✓	м ✓	40 ✓	Подрядная организация	Труба гибкая гофрированная ПВХ d16мм ✓ Клипса d16мм ✓ Дюбель-гвоздь 6х40мм ✓	м ✓ шт ✓ шт ✓	40 ✓ 67 ✓ 67 ✓
103		Монтаж светильников в подвесном потолке на высоте 3м ✓	шт ✓	10 ✓	Подрядная организация	Светильник Армстронг 40W-4800Лм Стандарт ✓ Подвес ✓ Анкер-спин 6х60мм ✓	шт ✓ шт ✓ шт ✓	10 ✓ 40 ✓ 40 ✓

104	отсутствуют ✓	Монтаж распределительных коробок ✓	шт	✓	1	✓	Подрядная организация	Распределительная коробка ip65 ✓	шт	✓	1	✓
105	физический износ	Смена выключателей (демонтаж в строительные отходы) ✓	шт	✓	1	✓	Подрядная организация	Выключатель 10А 0/у-2-кл ✓ Дробель-твоздь 6х40мм ✓	шт	✓	1	✓

помещение №11 ✓

Потолок. ✓												
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

106	отслоение шпаклевки / краски	Очистка бетонной поверхности потолка от краски и шпаклевки вручную УШМ (песка, зачистной камень) ✓	м2	✓	17,2	✓	Подрядная организация					
107		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей потолка из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ✓	м2	✓	17,2	✓	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная (приготовление п.108) ✓	м3	✓	0,17	✓
108		Приготовление п/п-ра из сухой смеси вручную ✓	м3	✓	0,17	✓	Подрядная организация	Штукатурка цементная тонкослойная weber.velonit TT ✓	кг	✓	292	✓
109		Орунтовка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз ✓	м2	✓	17,2	✓	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 ✓	л	✓	2,6	✓
110		Финишная шпаклевка поверхности потолка толщ. слой 1мм ✓	м2	✓	17,2	✓	Подрядная организация	Шпаклевка weber.velonit VN	кг	✓	21	✓
111		Орунтовка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз ✓	м2	✓	17,2	✓	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 ✓	л	✓	2,6	✓
112		Окраска поверхности потолка водно-дисперсионными красками за 2 раза ✓	м2	✓	17,2	✓	Подрядная организация	Краска для стен и потолков Dulux Asud Matt глубокоматовая база BW ✓	л	✓	2,9	✓

Стены												
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

113	разрушение /отслоение краски	Улучшенная окраска ранее окрашенных стен эмалью ПФ-115 : за два раза с расчисткой старой краски до 35% ✓	м2	✓	52,5	✓	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 ✓ Эмаль ПФ-115 бежевая ✓	кг	✓	21,5	✓
114	разрушение/отслоение краски	Окраска ранее окрашенных металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2раза ✓	м2	✓	4	✓	Подрядная организация	Эмаль ПФ-115 серая ✓	кг	✓	1,52	✓

помещение № 12 ✓

Потолок.												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6004

ML

115	разрушение /отслоение краски	Улучшенная водноэмульсионная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35% ✓	м2 ✓	64 ✓	Подрядная организация	Шпаклевка weber. vetonit VN ✓ Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 ✓	л ✓	4,8	
116	разрушение /отслоение краски	Окраска ранее окрашенных металлических балок перекрытия эмалью ПФ-115 за 2раза ✓	м2 ✓	2,8 ✓	Подрядная организация	Краска для стен и потолков Dulux Асуд! Matt глубоководная база ВW ✓ Эмаль ПФ-115 серая ✓	л ✓	10,7 ✓	
Стены									
117	разрушение /отслоение краски	Улучшенная окраска ранее окрашенных стен эмалью ПФ-115: за два раза с расчисткой старой краски до 35% ✓	м2 ✓	129 ✓	Подрядная организация	Шпаклевка weber. vetonit VN ✓ Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 ✓	л ✓	9,6	
118	разрушение /отслоение краски	Окраска ранее окрашенных металл. вент. коробов д200мм эмалью ПФ-115 за 2раза ✓	м2 ✓	9,5 ✓	Подрядная организация	Эмаль ПФ-115 бежевая ✓ Эмаль ПФ-115 бежевая ✓	л ✓	49 ✓	
Прочие работы.									
119		Погрузка строительных отходов на автомобили самосвалы вручную (п.4, 12, 19-20, 27, 35, 42, 51- 52, 59, 68, 75, 86, 93, 100.) ✓	т ✓	16,979 ✓	Подрядная организация				
120		Вывоз строительных отходов автомобилями самосвалами на расстояние 17км (полигон) ✓	т ✓	16,979 ✓	Подрядная организация				

И.о. начальника Стро *Наумов* Наумов Н.А. ✓

Начальник ЛКК *Иванова* Иванова Т.В. ✓

В.В.В.

М.М.