

Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод»

УТВЕРЖДАЮ:
 Технический директор
 Афанасьев А.А.
 "18" 07 2024г.

Дефектная ведомость №12/1
 Капитальный ремонт на объекте здание блока складов и РСУ склад 2,4 Инв. №00005254. ОУИХТМЦ. Ремонт 1 и 2 этажа. Сети электрооборудования и освещения.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол.	Срок ремонта*		
									начало	конец	
1. Монтаж силового электрооборудования напряжением до 1000 В.											
1		Монтаж щита распределительного металлического, на стене распорными дюбелями исполнение IP 54, 350x300x120 мм, массой до 5 кг.	шт	1	Подрядчик	Щит распределительный ЩРН-18 УХЛ3 IP54	шт	1			
						Дюбель 10x60	шт	4			
						Щит распределительный ЩРН-24з-1 36 УХЛ3 IP54	шт	2			
						Дюбель 10x60	шт	8			
						Автоматический выключатель 3П ВА 47-100 125А	шт	1			
						Автоматический выключатель 3П ВА 47-100 63А	шт	1			
						Автоматический выключатель 3П ВА 47-63 50А	шт	2			
						Автоматический выключатель 3П ВА 47-63 40А	шт	1			
						Автоматический выключатель 3П ВА 47-63 6А	шт	2			
						Автоматический выключатель 1П ВА 47-63 16А	шт	30			
3		Монтаж автоматических выключателей в распределительном щите на дин рейку	шт	48	Подрядчик	Автоматический выключатель 1П ВА 47-63 6А	шт	11			
						Дин рейка 60 см	шт	3			
						Нулевая шина	шт	6			
						Шина соединительная РИ на 12мод.	шт	3			
4		Монтаж автоматического выключателя 400А	шт	1	Подрядчик	Автоматический выключатель АВ2М 3Р 400А	шт	1			

В.И.И.

Афанасьев

2. Монтаж питающего силового кабеля от ТП-14 до ЦР

5	Монтаж силового кабеля по существующим конструкциям с креплением по всей длине на высоте 6 метров, вес 1 метра кабеля 3,99 кг.	М	170	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х70	✓	М	170	✓	
					Стяжка стальная СКС 7,9х500		ШТ	50		
					Скоба Двухлапковая СМО 48-50		ШТ	35		
					Дюбель гвоздь 6х80		ШТ	70		

3. Силовые линии и освещение первого этажа.

6	Монтаж светильников в потолок "Армстронг" на высоте 2,8 м	ШТ	34	Подрядчик	Светильник светодиодный, встраиваемый в подвесной потолок типа «Армстронг»	✓	ШТ	34	✓	
					Клема WAGO		ШТ	102		
7	Монтаж светильников светодиодных с креплением к стене на высоте 3 м	ШТ	4	Подрядчик	Светильник светодиодный, линейный на 36 Вт	✓	ШТ	4	✓	
					Клема WAGO		ШТ	12		
8	Монтаж светильников светодиодных точечных с креплением на потолке на высоте 3 м	ШТ	4	Подрядчик	Светильник светодиодный, точечный на 9 Вт	✓	ШТ	4	✓	
					Клема WAGO		ШТ	12		
9	Монтаж трубы, гибкой гофрированной, по стене с креплением по всей длине на высоте 3 метра, вес 1 метра трубы - 0,1 кг.	М	200	Подрядчик	Труба ПВХ 20 мм	✓	М	200	✓	
					Клема 20		ШТ	200		
10	Затягивание силового кабеля в трубу гибкую гофрированную, на высоте 3 метра, вес 1 метра кабеля - 0,14 кг.	М	200	Подрядчик	Дюбель с шурупом 6х40		ШТ	200		
					Кабель ВВГ нг 3х2,5	✓	М	200	✓	
11	Монтаж трубы, гибкой гофрированной, по стене с креплением по всей длине на высоте 3 метра, вес 1 метра трубы - 0,1 кг.	М	200	Подрядчик	Труба ПВХ 20 мм	✓	М	200	✓	
					Клема 20		ШТ	200		
12	Затягивание кабеля освещения в трубу гибкую гофрированную, на высоте 3 метра, вес 1 метра кабеля - 0,09 кг.	М	200	Подрядчик	Дюбель с шурупом 6х40		ШТ	200		
					Кабель ВВГ нг 3х1,5	✓	М	200	✓	

В.М.М.

Дмитрий

С.М.М.

13	Монтаж кабель-канала к стене из кирпича	м	110	Подрядчик	Кабель - канал 16х16	м	80		
					Кабель - канал 100х50	м	30		
14	Монтаж силового кабеля в кабель-канал, на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,14 кг.	м	30	Подрядчик	Дюбель с шурупом 60х40	шт	220		
					Кабель ВВГ нг 3х2,5	м	30		
15	Монтаж силового кабеля в кабель-канал, на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,14 кг.	м	80	Подрядчик	Кабель ВВГ нг 3х2,5	м	80		
					Дюбель-хомут для крепления кабеля 5-10мм (100шт)	упак	2		
16	Монтаж силового кабеля по кирпичной стене открыто, с креплением по всей длине на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,14 кг.	м	130	Подрядчик	Розетка одноместная с заземлением	шт	6		
					Розетка двухместная с заземлением	шт	7		
17	Монтаж розеток и выключателей на стене на высоте 0,9 м	шт	27	Подрядчик	Розетка трехместная с заземлением	шт	2		
					Выключатель накладной проходной наружной установки	шт	1		
18	Монтаж распределительных коробок на высоте на высоте 3 метра	шт	50	Подрядчик	Выключатель одноклавишный накладной	шт	11		
					Дюбель с шурупом 6х40	шт	54		
19	Монтаж светильников в потолок "Армстронг" на высоте 2,8 м	шт	33	Подрядчик	Коробка распределительная (100х100х50 IP44)	шт	50		
					Дюбель с шурупом 6х40	шт	100		
20	Монтаж светильников светодиодных точечных с креплением на потолке на высоте 3 м	шт	4	Подрядчик	Светильник светодиодный, встраиваемый в подвесной потолок типа «Армстронг»	шт	33		
					Клема WAGO	шт	90		
					Светильник светодиодный, точечный на 9 Вт	шт	4		
					Клема WAGO	шт	12		

4. Силовые линии и освещение второго этажа.

Handwritten signature

Handwritten signature

21	Монтаж трубы, гибкой гофрированной, по стене с креплением по всей длине на высоте 3 метра, вес 1 метра трубы - 0,1 кг.	М	200	✓	Подрядчик	Труба ПВХ 20 мм Клипса 20	М	200	✓		
22	Затягивание силового кабеля в трубу гибкую гофрированную, на высоте 3 метра, вес 1 метра кабеля - 0,14 кг.	М	200	✓	Подрядчик	Дюбель с шурупом 6x40 Кабель ВВГ нг 3x1,5	М	200	✓		
23	Монтаж трубы, гибкой гофрированной, по стене с креплением по всей длине на высоте 3 метра, вес 1 метра трубы - 0,1 кг.	М	200	✓	Подрядчик	Труба ПВХ 20 мм Клипса 20	М	200	✓		
24	Затягивание кабеля освещения в трубу гибкую гофрированную, на высоте 3 метра, вес 1 метра кабеля - 0,09 кг.	М	200	✓	Подрядчик	Дюбель с шурупом 6x40 Кабель ВВГ нг 3x1,5	М	200	✓		
25	Монтаж кабель-канала к стене из кирпича	М	110	✓	Подрядчик	Кабель - канал 16x16 Кабель - канал 100x50 Дюбель с шурупом 60x40	М	80	✓		
26	Монтаж силового кабеля в кабель-канал, на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,14 кг.	М	30-40	✓	Подрядчик	Кабель ВВГ нг 3x2,5	М	30-40	✓		
27	Монтаж силового кабеля в кабель-канал, на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,14 кг.	М	80-70	✓	Подрядчик	Кабель ВВГ нг 3x1,5	М	80-70	✓		
28	Монтаж силового кабеля по стене, с креплением по всей длине на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,14 кг.	М	190	✓	Подрядчик	Кабель ВВГ нг 3x2,5 Дюбель-хомут для крепления кабеля 5-10мм (100шт)	М	190	✓		
29	Монтаж силового кабеля по стене, с креплением по всей длине на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,14 кг.	М	60	✓	Подрядчик	Кабель ВВГ нг 3x1,5 Дюбель-хомут для крепления кабеля 5-10мм (100шт)	М	60	✓		
30	Монтаж розеток и выключателей на стене на высоте 0,9 м	шт	25	✓	Подрядчик	Розетка одноместная с заземлением накладная 220В Розетка двухместная с заземлением накладная 220В Выключатель накладной проходной наружной установки Выключатель одноклавишный	шт	12	✓		
31	Монтаж распределительных коробок на высоте на высоте 3 метра	шт	55	✓	Подрядчик	Дюбель с шурупом 6x40 Коробка распределительная (100x100x50 IP44) Дюбель с шурупом 6x40	шт	22-30	✓		
							шт	55	✓		
							шт	110	✓		

Handwritten signature

Handwritten signature

5. Оконцевание и соединения кабельных жил.										
32	Монтаж кабельных наконечников сечением 70мм	шт	8	Подрядчик	Кабельный наконечник ТМЛ 70мм		шт	8		
					Трубка ПВХ 70 мм термоусаживающая	Канифоль с припоём				
	✓		✓		✓		✓	✓		

* Сроки выполнения работ в соответствии с планом производства работ

Ведущий инженер энергетик



Раткевич С.А.

" 13 " 07 2022 г.

СОГЛАСОВАННО:

Главный энергетик



Кострома С.В.

" 13 " 07 2022 г.

Зам. начальника ОУИХТМЦ



Трофимов А.В.

" 13 " 07 2022 г.


