

"Согласовано"

Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

"26" октября 2023г.

"Утверждаю"

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мешеряков Д.А.

"26" октября 2023г.

## Дефектная ведомость №142

Капитальный ремонт на объекте: "Здание заводоуправления с лабораторией. Инв.№00005250. ЛКК " Ремонт коридора 1-го этажа в осях "А/Б".

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
<b>Потолок.</b>								
1	физический износ	Демонтаж светильников в строительные отходы	шт/т	4/0,019	Подрядная организация			
2	Разрушение, отслоение окрасочного и штукатурного слоя потолков	Устройство подвесного потолка типа "Армстронг"	м2	15,6	Подрядная организация	Плита потолочная кассетная 600х600мм алюминиевая с перф. белая	шт	44
						T-профиль 24 белый для подвесного потолка (0,6м)	шт	22
						T-профиль 24 белый для подвесного потолка (3,6м)	шт	4
						T-профиль 24 белый для подвесного потолка (1,2м)	шт	22
						Подвес "Альфа" в комплекте	шт	11
						ЛЮМСВЕТ Уголок периметральный 24х19мм белый сталь 3м	шт	8
						Анкер-клин 6х60	шт	11
						Саморез 4,2х50 с пресш., острые	шт	35

Стены								
3	Разрушение, отслоение окрасочного и штукатурного слоя стен	Облицовка стен по системе кнауф по одинарному металлическому каркасу двумя слоями ГКЛ с дверными проемами	м2	54,6	подрядная организация	Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛО) Кнауф 1200x2500x12,5 мм	шт	41
						Профиль направляющий ПН 28x27 3м	шт	15
						Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный	шт	44
						Подвес прямой для ПП 60x27	шт	220
						Дюбель гвоздь 6x40	шт	515
						Саморез 3,5x25 частый шаг	шт	432
						Саморез 3,5x35 для ГКЛ металл	шт	1007
						Саморез 4,2x13 полусфера-прессшайб	шт	528
						Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	л	5,5
4		Огрунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	54,6	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	л	8
5		Гладкая облицовка стен керамической плиткой 600x300мм	м2	54,6	Подрядная организация	Плитка настенная Элегия 300x600 верх люкс	м2	55,7
						Крестики для плитки 2,5мм	шт	770
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг СЕ 33	кг	16,4
						Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг	кг	355
6		Гладкая облицовка откосов керамической плиткой	м2	2	Подрядная организация	Плитка настенная Элегия 300x600 верх люкс	м2	2,04
						Крестики для плитки 2,5мм	шт	30
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг СЕ 33	кг	0,6
						Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг	кг	13

Проемы.								
7	физический износ	Демонтаж деревянных дверей в перегородках в строительные отходы	м2/шт/т	6,9/4/0,043	Подрядная организация			
8		Монтаж алюминиевых дверей в перегородках, площадью одного проема до 3м2	м2/шт	6,9/4	Подрядная организация	Дверь алюминиевая 2040h x 750 (проем) RAL7004 (глухая мет. сэндвич из 2-х частей, левое открывание, замок, ручка, порог тонкий)	шт	1
						Дверь алюминиевая 2030h x 850 (проем) RAL7004 (глухая мет. сэндвич из 2-х частей, левое открывание, замок, ручка, порог тонкий)	шт	1
						Дверь алюминиевая 2020h x 950 (проем) RAL7004 (глухая мет. сэндвич из 2-х частей, левое открывание, замок, ручка, порог тонкий)	шт	1
						Дверь алюминиевая 2030h x 850 (проем) двухстворчатая равнополая RAL7004 (глухая мет. сэндвич из 2-х частей, левое открывание, замок, ручка, порог тонкий)	шт	1
						Шуруп 7,5x152 по бетону	шт	12
						Пена монтажная проф. ТехноНИКОЛЬ 65 MAXIMUM 850мл всесезонная	шт	4
Освещение.								
9		Затягивание кабеля в трубу гибкую гофрированную	м	12	Подрядная организация	Кабель силовой ВВГнг(А)-п 3x1.5	м	12
10		Монтаж трубы гибкой гофрированной на высоте 3м	м	12	Подрядная организация	Труба гофрированная ПВХ 16мм с протяжкой	м	12
						Крепеж-клипса 16мм	шт	24
						Дюбель-гвоздь 6x40	шт	24
11		Монтаж светильников в подвесном потолке на высоте 2,8м	шт	4	Подрядная организация	Светильник светодиодный SPO-6-36-6К-Р 595x595x19 36Вт 3060Лм 6500К IP40	шт	4
						Подвес "Альфа" в комплекте	шт	16
						Анкер-клин 6x65	шт	16

12	отсутствуют	Монтаж распределительных коробок	шт	1	Подрядная организация	Коробка распаячная ОП 100x100x55мм, крышка, IP54	шт	1
						Дюбель-гвоздь 6x40	шт	4
13	физический износ	Смена выключателей (демонтаж в строительные отходы)	шт	1	Подрядная организация	Выключатель 1 клавиш. Valena, сл.кость	шт	1
						Коробка установочная СП 68X45 для г/к	шт	1
<b>Прочие работы.</b>								
14		Погрузка строительных отходов на автомобили самосвалы вручную (п.1, 7.)	т	0,062	Подрядная организация			

Начальник строительного отдела  Наумов Н.А.