

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор ООО "Омсктехуглерод"

Дмитриев А.М.

"___" _____ 2022 г.

Ведомость объёмов работ №Ремонт душевых и туалетов в подразделениях завода. Цех № 20. бокс №8
ООО "Омсктехуглерод" ОПП

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Сан.узел.					
1	1	Демонтаж: унитазов и писсуаров	1 шт	1	
2	2	Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым	1 шт	1	
3	3	Чаша Генуя чугунная	шт	1	
4	4	Сифон для чаши Генуя с рассекателем	шт	1	
5	5	Бачок смывной средний	шт	1	
6	6	Труба смывная	шт	1	
7	7	Демонтаж: умывальников и раковин	1 шт	2	
8	8	Демонтаж: сифонов (раковина-2)	1 шт	2	
9	9	Установка умывальников одиночных: с подводкой	1 шт	2	
10	10	Раковина Уют 60 82x59x30 с тумбой Style Line № 12.	шт	2	
11	11	Смеситель для раковины Профсан ПСМ 712-89	шт	2	
12	12	Сифон Ани	шт	2	
Раздел 2. Душевая.					
13	13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	1 м	60	
14	14	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	1 м	30	
15	15	Труба полипропиленовая 20 PN20 Pro Aqua диаметром 20 мм	м	30	
16	16	Комплект п/п В/Р 20-1/2 для смесителя Pro Aqu	шт	4	
17	17	Муфта п/п к/б НР 20-1/2 Pro Aqua	шт	10	
18	18	Муфта п/п к/б ВР 20-1/2 Pro Aqua	шт	8	
19	19	Тройник Pro Aqua ВВ 20	шт	8	
20	20	Муфта Pro Aqua ВВ 20	шт	4	
21	21	Угольник 20-90 Pro Aqua	шт	8	
22	22	Кронштейн пластиковый с фиксатором	шт	30	
23	23	Кран шаровой VALTEC BASE, VT214. 1/2"	шт	4	
24	24	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	1м	30	
25	25	Труба полипропиленовая стекловолокно 20 SDR6 Pro Aqua Rubis диаметром 20 мм	м	30	
26	26	Комплект п/п В/Р 20-1/2 для смесителя Pro Aqu	шт	4	
27	27	Муфта п/п к/б НР 20-1/2 Pro Aqua	шт	8	
28	28	Муфта п/п к/б ВР 20-1/2 Pro Aqua	шт	8	
29	29	Тройник Pro Aqua ВВ 20	шт	4	
30	30	Муфта Pro Aqua ВВ 20	шт	8	
31	31	Угольник 20-90 Pro Aqua	шт	8	
32	32	Кронштейн пластиковый с фиксатором	шт	30	
33	33	Кран шаровой VALTEC BASE, VT214. 1"	шт	2	
34	34	Установка смесителей для душа	1 шт	4	
35	35	Смеситель для душа ПСМ 110-89	шт	4	

Составил: Ст.инженер-теплотехник:

Проверил: Главный энергетик

Дровалев А.М.

Кириленко А.Н.