

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Наименование проекта: Капитальный ремонт корпус № 18 женская душевая
 Инвентарный номер №00.00020266

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Душевая				
<i>Стены. Демонтажные работы.</i>				
1	Разборка покрытий стен из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,65	
2	Очистка стен от клея	100 м2 перетертой поверхности	0,65	
3	Очистка поверхности водопроводных труб и душевых кабинок щетками вручную	м2	10	
4	Демонтаж душевых кабинок	шт	10	повторное использование
<i>Стены. Монтажные работы.</i>				
5	Штукатурка поверхности стен внутри здания по маякам	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,65	толщиной 0,01м расход 12кг/м2
6	Штукатурка Волма АкваСлой	кг	780	Материал заказчика
7	Грунтовка универсальная (расход 0,15 кг на 1 м2)	кг	9,75	Материал заказчика
8	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,65	
9	Плитка керамическая 200x300	м2	65	Материал заказчика
10	Клей плиточный Ceresit CM 11 4,2 кг/м2	кг	273	Материал заказчика
11	Затирка Ceresit	кг	20	Материал заказчика
12	Окраска радиаторов отопления	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	
13	Краска Серебрянка БТ-177 термостойкая (расход 0,30 кг/м2) за 2 раза	кг	3	Материал заказчика
14	Окраска водопроводных труб и душевых кабинок	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3	
15	Эмаль ПФ-115 Синяя (расход 0,30 кг/м2) за 2 раза	кг	9	Материал заказчика
<i>Пол. Демонтажные работы.</i>				
16	Очистка пола от клея	100 м2 перетертой поверхности	0,25	
17	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,25	
<i>Пол. Монтажные работы.</i>				
18	Гидроизоляция пола и места примыкания к стене	м2	30	
19	Ceresit CL 152. Водонепроницаемая гидроизоляционная лента для герметизации швов	м	21	Материал заказчика
20	Пенетрон 1,1 кг/м2	кг	33	Материал заказчика
21	Устройство наливного пола, толщиной 0,02 м	100 м2 стяжки	0,25	
22	Наливной пол Волма Нивелир Экспресс	кг	625	Материал заказчика
23	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов	100 м2 покрытий	0,25	
24	Клей плиточный Ceresit CM 11	кг	105	Материал заказчика
25	Плитка керамическая 300x300	м2	27	Материал заказчика
25	Затирка Ceresit	кг	7,5	Материал заказчика
<i>Потолок Демонтажные работы</i>				
26	Демонтаж светильников	шт	3	с сохранением
27	Демонтаж ПВХ панелей без разбора каркаса	м2	30	

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
---	-------------	---	---	---	---

Потолок. Монтажные работы

28	Монтаж пластиковых панелей	м2	30	
29	Панель ПВХ белая матовая (3,0*0,25) 9мм	м2	30	Материал заказчика
30	Монтаж светильников	100шт	0,03	повторное использование
31	Светильник типа НСР 01-100-01	шт	3	повторное использование

Двери. Демонтажные работы.

32	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,014	0,7x2,0 - 1шт.
----	-----------------------------------------------------------	--------	-------	----------------

Двери. Монтажные работы.

33	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2	100 м2	0,014	
34	Двери алюминиевые размером 0,7x2,0 с коробкой и фурнитурой	шт	1	Материал заказчика

Раздел 2 Прочие расходы

35	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 6 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2	
36	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	15	Материал заказчика
37	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км I класс груза	т	15	Материал заказчика

Материалы Основными: Заказчик
Машины и механизмы Вспомогательные: Подрядчик

Двери. Демонтажные работы. Составил: Ст. инженер строитель Бутаков С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Двери. Монтажные работы. Проверил: Начальник СтрО Мёдов И.И.
(должность, подпись, расшифровка)

32	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,014	0,7x2,0 - 1шт.
33	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2	100 м2	0,014	
34	Двери алюминиевые размером 0,7x2,0 с коробкой и фурнитурой	шт	1	Материал заказчика

Раздел 2 Прочие расходы

35	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 6 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2	
36	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	15	Материал заказчика
37	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км I класс груза	т	15	Материал заказчика

Материалы Основными: Заказчик
Машины и механизмы Вспомогательные: Подрядчик

Двери. Демонтажные работы. Составил: Ст. инженер строитель Бутаков С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Двери. Монтажные работы. Проверил: Начальник СтрО Мёдов И.И.
(должность, подпись, расшифровка)