

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту котла ПМК-75/24 №33 цеха №15 в 2019 г.

1. Контактное лицо по всем техническим вопросам: зам. главного энергетика по теплотехнике Колотухин Сергей Александрович, тел. (3812) 45-86-06, 8-913-649-61-35

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся на Омской производственной площадке ООО «Омсктехуглерод», г. Омск, ул. Барабинская 20, в действующем котельном зале с работающим оборудованием цеха №15

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Начало выполнения работ – март 2019 г.

Окончание работ – март 2020 г. (ориентировочно)

В. Краткое описание работы:

Капитальный ремонт парового котла-утилизатора ПМК-75/24 ст. №31 с заменой каркасных металлоконструкций, поверхностей нагрева, барабана, газоходов, воздухопроводов, трубопроводов пара, воды, газа, горелок и т.д. в соответствии с приложенной дефектной ведомостью №7991. Стоимость предложения на выполнение работ по лоту должна учитывать: использование подрядчиком внутрипостроечного транспорта, ГПМ (в том числе на использование большегрузного крана для подачи крупногабаритных элементов котла через крышу котельной), вспомогательных материалов (кроме указанных в ДВ материалов Заказчика); контроль качества сварных соединений в соответствии с требованиями промышленной безопасности; разработку необходимой для выполнения работ документации (ППР, ППРк, исполнительной документации, монтажных формуляров); разборку и восстановление кровли котельной. Объем работ указанный в дефектной ведомости, при непосредственном выполнении работ может быть скорректирован как в большую (с оформлением дополнительных ведомостей и сметных расчетов), так и в меньшую сторону. При этом оплата производится за фактически выполненные объемы.

3. Требования к участникам

3.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в пункте Б данного технического задания. Изменение сроков возможно по объективным причинам при взаимном согласии сторон

3.2. Персонал Подрядчика, проводящий ремонтные работы должен иметь опыт по выполнению аналогичных работ, соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности.

3.3. Подрядчик должен иметь в наличии разрешительную документацию на выполнение данного вида работ, необходимый инструмент, приспособления, приборы, машины и механизмы для выполнения указанных объемов работ и принимает на себя все расходы, связанные с доставкой данного имущества к месту выполнения работ.

3.4. На весь срок ведения работ Подрядчик обязан назначить своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте; предоставить список лиц (в виде приказа по организации), ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад) имеющих соответствующую аттестацию по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охране труда.

3.5. Ответственный руководитель работ Подрядчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяет соблюдение технологической дисциплины, ведет общий журнал работ.

3.6. Во время производства работ на объектах Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.7. Подрядчик обязан заблаговременно извещать Заказчика о готовности скрытых работ на объекте. Если закрытие выполнено без предъявления Заказчику, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.

3.8. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество работ, выполненных им в течение гарантийного срока – не менее 24 месяцев.

3.9. Подрядчик не имеет права привлекать для выполнения работ другие организации (на субподряде) без согласования с Заказчиком

3.10. Качество выполненных работ по ремонту оборудования должно подтверждаться исполнительной документацией (актами, протоколами, и т.д. в соответствии с требованиями действующих РД и НД).

3.11 Заказчик вправе прекратить оплату промежуточных актов выполненных работ («процентовок») начиная с момента оплаты 80% общей стоимости работ до их полного окончания и предоставления необходимого комплекта исполнительной документации.

4. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- выписку из реестра членов СРО;
- свидетельства НАКС о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки на паровых котлах с давлением до 10,0 МПа и температурой до 400 °С; на трубопроводах пара и горячей воды давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115 °С; трубопроводах систем внутреннего газоснабжения; газового оборудования котлов, технологических линий и агрегатов; газогорелочных устройств.

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

- сварочное оборудование (НАКС для использования на паровых котлах с давлением до 10,0 МПа и температурой до 400 °С; на трубопроводах пара и горячей воды давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115 °С; трубопроводах систем внутреннего газоснабжения; газового оборудования котлов, технологических линий и агрегатов; газогорелочных устройств);
- газорезательное оборудование
- грузоподъёмное оборудование;
- автотранспорт;
- ручной и электроинструмент.




Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

- электросварщик (НАКС для использования на паровых котлах с давлением до 10,0 МПа и температурой до 400 °С; на трубопроводах пара и горячей воды давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115 °С; трубопроводах систем внутреннего газоснабжения; газового оборудования котлов, технологических линий и агрегатов; газогорелочных устройств);
- газорезчик;
- слесарь по ремонту оборудования;
- монтажник;
- стропальщик (совмещение);
- рабочий люльки, вышки (совмещение);
- работники основных профессий должны иметь удостоверения на право выполнения работ на высоте.

Технический директор

Главный энергетик

Зам. главного энергетика

 А.М. Дмитриев
 А.А. Теплоухов
 С.А. Колотухин