

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 210/22

Наименование проекта: Капитальный ремонт кровли столовой заводоуправления корпус 22

Инвентарный номер №: 00.00019614

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	1,29	
2	Утеплитель Isover Теплая Крыша Стронг-50x1220x4100	м2	130	материал заказчика
3	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	1,29	
4	ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТА А (1,6 X 43,75 М), Технониколь, К-1,10	рул.	2	материал заказчика
5	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЭНД 60 (25М X 60ММ)	шт	4	материал заказчика
6	Устройство: ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,75	
7	Доски необрезные хвойных пород 150*25, 5 м.	м3	0,28	материал заказчика
8	Установка прижимной планки	100 м плинтуса	0,68	
9	Планка прижимная алюминиевая РОКС ППА 2000x25x2,0 мм	шт	34	материал заказчика
10	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной	100 м восстановленно й герметизации стыков	0,52	материал заказчика
11	Пена монтажная профессиональная АХТОН 760 мл всесезонная, расход 1 шт - 13 м.п.	шт	4	материал заказчика
12	Облицовка стен ПВХ панелями	100 м2 облицовки	0,024	
13	Вагонка ПВХ Белая 10 мм 3000x100 мм 0.3 м ²	шт	8	материал заказчика
14	Профиль старт/финиш ПВХ Т8/10 мм цвет белый 3000 мм	шт	2	материал заказчика

Примечание:

Материалы

Основные: Заказчик

Вспомогательные: Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: Ст. спец-т по стр-ву Мамонтов С.С.
(должность, подпись, расшифровка)Проверил: Начальник СО Поздняков С.В.
(должность, подпись, расшифровка)