

Согласовано:

Заместитель технического директора по строительству
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

"13" октября 2023г.

Утверждаю:

Технический директор
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

"13" октября 2023г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 127

Капитальный ремонт на объекте: "Внеплощадные автодороги и площадки" инв.№00005059. Цех №20. Ремонт дорожного покрытия.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы подрядчика	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разрушение, выбоины, трещины, частичное отсутствие вследствие полного разрушения	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: до 10 см	м2	10620	Подрядчик			
2		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	т	2230,2	Подрядчик			
3	отсутствие вследствие полного разрушения	Устройство основания из черного щебня толщиной 6см с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3	м2	360	Подрядчик	Щебень черный горячий фр.15-20 мм	т	3,96
						Щебень черный горячий фр.20-25 мм	т	42,12
						Битум дорожный БНД 60/90	т	0,008
4		Розлив вяжущих материалов (на слой щебеночного основания - 0,8л/м2) S= 360 м2	т	0,547	Подрядчик	Битум дорожный БНД 60/90	т	0,563
5		Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	м2	10980	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь горячая крупнозернистая пористая марки II ГОСТ 9128-97	т	1525,5
						Битум дорожный БНД 60/90	т	0,182

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6		Розлив вяжущих материалов (на слой между слоями асфальтового покрытия-0,3л/м2) S= 10980 м2 ✓	т ✓	6,26 ✓	Подрядчик	Битум дорожный БНД 60/90 ✓	т ✓	6,45 ✓
7		Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ✓	м2 ✓	10980 ✓	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая плотная марки II, тип Б ГОСТ 9128-97 ✓	т ✓	1326,7 ✓
						Битум дорожный БНД 60/90 ✓		0,145

Начальник строительного отдела

 Наумов Н.А. ✓

Начальник цеха № 20

 Пахомов С.Е. ✓



