

"Согласовано":

Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

" 5 " 04 2018г

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Афанасьев А.А.

" 5 " 04 2018г

Ведомость объемов работ №15А
Реконструкция на объекте: "Автодорога к складу пропана Инв. №00000153"

асфальт

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во.	Исполнитель	Материалы подрядчика и заказчика	Ед. изм.	Кол-во.
Раздел I. Площадка №1, №2							
1	Разработка грунта (со строительным мусором) экскаваторами (0,7м3 ковш) с погрузкой в автосамосвалы, группа грунта 3	м3/м2	2877/5101	Подрядчик			
2	Разработка грунта (группа 3) в траншее экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы	м3/м2	25,62/85,5	Подрядчик			
3	Планировка поверхностей бульдозерами	м2	5101	Подрядчик			
4	Уплотнение виброкатками на 250мм за два прохода	м2/м3	5101/1275,25	Подрядчик			
5	Устройство песчаной подготовки (100мм) с увлажнением и уплотнением	м2/м3	5101/510	Подрядчик	Песок (мат-лы подрядчика)	т	969
6	Устройство оснований толщиной 20 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойное(от 700 до 1000кг/см2)	м2/м3	5101/1362	Подрядчик	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм (мат-лы подрядчика)	м3/т	1285,5/1671
					Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракции 10-20(мат-лы подрядчика)	м3/т	76,5/99,76
7	Установка бордюров дорожных (бортовых камней)	м.п./шт	170/170	Подрядчик	Бордюр дорожный БР 100.30.15 (мат подрядчика) бетон	шт/м.п.	170/170
					B15 W4 F75 (мат подрядчика)	м3	10,5
8	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (крупный заполнитель) 60мм - 2,313т/м3 с применением асфальтоукладчиков	м3/т	306,06/715	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь крупнозернистая пористая марки 2 ГОСТ 9128-97(мат-лы подрядчика)	т	715
9	Розлив вяжущих	т	1,576	Подрядчик	Битум дорожный БНД 60/90 (мат-лы подрядчика)	т	1,576
10	Устройство покрытия толщиной 40мм из горячих асф бет смесей плотных мелкозернистых типа АБВ- 2,415т/м3	м3/т/ м2	204,04/492,8/ 5101	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая плотная марки 2 Тип Б ГОСТ 9128-97(мат-лы подрядчика)	т	492,8

В.И.И.

Афанасьев А.А.

11	Демонтаж крышек и колец колодцев ж/бетонных Ф1,0м	шт/м3	4/1,36	Подрядчик			
12	Демонтаж крышек и колец колодцев ж/бетонных Ф1,5м	шт/м3	3/2,01	Подрядчик			
13	Монтаж ж/б колец и крышек Ф1м	шт/м3	4/1,36	Подрядчик	Кольцо колодезное стеновое 1,0x0,9(мат-лы заказчика) Плита пп 10-1а (мат-лы заказчика) Раствор М100(приготовление в п.21 ВОР)	шт /м3 - шт/м3 м3	4/0,96 - 4/0,4 0,3
14	Монтаж ж/б колец и крышек Ф1,5м	шт/м3	3/2,01	Подрядчик	Кольцо колодезное стеновое 1,5x0.9 (мат-лы заказчика) Плита 1пп 15-а (мат-лы заказчика) Раствор М100 (приготовление в п.21 ВОР)	шт/м3 . шт/м3 м3	3/1,2 . 3/0,81 0,3
15	Прокладка трубы в траншее с выпуском по 1,5м на поверхность	мп	96	Подрядчик	Труба ДКС 16-09-11 (6м) (мат-лы заказчика)	мп	99
16	Монтаж кабеля эл. 4x4 в оплетке. (Существующий, зл.освещение периметра)	мп	99	Подрядчик			
17	Демонтаж люка колодезного с обечайкой со сдачей в металлолом 120кг/шт	шт/т	7/0,84	Подрядчик			
18	Монтаж люка колодезного с обечайкой (нагрузка 25тн)	шт/т	7/0,84	Подрядчик	Люк чугунный тяжелый (материал заказчика) Раствор М100 (приготовление в п.21 ВОР)	шт . м3	7 . 0,33
19	Погрузка строительного мусора экскаваторами в автосамосвалы	т	7,414	Подрядчик			
20	Вывоз строительного мусора на полигон 17км	т	5232,114	Подрядчик			
21	Приготовление раствора м100	м3	0,93	Подрядчик	Песок (материал подрядчика) Цемент М500 (материал подрядчика)	т т	1,8 0,28

Составил: Инженер СтрО
(должность)


(подпись)


Фомиченко М.О.
(расшифровка)

Проверил: _____
Начальник СтрО
(должность)


(подпись)

Бирюков М.С.
(расшифровка)

Представитель подразделения (цеха): _____
Начальник Цеха№8
(должность)


(подпись)

Пахомов С.Е.
(расшифровка)



