

Технический директор

ООО «Омсктехуглерод»

Лосев С.Е.

« » 2017 г

Ведомость объемов работ №

Пункт плана

Наименование проекта: Ремонт дорог на территории завода

Инвентарный номер:

Вид ремонта:

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Количество	Примечание
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	6000	Глубина фрезерования 0,05 м, ширина барабана 0,5 м
2	Отсыпка щебеночного основания	м2	6000	Толщина слоя 0,1 м
2,1	Щебень фр 20-40	м3	846	Щебень марки 800
3	Розлив вяжущих материалов	м2	10000	
3,1	Эмульсия битумно-дорожная	кг	8000	
4	Укладка асфальтобетонной смеси	м2	10000	Мелкозернистый асфальтобетон марка II, тип Б толщина 6 см
4,1	Асфальтобетонная смесь	т	1450	
5	Установка бортовых камней	м.п.	1000	
5,1	Камень бортовой БР 100.30.15	шт	1000	
5,2	Бетон В 15	м3	50,15	
6	Погрузка мусора механизированным способом	т	206,5	
7	Вывоз мусора	т	206,5	15 км

Материалы:

Основные:

Подрядчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил:

И.И. Лосев С.Е.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

И.И. Лосев С.Е.
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовал:

(должность, подпись, расшифровка)