

"Согласовано":

Зам. Тех. Директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

"24" 01 2019г.

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Афанасьев А.А.

"24" 01 2019г.

СТД

Дефектная ведомость №10.

Капитальный ремонт на объекте: "Здание лабораторно-производственного корпуса. Инв. №00005245." Ремонт отмостки.

№ пп	Выявленные дефекты	Наименование	Ед. изм.	Кол-во.	Исполнитель	Материалы заказчика	Материалы подрядчика	Ед. изм.	Кол-во.
1		Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 2, с погрузкой на автомобили-самосвалы.	м ² / м ³	40/22	Подрядчик				
2		Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1км.	т	35,2	Подрядчик				
3		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 100мм	м ³	4	Подрядчик	Песок		т	6,4
4	Отсутствие бортовых камней в следствии полного разрушения	Установка бортовых камней бетонных	м.п.	80	Подрядчик	Камень бортовой садовый		шт/м.п.	80/80
						Бетон В15		м ³	3
5		Розлив вяжущих материалов (S=513м2)	т	0,235	Подрядчик		Битум дорожный БНД 60/90	т	0,242
6	Трещины, просадка, провалы.	Устройство покрытия толщиной 6см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	м ²	513	Подрядчик		Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая плотная марки П Тип Б ГОСТ 9128-97	т	75
							-	-	
							Битум дорожный БНД 60/90	т	0,005

Составил: Ведущий специалист СтрО
(должность)


(подпись)


Фомиченко М.О.
(расшифровка)

Проверил: _____
Начальник СтрО
(должность)


(подпись)

Бирюков М.С.
(расшифровка)

Представитель подразделения (цеха): _____
Начальник АХО
(должность)


(подпись)

Хахалева Л. В.
(расшифровка)



