

Согласовано:

Зам. технического директора по строительству

ВФ ООО "Омсктехуперод"

Касимов А.И.

2020г.

Утверждаю:

Директор

ВФ ООО "Омсктехуперод"

Барадушко С.И.

2020г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2 от 13.01.2020г.

Капитальный ремонт на объекте: "Здание склада готовой продукции с рампой" Инв.№ 00007117. Цех №1. Ремонт рампы.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы подрядчика	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6				
1	выбоины, трещины, провалы	Разборка бетонного покрытия тол. 150 мм	м2 м3	105,34 15,8	Подрядчик				
2		Погрузка строительного мусора на автомобили-самосвалы экскаватором	тн	37,92					
3		Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17 км	тн	37,92	Подрядчик				
4		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка тол. 200 мм	м2 м3	105,34 21	Подрядчик		Песок	тн	33,7
5		Устройство бетонного покрытия с армированием из плоских каркасов тол. 150 мм	м3	15,8	Подрядчик		Бетон В22,5	м3	16,12
6		Розлив вяжущих материалов S=221,9 м2	тн	0,348	Подрядчик	Битум дорожный БНД 60/90	Сетка кладочная ВР 50х50х5 1м2/5,76 кг	тн	0,606
7		Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	м2	221,9	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая плотная ГОСТ 9128-97 тип Б, марки II	Битум дорожный БНД 60/90	тн	0,358
									32,18
									0,004

Начальник Стро

Бирюков М.С.

Начальник цеха №1

Митяев И.А.

Бирюков

Барадушко