

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 191/22

Наименование проекта: Капитальный ремонт кровли корпуса №153А Цеха №14

Инвентарный номер №: 00.00019955

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разборка: кирпичных стен	1 м3	0,2	
2	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	1 м3	0,5	
3	Кирпич М100	шт	256	Материал заказчика
4	Смесь цементно-песчаная М150 25 кг, 395 кг/м3	шт	8	Материал заказчика
5	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,19	
6	Праймер Технониколь №01 (расход 0,4 кг/м2) 1шт=20л=16кг	шт	1	материал заказчика
7	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в один слой	100 м2 кровли	0,19	
8	Биполь ХКП, 1 рул-10м2, К-1,1	рул	2	материал заказчика
9	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,13	
10	Биполь ХКП, 1 рул-10м2, К-1,1	рул	1	материал заказчика
11	Мастика кровельная Технониколь №21 1шт=20л=16кг	шт	1	материал заказчика
12	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,085	
13	Лист стальной оцинкованный 0,55мм (1м2-4,52кг)	тн	0,042	материал заказчика

Примечание:

Материалы

Основные:

Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: Ст. спец-т по стр-ву Мамонтов С.С.
(должность, подпись, расшифровка)Проверил: Начальник СО Поздняков С.В.
(должность, подпись, расшифровка)