

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №9415/21

Наименование проекта: Капитальный ремонт помещений в корпусе №83 цеха №17, после замены отопления.
Инвентарный номер №00.00019587

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Пол				
1	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2/115 шт	1 м3 заделки	1,5	
2	Пена монтажная 750мл	шт	20	Материал подрядчика
3	Смесь монтажно-кладочная М-100, 25 кг	кг	250	Материал подрядчика
4	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,75	УПФР - 67м2
5	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2 покрытия	0,75	2 раза до и после выравнивания
6	Грунт Бетонконтакт Ceresit СТ19, 15 кг, расход 0,5 кг/м2	кг	37,50	Материал подрядчика
7	Устройство стяжек: цементных толщиной 30мм	100 м2 стяжки	0,01	
8	Стяжка Unis Горизонт 20 кг, расход 90 кг/м2 при толщине до 50мм	кг	90	Материал подрядчика
9	Устройство стяжек: цементных толщиной 30мм	100 м2 стяжки	0,75	
10	Наливной пол Волма Нивелир Экспресс (мешок 20кг), расход 25кг/м2 при толщине 20мм	кг	1875	Материал подрядчика
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2 покрытия	0,75	
12	Грунт Бетонконтакт Ceresit СТ19, 15 кг, расход 0,5 кг/м2	кг	37,50	Материал подрядчика
13	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытий	0,75	
14	Клей плиточный Ceresit CM 11, расход 6,5кг/м2	кг	487,5	Материал подрядчика
15	Керамогранит Cersanit Motley темно-серый 29,8x29,8 см	м2	76,5	Материал подрядчика
16	Затирка Ceresit 43 Super Strong, расход 0,3 кг/м2	кг	22,5	Материал подрядчика
17	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	2,47	
18	Плинтус ПВХ, с кабельканалом.	м	250	Материал подрядчика
19	Заглушка торцевая для плинтуса ПВХ, левая	шт	60	Материал подрядчика
20	Заглушка торцевая для плинтуса ПВХ правая	шт	60	Материал подрядчика
21	Уголок для плинтуса ПВХ внутренний	шт	20	Материал подрядчика
22	Соединитель для плинтуса ПВХ	шт	100	Материал подрядчика
Стены				
23	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	1	
24	Коробка распаячная ПВХ 100x100	шт	2	Материал подрядчика
25	Кабель ВВГнг 3x2,5	м	50	Материал подрядчика
26	Кабель ВВГнг 3x1,5	м	50	Материал подрядчика
27	Смена: розеток	100 шт.	0,04	
28	Коробка установочная для скрытой проводки 68x42 мм	шт	4	Материал подрядчика
29	Розетка Schneider Electric Blanca двойная с заземлением с защитными шторками с крышкой влагозащищенная IP44	шт	4	Материал подрядчика
30	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,03	
31	Коробка установочная для скрытой проводки 68x42 мм	шт	3	Материал подрядчика

1	2	3	4	6
32	Выключатель Schneider Electric Blanca одноклавишный с индикацией антрацит	шт	3	Материал подрядчика
33	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1	
34	Гофрированная труба из ПВХ (серия 9) диаметром 25 мм с протяжкой длиной 25 м 9192525 DKC	м	100	Материал подрядчика
35	Клипса для крепления гофры 25 мм	шт	200	Материал подрядчика
36	Дюбель-гвоздь 6x60	шт	200	Материал подрядчика
37	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,1	
38	Демонтаж ПВХ панелей с разбором каркаса	100 м2 облицовки	0,1	
39	Очистка стен от краски	100 м2 перетертой поверхности	0,1	
40	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,5	
41	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 19 расход 0,5 кг/м2 (10кг/1 шт, 1л=1кг)	кг	75	Материал подрядчика
42	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,3	
43	Штукатурка Волма Слой, расход 27кг/м2 при толщине 30 мм	кг	810	Материал подрядчика
44	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	2,2	
45	Профиль направляющий ПН 50x40x3000 мм Кнауф	шт	30	Материал подрядчика
46	Профиль стоечный ПС 50x50x3000 мм Кнауф	шт	65	Материал подрядчика
47	Профиль ПП 60x27x3000 мм Кнауф	шт	155	Материал подрядчика
48	Подвес прямой для ПП 60x27, 120мм Кнауф	шт	60	Материал подрядчика
49	Влагостойкий гипсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм	шт	100	Материал подрядчика
50	Гипсовая шпаклевка Кнауф Фуген (расход 0,25кг\м2) 1,8 м2	кг	396	Материал подрядчика
51	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17 расход 0,2 кг/м2 (10кг/1 шт, 1л=1кг)	кг	22	Материал подрядчика
52	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	2,1	в том числе УПФР 65м2
53	Плитка керамическая 200x300 белая	м2	214,2	Материал подрядчика
54	Клей плиточный Ceresit CM 11, расход 6,5кг/м2	кг	1365	Материал подрядчика
55	Затирка Ceresit 43 Super Strong, расход 0,3 кг/м2	кг	63	Материал подрядчика
56	Монтаж ПВХ панелей	100 м2 поверхности облицовки	0,2	
57	Панель ПВХ белая матовая (3,0*0,25) 9мм	м2	22	Материал подрядчика
58	Профиль ПП 60x27мм Кнауф	шт	15	Материал подрядчика
59	Профиль ПН 27x28мм Кнауф	шт	15	Материал подрядчика
60	Угол наружный для панелей ПВХ	шт	5	Материал подрядчика
61	Установка уголков ПВХ на клею	100 п.м	1,8	
62	Уголок ПВХ 50x50мм	м	180	Материал подрядчика
63	Монтаж МДФ панелей	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,35	

1	2	3	4	6
64	Панель МДФ	м2	35	Материал подрядчика
65	Профиль ПП 60x27мм	шт	50	Материал подрядчика
66	Профиль ПН 27x28мм	шт	20	Материал подрядчика
67	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по листовым материалам	100 м2 оклеиваемой поверхности	0,42	
68	Обои под покраску	м2	53	Материал подрядчика
69	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2 поверхности стен	2,1	
70	Краска вододисперсионная латексная белая, расход 0,4кг/м2	кг	84	Материал подрядчика
71	Колер паста	кг	2	Материал подрядчика
72	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	1,78	
73	Решетка ПВХ 0,6x0,6м белая	шт	78	Материал подрядчика
74	Решетка ПВХ 0,6x0,9м белая	шт	31	Материал подрядчика
75	Решетка ПВХ 0,6x1,2м белая	шт	31	Материал подрядчика
76	Решетка ПВХ 0,6x1,8м белая	шт	2	Материал подрядчика
77	Решетка вентиляционная белая 120x400мм	шт	36	Материал подрядчика
78	Шпатлевка оштукатуренных стен под покраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72	
79	Волма финиш расход 1,8кг/м2	кг	129,6	Материал подрядчика
80	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72	за 2 раза
81	Эмаль ПФ -115, расход 0,3 кг/м2 на два раза	кг	21,6	Материал подрядчика
82	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17 расход 0,4 кг/м2 (10кг/1 шт, 1л=1кг)	кг	28,8	Материал подрядчика
83	Монтаж люков ПВХ	1 решетка	35	
84	Люк сантехнический 300x400мм	шт	35	Материал подрядчика
85	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,65	
86	Пена монтажная 750мл	шт	37	Материал подрядчика
87	Подоконник ПВХ шириной от 0,35м-0,5	м	65	Материал подрядчика
88	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной более 0,51 м	100 п.м	0,2	
89	Пена монтажная 750мл	шт	19	Материал подрядчика
90	Подоконник ПВХ шириной от 0,5м-0,7	м	20	Материал подрядчика
91	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс")	10 м2 изолируемой поверхности	8	
92	Изоляция самоклеящаяся из вспененного полиэтилена 5 мм ВПЭ/фольга	м2	88	Материал подрядчика
93	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2/80 шт	1 м3 заделки	1,25	80 шт
94	Пена монтажная 750мл	шт	25	Материал подрядчика
95	Смесь монтажно-кладочная М-100, 25 кг	кг	75	Материал подрядчика
96	Обрамление колон и стен металлом	т	0,944	УПФР
97	Уголок 50x50x5мм, вес 3,77кг/м. пог	т	0,271	Материал подрядчика
98	Лист 10мм, вес 78,5 кг/м2	т	0,12	Материал подрядчика
99	Лист 5мм вес 39,5 кг/м2	т	0,553	Материал подрядчика
100	Анкерный болт 10x100 мм	шт	12	Материал подрядчика
101	Анкерный болт 15x150 мм	шт	12	Материал подрядчика

Потолок.

1	2	3	4	6
102	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,75	
103	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,77	
104	Профиль 3,7м белый Т-24	шт	20	Материал подрядчика
105	Профиль 0,6м белый Т-24	шт	110	Материал подрядчика
106	Профиль 1,2м белый Т-24	шт	110	Материал подрядчика
107	Угол белый 19x24мм белый 3 м	шт	16	Материал подрядчика
108	Европодвес 300мм	шт	55	Материал подрядчика
109	Плита потолочная "Байкал" 600x600x12мм	м2	79,31	Материал подрядчика
110	Светильник в подвесных потолках	100 шт.	0,1	
111	Клемма WAGO2273-248 8-пров 0,5-2,5мм2 24А 450V с	шт	20	Материал подрядчика
112	Светильник светодиодный Ledel L-office 32 пластиковый корпус	шт	10	Материал подрядчика
Прочие расходы				
113	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	1	
114	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км I класс груза	т	1	

Материалы

Основные:

Подрядчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы (в т.ч. внутривозрастной транспорт)

Подрядчик

Составил:

Вед. спец. по стр-ву  Бутаков С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

Начальник СО  Поздняков С.В.
(должность, подпись, расшифровка)