

Согласовано:

Заместитель технического директора по строительству ВФ "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

" 11 " 12 2023г.

Утверждаю:

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

" 11 " 12 2023г.

Дефектная ведомость № 160

Капитальный ремонт на объекте: "Здание опыт промыш установки №3". Инв.№ 00005242. Цех №2. Ремонт плит перекрытия на отм. +6.000 в осях "А-Б/1-5", "А-И/3-5".

№ п.п	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во
<b>Плиты перекрытия в осях "А-Б/1-5"</b>								
1		Устройство горизонтального защитного ограждения на высоте 6м.	м2	144	подрядчик	Профилированный лист Н-75х750 А (ПЭ-01-5005-0,7)	м2	36
2	Разрушение защитного слоя бетона, коррозия арматуры	Демонтаж монолитных ж/б перекрытий в строительные отходы	м2/м3/т	144/28,8/72	подрядчик			
3	Отсутствуют	Изготовление и монтаж балок перекрытия	т	2,3	подрядчик	Балка 20Б1 Ст. 3	т	2,369
4		Очистка абразивным порошком: сплошных наружных металлических поверхностей	м2	87,6	подрядчик	Абразивный порошок	т	1,577
5		Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ХС-010	м2	87,6	подрядчик	Грунтовка ХС-010	кг	11
6		Окраска металлических поверхностей за 2 раз: эмалью ХВ-785	м2	87,6	подрядчик	Эмаль ХВ-785	кг	38,5
7		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3/м2	31,7/144	подрядчик	Арматура 12 А III	т	1,349
						Профилированный лист Н-75х750 А (ПЭ-01-5005-0,7) 6м	м2	153,6
						Саморез кровельный 6,3х32 с усилен. сверлом	шт	430
						Бетон В25 W6 F75	м3	32,2

*Бирюков*

*Мещеряков*

**Плиты перекрытия в осях "А-И/3-5"**

8		Устройство горизонтального защитного ограждения на высоте 6м.	м2	432	подрядчик	Профилированный лист Н-75х750 А (ПЭ-01-5005-0,7)	м2	72
9	Разрушение защитного слоя бетона, коррозия арматуры	Демонтаж монолитных ж/б перекрытий в строительные отходы	м2/м3/т	432/86,4/216	подрядчик			
10	Отсутствуют	Изготовление и монтаж балок перекрытия	т	6,9	подрядчик	Балка 20Б1 Ст. 3	т	7,1
11		Очистка абразивным порошком: сплошных наружных металлических поверхностей	м2	263	подрядчик	Абразивный порошок	т	4,734
12		Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ХС-010	м2	263	подрядчик	Грунтовка ХС-010	кг	33
13		Окраска металлических поверхностей за 2 раз: эмалью ХВ-785	м2	263	подрядчик	Эмаль ХВ-785	кг	116
14		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3/м2	95,1/432	подрядчик	Арматура 12 А III	т	4,047
						Профилированный лист Н-75х750 А (ПЭ-01-5005-0,7) 6м	м2	460,8
						Саморез кровельный 6,3х32 с усилен. сверлом	шт	1290
						Бетон В25 W6 F75	м3	96,5
<b>Прочие работы.</b>								
15		Погрузка строительных отходов на автомобили самосвалы экскаваторами (п.2, 9.)	т	288	Подрядная организация			


*В. Шва*

*С. С.*

16		Вывоз строительных отходов автомобилями самосвалами на расстояние 17км (полигон) ✓	т ✓	288 ✓	Подрядная организация			
----	--	--	-----	-------	-----------------------	--	--	--


\*используются электроды подрядчика

Начальник строительного отдела  
(должность)

  
(подпись)

Наумов Н. А. ✓  
(расшифровка)

Начальник Цеха №2  
(должность)

  
(подпись)

Тишковский В.П. ✓  
(расшифровка)



