

Утверждаю
Технический директор
Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"
Мещеряков Д. А.
«14» 03 2025г.

Дефектная ведомость ВФ-00000051 от 17.03.2025

Наименование: Текущий ремонт на объекте: Оборудование котельной №1. Инв.№00001220. Цех №15. Ремонт аварийного слива ДСА-1,2. Останов

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж (с резкой в металлом) трубопровода 89х6, L=12м, с учетом отводов 89х6 90гр - 2шт (L отвода = 120мм) Н = 4м	пог.м.	12,24	Подрядчик				
2	Монтаж трубопровода 89х6, L=12м, с учетом отвода 89х6 90гр - 2шт (L отвода = 120мм), Н = 4м	пог.м.	12,24	Подрядчик	Труба 89х6 ст20 ГОСТ8732-78 Отвод 89х6 ст20 90гр	т шт	0,151 2	Вес 1м трубы - 12,3кг
3	Установка и разборка лесов для монтажных работ Н-4м, L-4м	м2	16	Подрядчик				

Общий раздел для доп.информации:

1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика
2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри помещения действующей котельной №1, с остановкой рабочего процесса.
3. Для проведения работ используются электроды, пропан, кислород подрядчика
4. При работе выше 1,8м на высоте применяются монтажные пояса.

Лист согласований:

Главный энергетик
Заместитель главного энергетика по инвестиционной деятельности
Начальник цеха №15
Мастер по ремонту котельного оборудования

И. Г. Некрылов
А. Н. Слепа
Д. Ю. Сухоруков
С. А. Васюхов