Техническое задание
на выполнение работы
Волгоградский Филиал ООО «Омсктехуглерод»

Работы по капитальному ремонту энергетического оборудования в 2024г

- Капитальный ремонт оборудования компрессорной №2. Инв. №00005073.Цех№15.Ремонт нагнетателя Н 1200-25-3 №3.
- Капитальный ремонт оборудования компрессорной №2. Инв. №00005073.Цех№15.Ремонт ТА №2. (Паровая турбина с нагнетателем Continental).

1.0.Контактное лицо по организационным вопросам: Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 53-54-68, tender@omskcarbon.com

Контактное лицо по всем техническим вопросам: Заместитель главного энергетика по инвестициям Слета Андрей Николаевич. Тел.: (8442)66-59-39, 8-927-506-09-99. a.sleta@omskcarbon.com, Начальник цеха №15 Сухоруков Дмитрий Юрьевич. Тел.: (8442)66-59-65, 8-909-383-36-07. dmitry.suhorukov@omskcarbon.com

1.1. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся в Волгоградском филиале ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул. 40лет ВЛКСМ, 61,

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ -15.01 2024г.
Окончание работ – 29.02.2024г.

В. Краткое описание работы:

Работы проводиться на действующем предприятии в действующем технологическом здании компрессорной №2 в сроки, указанные ниже для каждой работы, объем работ согласно дефектных ведомостей.

- Капитальный ремонт оборудования компрессорной №2. Инв. №00005073.Цех№15.Ремонт нагнетателя Н 1200-25-3 №3. Срок проведения ремонта **09.02.2024 – 29.02.2024**
- Капитальный ремонт оборудования компрессорной №2. Инв. №00005073.Цех№15.Ремонт ТА №2. (Паровая турбина с нагнетателем Continental). Срок проведения ремонта **15.01.2024г – 15.02.2024г.**

1.2. Требования к участникам

1.2.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в пункте Б данного технического задания.
1.2.2. Персонал, проводящий ремонтные работы, должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.
1.2.3. Наличие необходимого инструмента, приспособлений, приборов, машин и механизмов для выполнения указанных объёмов работ.
1.2.4. Наличие разрешительной документации на выполнение данного вида работ.
1.2.5. Подрядчик предоставляет список лиц, ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад).
1.2.6. Ответственный руководитель работ Подрядчика совместно с Представителями Заказчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины.
1.2.7. Во время производства работ на объектах Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, производить контрольные замеры расхода материалов.
1.2.8. Подрядчик обязан представлять Представителю Заказчика технический отчет о ходе выполнения работ по каждому из объектов по согласованной сторонами форме.
1.2.9. Подрядчик обязан назначить на весь срок ведения работ по каждому из объектов своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте.
1.2.10. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ, выполненных им в течение гарантийного срока.
1.2.11. До начала производства работ подрядчик обязан согласовать график выполнения работ
1.2.12. По окончанию работ подрядчик предоставляет протоколы в необходимом объеме, сдаточную документацию согласно действующему НД.
1.2.13. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за 3 (три) календарных дня до закрытия работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Представителем Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
1.2.14. Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам - не менее 24 месяцев.

1.3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации.
Справка о выполнение аналогичных работ за последние 3 года.
Справка СЗВ-М за последний отчетный год.

Прочие разрешительные документы:
- протоколы/удостоверения сотрудников о проверке знаний по ОТ и ПБ, ЭБ.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:
- Эл. технический персонал.
- Основные рабочие;
- Инженерно-технические специалисты
- Специалисты по ремонту парогазотурбинного оборудования.
- Стропальщики
- Персонал, обученный для ГПМ с пола

Участник должен указать информацию по следующему оборудованию для выполнения работ:
- Оборудования для центровки.
- Прочее оборудования для разборки и сборки.
- Мерительный/измерительный инструмент.

Технический директор	**Д.А. Мещеряков.**
Главный энергетик	**И.Г. Некрылов.**
Начальник цеха №15	**Сухоруков Д.Ю.**
Зам главного энергетика по инвестициям	**Слета А.Н.**