

Утверждаю
И.О. технического директора
ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 Некрылов И. Г.
«17» 07 2024г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 44
Создание объекта «Газоохладитель оребренный потока №6».

Изготовление и монтаж металлоконструкций этажерки, лестницы вертикальной и площадок обслуживания оребренного газоохладителя.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изготовление и монтаж металлоконструкций этажерки на открытой площадке. На высоте 14м.	тн	10,174	подрядчик	Труба профильная 160x160x6	т	1,027
					Труба профильная 140x140x6	т	0,594
					Швеллер 16 ст3	т	4,09
					Уголок 90x90x7 ст3	т	0,925
					Уголок 75x75x6 ст3	т	0,165
					Уголок 63x63x5 ст3	т	0,231
					Уголок 50x50x4 ст3	т	0,452
					Лист ПВЛ 508 ст3	т	1,3
					Лист 16 ст3	т	1,13
					Лист 8 ст3	т	0,565
					Электроды УОНИ Ø4мм	кг	203

6 лк -



Изготовление и монтаж металлоконструкций этажерки, лестницы вертикальной и площадок обслуживания оребренного газоохладителя.

2	Очистка абразивным порошком наружных решетчатых поверхностей металлоконструкций этажерки	м2	300	подрядчик	Песок шлаковый	т	6
3	Обеспыливание наружных решетчатых поверхностей металлоконструкций этажерки и каркаса навеса.	м2	300	подрядчик			
4	Обезжиривание наружных поверхностей металлоконструкций этажерки	м2	300	подрядчик	Растворитель Р-4	кг	99
5	Окраска наружных поверхностей металлоконструкций эмалью КО-814 в два слоя(176 гр/м2 на один слой)	м2	300	подрядчик	Эмаль КО-814	кг	105,6
6	Установка и разборка инвентарных трубчатых лесов для окрасочных работ. На высоту 14м	м2 вертикальной проекции	224	подрядчик			

Общий раздел для доп.информации:

1. При производстве работ, указанных в данной ведомости объемов работ, используется материал заказчика.
2. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ следующих перечисленных ниже факторов: стесненные условия для складирования материалов; движение технологического транспорта, действующее технологическое оборудование.
3. При производстве работ кислород и пропан являются материалом подрядчика.

И. О. главного механика

Заместитель главного механика по техническому перевооружению

Начальник ТО

И. А. Гуляс «14» 04 2024г.

И. С. Попов «14» 04 2024г.

Д. П. Баев «14» 04 2024г.

6 мая

М