

Утверждаю

Технический директор

ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

« 21 » 07 2026 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000097 от 20.07.2026

Наименование: Дефектная ведомость.
на капитальный ремонт тепловой изоляции ФРА-450 технологического потока №23 участка №2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фильтр рукавный ФРА-450 (Инв. № 00.00002637)								
1	Демонтаж изоляции, бункеров фильтра из оцинкованной стали.	м2	31	Подрядчик				С лесов с предохранительным и поясами
2	Демонтаж изоляции, бункеров фильтра из минеральной плиты	м2	31	Подрядчик				С лесов с предохранительным и поясами
3	Монтаж изоляции, из минеральной плиты бункеров фильтра. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 65мм.	м3	2,02	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х80	м3	2,5	С лесов с предохранительным и поясами
4	Покрывтие изоляции, бункеров фильтра листом оцинкованной стали.	м2	31	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500	т	0,171	С лесов с предохранительным и поясами
5	Демонтаж изоляции, кабин фильтра из оцинкованной стали.	м2	50					
6	Демонтаж изоляции, кабин фильтра из минеральной плиты	м2	50					
7	Монтаж изоляции, из минеральной плиты кабин фильтра. Толщина теплоизоляции слоя в конструкции 65мм.	м3	3,25	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х80	м3	4	

8	Покрытие изоляции, кабин фильтра листом оцинкованной стали	м2	50	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,26	
9	Демонтаж изоляции, крыши фильтра из оцинкованной стали.	м2	17,7					
10	Демонтаж изоляции, крыши фильтра из минеральной плиты	м2	17,7					
11	Монтаж изоляции, из минеральной плиты крыши фильтра. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 65мм.	м3	1,15	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х80	м3	1,43	
12	Покрытие изоляции, крыши фильтра листом оцинкованной стали	м2	17,7	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,092	
13	Демонтаж изоляции, из оцинкованной стали трубопровода Ø325мм. общей длиной 35м.	м2	53,3					
14	Демонтаж изоляции, из минераловатных прошивных матов трубопровода Ø325мм. общей длиной 35м.	м2	53,3					
15	Изоляция трубопровода Ø325мм. общей длиной 35м. минераловатными прошивными матами. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 80мм.	м3	3,56	Подрядчик	Маты прошивные МП-75 2000х1000х80	м3	3,7	18 метров с лесов с предохранительным и поясами
16	Покрытие изоляции, трубопровода Ø325мм. общей длиной 35м. оцинкованной сталью.	м2	53,3	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,277	18 метров с лесов с предохранительным и поясами
17	Демонтаж изоляции, из оцинкованной стали трубопровода Ø273мм. общей длиной 6м.	м2	8,16					
18	Демонтаж изоляции, из минераловатных прошивных матов трубопровода Ø273мм. общей длиной 6м.	м2	8,16					
19	Изоляция трубопровода Ø273мм. общей длиной 6м. минераловатными прошивными матами. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 80мм.	м3	0,53	Подрядчик	Маты прошивные МП-75 2000х1000х80	м3	0,55	С лесов с предохранительным и поясами
20	Покрытие изоляции, трубопровода Ø273мм. общей длиной 6м. оцинкованной сталью.	м2	8,16	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,042	С лесов с предохранительным и поясами
21	Демонтаж изоляции, из оцинкованной стали отвода 90° Ø325 в количестве 6шт.	м2	7					
22	Демонтаж изоляции, из минераловатных прошивных матов отвода 90° Ø325 в количестве 6шт.	м2	7					

23	Изоляция отводов 90° Ø325 в количестве 6шт. минераловатными прошивными матами. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 80мм.	м3	0,47	Подрядчик	Маты прошивные МП-75 2000х1000х80	м3	0,49	
24	Покрытие изоляции, отводов 90° Ø325 в количестве 6шт. оцинкованной сталью.	м2	7	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,036	
25	Установка и разборка наружных инвентарных песов, высотой 4 метра (вертикальная проекция)	м2	120	Подрядчик				
26	Затаривание строительного мусора, в мешки (маты прошивные, плиты теплоизоляционные, вес мешка в среднем 2,5кг.)	т	0,823	Подрядчик				
27	Переноска сподручных материалов, (грузов): на первые 10м. мешков с отходами изоляции.	т	0,823	Подрядчик				
28	Переноска сподручных материалов, (грузов): добавлять на каждые следующие 10м. мешков с отходами изоляции на расстояние до 25м.	т	0,823	Подрядчик				
29	Скпирование мешков, вручную на поддоны (Укладка кирпича и других стеновых камней в контейнеры, на поддоны или штабеля, при массе 1шт. до 30кг.	шт	329	Подрядчик				
30	Погрузка, вручную сподручных и навалочных грузов на транспортные средства	т	0,823	Подрядчик				

Общий раздел для доп.информации:

Работы проводятся в стесненных условиях, во вредных условиях (мин. вата, маты, т/у) в зоне действующего оборудования. Леса Подрядчика.

Материалы (основные и вспомогательные) предоставляет Заказчик, используется внутрипостроечные транспорт Заказчика.

1. Саморез 4,2х13 со сверлом и прешайбой - 2005шт.

2. Проволока ф2мм ОЧ о/к - 9кг.

Начальник ЦПТУ

Главный механик

Ведущий инженер ОГМ

СТ. мастер РМЦ ТОИР

А.В. Баснарь

С.А. Крашенинников

Ю.Н. Дашевский

И.С. Шершень