

УТВЕРЖДАЮ

Представитель по доверенности
№665 от 20.02.2024г.

Касимов А.И.

" " " 2024 г.

Ведомость объемов работ №687

Реализация проекта 29-917, разработанного ООО "Гипросинтез".

Кабельные трассы резервуарного парка хранения сырья.

Монтаж кабельной эстакады

№п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Монтаж металлоконструкций							
1	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18м: одноярусных.	т	35,997	Подрядная организация	Металлоконструкции 29-917-КМ	т	35,997
2. Изготовление и монтаж Ферм и Рам Р1							
2	Изготовление и монтаж металлоконструкций (Фермы ФК1, ФК2, ФК3, ФК4, ФК5)	т	2,441	Подрядная организация	Труба профильная 90x90x5 Труба профильная 70x70x5 Труба профильная 50x50x5 Лист 10 ст3	т	0,481 1,117 0,896 0,021
3	Изготовление и монтаж металлоконструкций (Рамы Р1)	т	0,187	Подрядная организация	Труба профильная 120x120x5 Труба профильная 70x70x5 Лист 8 ст3 Уголок 100x100x7 Уголок 50x50x5,0 ст 3 С245	т	0,088 0,041 0,038 0,022 0,004
3. Антикоррозионная защита							
4	Очистка абразивным порошком сплошных наружных поверхностей металлоконструкций	м2	845	Подрядная организация	Абразивный порошок (фракции 0,5-2,5)	т	15,21
5	Обеспыливание сплошных наружных поверхностей металлоконструкций	м2	845	Подрядная организация			
6	Обезжиривание сплошных наружных поверхностей металлоконструкций	м2	845	Подрядная организация	Уайт-спирит (расход 0,032г на 100м2)	кг	27,04

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 в 2 слоя	м2	845	Подрядная организация	Грунт ГФ-021 (0,24кг/м2, 2 слоя)	кг	202,8
8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 в 2 слоя	м2	845	Подрядная организация	Уайт-спирит (для разбавления 0,02кг/м2) Эмаль ПФ-115 (0,38кг/м2, 2 слоя) Уайт-спирит (для разбавления 0,014кг/м2)	кг	33,80 321,1 23,66

Примечание:

1) Все вспомогательные материалы и электроды подрядчика.

Руководитель проектов

Абдошев А.Р.

Ведущий инженер-механик

Селемнев П.А.