

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОПП ООО "Омсктехуглерод"

Н.А. Кривицкий

2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Капитальный ремонт участков жд пути № 29

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Участок в кривой					
1	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,098		
2	Погрузка при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	171,5		
3	Перевозка грузов автомобилями самосвалами	1 т груза	171,5		
4	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах	1 км пути	0,07		
5	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	1 км пути	0,07		
6	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный	1000 м3 балласта в призме	0,07		
7	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный	1 км пути	0,07		
8	Послеосадочный ремонт на деревянных шпалах, балласт щебеночный	1 км пути	0,07		
Материал "Заказчика"					
9	Шпалы деревянные, тип2	шт.	112		
10	Накладка: 2Р65	шт.	24		
11	Костыль для железных дорог	тн	0,3483		
12	Щебень фр. 20 - 40 мм. пл. 1,4	м3	81,9		
Раздел 2. Участок Шраги					
13	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,084		
14	Погрузка при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	147		
15	Перевозка грузов автомобилями самосвалами	1 т груза	147		
16	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах	1 км пути	0,06		
17	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах, тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1600	1 км пути	0,06		

1	2	3	4	5	6
18	Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный	1000 м3 балласта в призме	0,06		
19	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный	1 км пути	0,06		
20	Послеосадочный ремонт на деревянных шпалах, балласт щебеночный	1 км пути	0,06		
Материал "Заказчика"					
21	Шпала железобетонная, тип Ш1, б/у, в комплекте	шт.	96		
22	Щебень фр. 20 - 40 мм. пл. 1,4	м3	70,2		

Ведомость объемов работ составлена на основании опыта выполнения работ по ремонту ж.д. путей в предыдущие периоды проведения летних работ

Крылов С.С.