

02M

Утверждаю
 Технический директор
 ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 Мещеряков Д. А.
 « 07 » 03 2025г.

Дефектная ведомость ВФ-00000027 от 07.03.2025

Наименование: Текущий ремонт установки по произв т/угл Тех поток №9, инв.№00004995, цеха №2.Трубопровод остаточного газа. Останов завода.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж трубопровода Ø1220x8мм остаточного газа с разделкой в металлолом ст.20, на открытой площадке, на высоте 6,0м в монтажном поясе.	мп	8	Подрядчик				
2	Монтаж трубопровода Ø1220x10мм остаточного газа ст.20, масса 1мп-0,298тн, на открытой площадке, на высоте 6,0м в монтажном поясе.	мп	8	Подрядчик	Труба Ø1220x10 ст.20 Электроды УОНИ 13/55 ф4мм	мп/тн кг	8,24/2,459 15,3	
3	Демонтаж задвижки фланцевой Ду1200 коллекторной ост. газа в котельную, для повторного использования, с электроприводом, масса 1шт – 2,032тн на трубопроводе Ø1220x10мм на открытой площадке	шт	1	Подрядчик				

6.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Монтаж задвижки фланцевой Ду1200 коллекторной ост. газа в котельную, для повторного использования, с электроприводом, масса 1шт – 2,032тн на трубопроводе Ø1220x10мм на открытой площадке	шт	1	Подрядчик	Набивка АС 25x25 Болт М27x120 Гайка М 27	кг кг кг	7 28 7	

1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика.

2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на открытой площадке эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое оборудование.





Лист согласований:

И.О.Главный механик

Начальник цеха №2

Старший мастер по ремонту технологического оборудования цеха №2

Ведущий инженер по ремонту технологического оборудования

 Гуляс И.А.
 Тишковский В. П.
 Зинченко А. А.
 Камнев А. В.

6.04.1

