

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор
ООО "Омсктехуголерод"
А.И. Соломин
" 04 " 2025 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 176/25

Капитальный ремонт котла-утилизатора ЦКК-75/24 №31 котельная №3 цеха №15. Обмуровка стен канала КНМ-1. Инв. №00.00004284

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Потребные запасные части и материалы			Примечание
				Наименование, размер	Ед. изм.	Кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кладка стены из шамотного кирпича ШЛ	м³	34,5	Кирпич шл-1,3 №5	м³/т.	34,5/46,2	
				Мертель шамотный МШ-31	т.	4,83	

Материалы по ДВ – Заказчика. Внутрипостроечный транспорт, ГПМ, прочие материалы, не указанные в ДВ - Подрядчика. Работы выполняются в действующей котельной, в условиях работающего оборудования.

Разработал:

Старший мастер по ремонту цеха №15

Кравченко Ю.А.

Проверил:

Заместитель главного энергетика по теплотехнике

Мумладзе Д.Т.

Начальник цеха №15

Бисев А.И.

Согласовано:

Главный энергетик

Титов В.А.