

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству

ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

" 10 " 02 2021 г.

Ведомость объемов работ № 335

Техническое перевооружение сети газопотребления. Котельная №1. Монтаж котла -утилизатора К-35/2,4-45. Антикоррозийная защита котла.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм	Кол.
1	2	3	4	5	6		7
1	Очистка абразивным порошком (фракция 0,5-2,5) сплошных наружных металлоконструкций котла.	м ²	681	Подрядная организация	Абразивный порошок (фракция 0,5-2,5) 18 м ² / 0,2	Т	12,26
2	Очистка абразивным порошком (фракция 0,5-2,5) решетчатых наружных металлоконструкций котла (лестницы, площадки, поручни).	м ²	381,3	Подрядная организация	Абразивный порошок (фракция 0,5-2,5) 18 м ² / 0,2	Т	6,86
3	Обеспыливание наружных поверхностей котла, лестниц, площадок, поручней	м ²	1062,3	Подрядная организация			
4	Обезжиривание наружных поверхностей котла, лестниц, площадок, поручней	м ²	1062,3	Подрядная организация	Уайт-спирит 0,550 м ² / м ²	кг	351
5	Окраска сплошных наружных металлоконструкций котла эмалью на основе лака КО и пудры ПАП (за 2 раза)	м ²	681	Подрядная организация	Лак КО-85 0,550 м ² / м ²	кг	195
					Пудра ПАП-1 0,015 кг / м ²	кг	10
6	Окраска решетчатых наружных металлоконструкций котла (лестницы, площадки, поручни) эмалью на основе лака КО и пудры ПАП (за 2 раза)	м ²	381,3	Подрядная организация	Растворитель Р-5 0,088 м ² / м ²	кг	20
					Лак КО-85 0,550 м ² / м ²	кг	109
					Пудра ПАП-1 0,015 кг / м ²	кг	5
					Растворитель Р-5 0,088 м ² / м ²	кг	11
7	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов при высоте до 6 м.	горизонтальной проекции	17,7	Подрядная организация			


В.В.В.

Мещеряков

[Handwritten signature]


8	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов при высоте до 9 м.	м ² горизонтальной проекции	5,7	Подрядная организация ✓		
9	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов при высоте до 13 м.	м ² горизонтальной проекции	8	Подрядная организация ✓		
10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 11 м, трубчатых для антикоррозионных работ.	м ² вертикальной проекции	111	Подрядная организация ✓		

Ведущий инженер-строитель



Шалупа К.Н. ✓

Руководитель проектов



Мамедов В.С. ✓



Mametov

