

Дефектная ведомость ВФ-00000042 от 12.03.2025

Наименование: Текущий ремонт коллектор diam 1200. Инв.№00005094. Цех №15. Ремонт коллектора остаточного газа. Останов

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж (с резкой в металлолом) заглушки торцевой ф1220, лок-лаза ф500 с заглушкой ф500 из трубопровода ф1220	тн	0,234	Подрядчик				
2	Изготовление заглушки торцевой на трубопровод остаточного газа ф1220	шт/тн	0,145	Подрядчик	Лист 12 ст20 Полоса 50х10 ст3	т	0,139 0,011	Вес 1м полосы - 3,925кг
3	Изготовление лок- лаза ф500мм с заглушкой ф500	шт/тн	1/0,089	Подрядчик	Труба ст20 ф530х10мм ГОСТ 8732-78 Фланец 1-500-2,5 ст20 ГОСТ 12820-80 Прокладка А-500-2,5 ПОН ГОСТ 15180-86 (5мм) Лист 12 ст20	т шт шт	0,04 2 1	Вес 1м трубы - 128,24кг Вес 1-го фланца 15,86 кг
4	Врезка лок-лаза ф500мм в заглушку ф1220мм	шт	1	Подрядчик				
5	Монтаж заглушки торцевой ф1220, лок-лаза ф500 с заглушкой ф500 в трубопровод ф1220	тн	0,234	Подрядчик	ранее изг. торцевая заглушка в п.2 ранее изг. лок-лаз с заглушкой в п.3	шт/тн шт/тн	1/0,145 1/0,089	
6	Демонтаж (в металлолом) участка трубопровода линии продувки остаточного газа ф89	тн/м	0,001/0,1	Подрядчик				
7	Врезка трубопровода линии продувки остаточного газа ф89 в заглушку ф1220	шт	1	Подрядчик				
8	Монтаж участка трубопровода линии продувки остаточного газа ф89	тн/м	0,001/0,1	Подрядчик	Труба ст20 ф89х6 ГОСТ 8732-78	т	0,001	Вес 1м трубы - 12,28кг
9	Демонтаж (в металлолом) задвижки Ду80 Ру16 с КОФ	шт	1	Подрядчик				

« 00 » 20 20 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Монтаж задвижки Ду80 Ру16 с КОФ, с приваркой фланцев	шт	1	Подрядчик	Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 с КОФ и метизами и прокладками	шт	1	
11	Очистка трубопровода остаточного газа ф1220 от отложений	м	2	Подрядчик				

К-4

12	Демонтаж (с резкой в металлголом) участка трубопровода остаточного газа ф1220 с учетом заглушки торцевой ф1220, люк-лаза ф500 с заглушкой ф500	тн/м	3,094/8	Подрядчик				
13	Изготовление заглушки торцевой на трубопровод остаточного газа ф1220	шт/тн	1/0,145	Подрядчик	Лист 12 ст20 Полоса 50х10 ст3	т т	0,139 0,011	Вес 1м полосы - 3,925кг
14	Изготовление люк-лаза ф500мм с заглушкой ф500	шт/тн	1/0,089	Подрядчик	Труба ст20 ф530х10мм ГОСТ 8732-78 Фланец 1-500-2,5 ст20 ГОСТ 12820-80 Прокладка А-500-2,5 ПОН ГОСТ 15180-86 (5мм) Лист 12 ст20	т шт шт т	0,04 2 1 0,02	Вес 1м трубы - 128,24кг Вес 1-го фланца 15,86 кг
15	Врезка люк-лаза ф500мм в заглушку ф1220мм с учетом изготовленной заглушки ф500	шт	1	Подрядчик				
16	Монтаж участка трубопровода остаточного газа ф1220 с учетом заглушки торцевой ф1220, люк-лаза ф500 с заглушкой ф500	тн/м	3,094/8	Подрядчик	Труба 1220х12 ранее изг. торцевая заглушка в п.13 ранее изг. люк-лаз с заглушкой в п.14	тн шт/тн шт/тн	2,946 1/0,145 1/0,089	Вес 1м трубы - 357,5кг
17	Демонтаж (в металлголом) участка трубопровода линии продувки остаточного газа ф89	тн/м	0,001/0,1	Подрядчик				
18	Монтаж участка трубопровода линии продувки остаточного газа ф89	тн/м	0,001/0,1	Подрядчик	Труба ст20 ф89х6 ГОСТ 8732-78	т	0,001	Вес 1м трубы - 12,28кг
19	Демонтаж (в металлголом) задвижки Ду80 Ру16 с КОФ	шт	1	Подрядчик				

В.И.И.

С.И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Монтаж задвижки Ду80 Ру16 с КОФ, с приваркой фланцев	шт	1	Подрядчик	Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 с КОФ и метизами и прокладками	шт	1	
21	Очистка трубопровода остаточного газа ф1220 от отложений	м	2	Подрядчик				
22	Демонтаж (в металлолом) участка трубопровода остаточного газа ф1020 с учетом 1-го накидного фланца	тн/м	0,512/1,5	Подрядчик				
23	Монтаж участка трубопровода остаточного газа ф1020 с учетом 1-го накидного фланца	тн/м	0,512/1,5	Подрядчик	Труба 1020х12 Фланец 1-1000-2,5 ст20	тн шт	0,461 1	Вес 1м трубы - 298,31кг Вес 1 фланца - 64,36кг
24	Устройство врезок ф1020мм в ф1220мм	шт	1	Подрядчик				

Общий раздел для доп.информации:

1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика.
2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется с наружки помещения действующей котельной №1, с остановкой рабочего процесса.
3. Для проведения работ используются электроды, пропан, кислород, спецтехника подрядчика

Лист согласований:

Главный энергетик

И. Г. Некрылов

Заместитель главного энергетика по инвестиционной деятельности

А. Н. Слепа

Начальник цеха №15

Д. Ю. Сухорукнов

Мастер по ремонту котельного оборудования

С. А. Васюхнов