

Утверждаю
И.О. технического директора
ВФ ООО "Омсктехуглерод"
Некрылов И. Г.
« 14 » 04 2024г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 45
Создание объекта «Газоохладитель оребренный потока №6». Монтаж газоохладителя.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монтаж 4-х заходного газоохладителя на высоте 15,4 м, на открытой площадке. Массой 9,3т.	шт ✓	1 ✓	подрядчик	Газоохладитель 4-х заходный ✓ Опора 426-ВП-Б2 массой 10,3кг ✓ Электроды ЦЛ-11 ф4мм ✓	шт ✓ шт ✓ кг ✓	1 ✓ 16 25
2	Монтаж трубопровода Ø 1020x8 ст12X18Н10Т на высоте 7м, на открытой площадке.	м ✓	23,24	подрядчик	Труба Ø 1020x8 ст12X18Н10Т 1мп 203,65кг ✓ Отвод Ø1020x8 R=1D ст12X18Н10Т L= 1,57м ✓ Переход 820x1020 L=300мм ст12X18Н10Т ✓ Опора 1020-ВП-Б2 массой 19,2кг ✓ Опора 1020-КП-А 23 массой 59кг ✓ Электроды ЦЛ-11 ф4мм ✓	м/тн ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ кг ✓	12/2,444 ✓ 7 ✓ 2 ✓ 6 2 25

В.И.И.

(Signature)

3	Монтаж компенсатора 2х линзового Ду800Ру2,5 ст12Х18Н10Т на высоте 7м, на открытой площадке. ✓	шт ✓	2 ✓	подячик	Компенсатор КЛО 800-2,5-2-0-М4 ✓	шт ✓	2 ✓
					Электроды ЦЛ-11 ф4мм ✓	кг ✓	10

Общий раздел для доп.информации:

1. При производстве работ, указанных в данной ведомости объемов работ, используется материал заказчика. ✓
2. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ следующих перечисленных ниже факторов: стесненные условия для складирования материалов; движение технологического транспорта, действующее технологическое оборудование.
3. При производстве работ кислород и пропан являются материалом подрядчика.

И. О. главного механика

 И. А. Гуляс ✓

«14» 04 2024г.

Заместитель главного механика по техническому перевооружению

 И. С. Попов ✓

«14» 04 2024г.

Начальник ТО

 Д. П. Басв ✓

«14» 04 2024г.




