

Утверждаю
 4.0. Технический директор
 ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 Мещеряков Д. А. Ершов О.В.
 «___» _____ 2025г. 30.05.2025г.

Дефектная ведомость ВФ-00000035 от 11.03.2025

Наименование: Текущий ремонт установки по произв т/угл Тех поток №8, инв.№00005111, Цех №2. Ремонт коренной задвижки по ХОВ на СГ-600. Останов завода.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж задвижки фланцевой Ду100 Ру40 линии ХОВ на СГ-600 в металлолом, масса 1 шт.-0,032тн, на открытой площадке на высоте 6 м в монтажном поясе	шт	1	подрядчик				
2	Монтаж задвижки фланцевой Ду100 Ру40 линии ХОВ на СГ-600 8т.п масса 1 шт.-0,032тн, на открытой площадке на высоте 6 м в монтажном поясе	шт	1	Подрядчик	Задвижка Ду100 Ру40 Набивка АС 25х25 Болт М16х90 Гайка М 16	шт кг кг кг	1 1,5 3 1	

Зам. гл. бухгалтера Ольга Николаевна Н.И. 24.05.2025-

3	Установка и разборка наружных инвентарных лесов трубчатых для монтажных работ, высотой 6 м ✓	м2	10 ✓	Подрядчик				
---	--	----	------	-----------	--	--	--	--

Общий раздел для доп. информации:

1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика. ✓
2. При производстве работ, указанных в данной дефектной ведомости, пропан и кислород используется подрядчика.
3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в пределах цеха по производству технического углерода с действующим технологическим оборудованием во вредных условиях.

Лист согласований:

Начальник цеха №2

И.О. Главного механика

Ведущий инженер ОГМ

Старший мастер по ремонту технологического оборудования цеха №2 ✓

 Тишковский В. П. ✓
 Гуляс И.А. ✓
 Камнев А.В. ✓
 Зинченко А. А. ✓

Зам. м. бухгалтера Шиндлер Н.И. 24.05.2025

