

Утверждаю:
Технический директор
Волгоградского филиала
ООО «Омсктехуглерод»
Д.А. Мещеряков

« 10 » 09 2023г. ✓

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 59
Реконструкция установки по произв т/угл. Тех поток №9. Инв. №00004995. Цех №2.
Замена УГС коллектора на оребренный двухканальный

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика ✓	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монтаж трубопровода УГС ф630x8мм ст12X18Н10Т На высоте 12м	м	✓ 75,74	подрядчик ✓	Труба ф630x8 ст12X18Н10Т 1мп=125,17кг Тройник 630x800x630 8мм ст12X18Н10Т 8м L=2м Отвод ф630x8 45гр 12X18Н10Т 5,6м L=0,7м Опора ВП-630 НЖ Электроды ЦТ-15 ф4мм	мп/тн шт шт шт кг	64/8,0 4 8 12 75
2	Демонтаж трубопровода УГС ф1220x8 ст3 На высоте 12м с разделкой в металлолом	м	26	подрядчик ✓			
3	Монтаж трубопровода УГС ф1220x8мм ст12X18Н10Т На высоте 12м	м	✓ 30	подрядчик ✓	Труба ф1220x8 12X18Н10Т 1мп=243,9кг Опора КП-1200 НЖ Электроды ЦТ-15 ф4мм	мп/тн шт кг	31/7,56 4 60

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 59
Реконструкция установки по произв т/угл. Тех поток №9. Инв.№00004995. Цех №2.
Замена УГС коллектора на оребренный двухканальный

4	Усиление сварных швов (наплавкой) с внутренней стороны трубы коллектора УГС ф1220x8 мм ст12X18H10T (20стыков по 3,8м)	м шва	76	подрядчик	Электроды ЦТ-15 ф4мм	кг	38
5	Усиление сварных швов (наплавкой) с внутренней стороны трубы коллектора УГС ф630x8 мм ст12X18H10T (32стыков по 1,9м)	м шва	60,8	подрядчик	Электроды ЦТ-15 ф4мм	кг	31
6	Монтаж трубопровода УГС ф820x8мм ст12X18H10T На высоте 12м	м	20,17	подрядчик	Труба ф820x8 12X18H10T 1мп=163,41кг Отвод 1,5Д 90гр 820x8 12X18H10T L=1,88м 3,76м Отвод 1,5Д 45гр 820x8 12X18H10T L=0,94м 3,76м Переход Ф720x820x8 12X18H10T L=0,5м 1м Электроды ЦТ-15 ф4мм	мп/тн шт шт шт кг	12/1,961 2 4 2 60
7	Монтаж трехлинзового компенсатора Ду1200 ст12X18H10T на высоте 12м	шт	1	подрядчик	Компенсатор КЛО 1200-1-3-О-М4 Электроды ЦТ-15 ф4мм	шт кг	1 5

8.11.19

Иванова

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 39
Реконструкция установки по произв т/угл. Тех поток №9. Инв.№00004995. Цех№2. ✓
Замена УГС коллектора на оребренный двухканальный

8	Монтаж(приварка) пластин охлаждения размером 80x500x3мм, на коллектора УГС на высоте 12м. 1шт 0,95кг	шт/тн	5400/5,13	подрядчик ✓	Пластина 80x500x3мм 12X18H10T Электроды ЦЛ-11 ф3мм	шт кг	5400 270
9	Монтаж двухлинзового компенсатора Ду800 ст12X18H10T на высоте 16м	шт ✓	2 ✓	подрядчик ✓	Компенсатор КЛО 800-1-2-О-М4 Электроды ЦТ-15 ф4мм	шт кг	2 10
10	Монтаж двухлинзового компенсатора Ду800 ст12X18H10T на высоте 4м	шт ✓	2 ✓	подрядчик ✓	Компенсатор КЛО 800-1-2-О-М4 Электроды ЦТ-15 ф4мм	шт кг	2 10
11	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное. Трубопровод ф630x8мм.	стык	4	подрядчик ✓			
12	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное. Трубопровод ф1220x8мм.	стык	1	подрядчик			

Б. М. -

И. М. Минаев

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № 59
 Реконструкция установки по произв т/угл. Тех поток №9. Инв.№00004995. Цех№2.
 Замена УГС коллектора на оребренный двухканальный

13	Установка и разборка лесов для монтажа трубопровода ф630х8мм на высоту 12м	м2 верт поекции	96	подрядчик ✓		
----	--	--------------------	----	-------------	--	--

1. При производстве работ, указанных в данной ведомости объемов работ, используется материал заказчика.
2. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ следующих перечисленных ниже факторов: стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование, движение технологического транспорта.
3. При производстве работ кислород, пропан и материалы для дефектоскопии являются материалом подрядчика

Главный механик  Ершов О.В. « 10 » 09 2023г. ✓

Зам. гл. механика по тех. перевооружению  И. А. Гуляс « 10 » 09 2023г. ✓

Начальник ТО  Баев Д.П. « 10 » 09 2023г. ✓




4