

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 60/25

Наименование работы: Капитальный ремонт корпуса 97. Котельная №1 цех №15.

Инвентарный номер: 00.00019583

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Устранения замечаний ЭПБ				
1	Разборка: кирпичных стен	м3	1,2	
2	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов	м3	1,2	
3	Кирпич М100	шт	480	Материал заказчика
4	Раствор кладочный М150	м3	0,3	Материал заказчика
5	Расшивка швов кладки: из кирпича	м2	4,48	
6	Раствор кладочный М150	м3	0,25	Материал заказчика
7	Арматура АIII, 8 мм	т	0,177	Материал заказчика
8	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующей	м	44	
9	Ремонтный армированный раствор Р-1, 25 кг, расход 34 кг/м2	шт	6	Материал заказчика
10	Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 70 PROFESSIONAL всесезонная	шт	5	Материал заказчика
11	Шнур велотерм 90	м	50	Материал заказчика
12	Герметик 2К ТЕХНОНИКОЛЬ	кг	4	Материал заказчика
13	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей	м2	34,5	
14	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные	м2	3	
15	Master Emaco S488, 25 кг	шт	4,8	Материал заказчика
16	MasterEmaco P 5000 AP, 15 кг, расход 1,5 кг/м2	шт	0,18	Материал заказчика
17	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности каменных конструкций: вертикальные	м2	30	
18	Master Emaco S488, 25 кг	шт	9,6	Материал заказчика
19	MasterEmaco P 5000 AP, 15 кг, расход 1,5 кг/м2	шт	1,8	Материал заказчика
20	Ремонтный армированный раствор Р-1, 25 кг, расход 34 кг/м2	шт	33	Материал заказчика
21	Ремонт трещин	м	6	
22	Master Emaco S488, 25 кг	шт	2	Материал заказчика
23	Ремонт швов плит покрытия	м	24	
24	Шнур велотерм 30	м	25	Материал заказчика
25	Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 70 PROFESSIONAL всесезонная	шт	2	Материал заказчика
26	Ремонтный армированный раствор Р-1, 25 кг, расход 34 кг/м2	шт	1	Материал заказчика
27	Покрытие поверхностей грунтовкой : за 1 раз	м2	34,5	
28	Пленкообразующий состав MasterKure 220, расход 0,15 кг/м2	кг	5,2	
Раздел 2. Кровля				
29	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	м2	1915,2	
30	Разборка стяжки из цементобетона	м2	1915,2	Орентировная высота до 50 мм, 95,8 м3
31	Демонтаж утеплителя из газопенобетона	м2	1915,2	
32	Очистка от грязи	м2	1915,2	
33	Разборка парапетных решеток	м	186,8	
34	Демонтаж водосточных воронок	шт	4	
35	Устройство пароизоляции: прокладка в один слой	м2	1915,2	
36	Пароизоляционная пленка для плоской кровли ТехноНИКОЛЬ, Кнахл - 1,1	м2	2106,72	Материал заказчика

37	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	1915,2	
38	Пеноплекс 1185х585х100	м3	192	Материал заказчика
39	Пеноплекс 1185х585х50	м3	96	Материал заказчика
40	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м2	1915,2	
41	Цементно-песчаный раствор	м3	97,7	Материал заказчика
42	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	м2	1915,20	
43	Сетка сварная оцинкованная из проволоки ВР-1 в картах (510х2000) 50х50х3, 1м2-2,22 кг, Кнахл. - 1,1	м2	2106,72	Материал заказчика
44	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	м2	1915,2	
45	Праймер технониколь №01 (расход 0,4 кг/м2), 16 кг	шт	48	Материал заказчика
46	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	м2	1915,2	
47	Унифлекс ЭПП, 10 м2, Кнахл. - 1,1	шт	211	Материал заказчика
48	Унифлекс ХПП, 10 м2, Кнахл. - 1,1	шт	211	Материал заказчика
49	Установка кровельных аэраторов	шт	20	
50	Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ 160х460мм	шт	20	Материал заказчика
51	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	186,8	
52	Унифлекс ЭПП, 10 м2, Кнахл. - 1,12	шт	13	Материал заказчика
53	Унифлекс ХПП, 10 м2, Кнахл. - 1,12	шт	13	Материал заказчика
54	Мастика кровельная Технониколь №21	шт	1	Материал заказчика
55	Устройство водосточной системы: воронок	шт	4	
56	Воронка Технониколь с обогревом 160х450	шт	4	Материал заказчика
57	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	74,8	
58	Лист стальной оцинкованный 0,55 мм (1м2 - 4,52кг)	тн	0,34	Материал заказчика
Раздел 3. Прочие работы				
59	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	тн	200	
60	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза	тн	200	

Примечание: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального

<u>Материалы основные:</u>	Заказчика
<u>Вспомогательные и прочие материалы:</u>	Подрядчик
<u>Машины и механизмы</u>	Подрядчик

Составил: Вед. инженер по стр-ву

(должность, подпись, расшифровка)

Юрков А.А.

Проверил: Начальник СО

(должность, подпись, расшифровка)

Соловей И.С.